

**Дополнительное соглашение № 1
к договору строительного подряда
по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах № 15/2016 от «08» сентября 2016г.**

г. Чита

«05» сентября 2016г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице исполняющего обязанности генерального директора Тихенко Евгении Владимировны, действующей на основании Приказа №132 от 12.08.2016г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНОН»**, именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице Чидиляна Гегама Габриэловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору строительного подряда по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах № 15/2016 от «08» сентября 2016г. (далее-Договор) о нижеследующем:

1. На основании протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Хилок, ул. Калинина, д. 26 от 29.09.2016 г. «Об утверждении предельной стоимости работ по капитальному ремонту крыши»; г. Хилок, ул. Калинина, д. 49 от 29.09.2016 г. «Об утверждении предельной стоимости работ по капитальному ремонту крыши», руководствуясь статьей 708 Гражданского кодекса РФ, пунктами 2.9, 3.6 и 12.2. Договора, Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор:

1.1. Пункт 1.6 технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина, д. 26 Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции: «Сроки начала и окончания работ – Определяются на конкурсной основе, срок окончания работ не позднее 11.11.2016г.»;

1.2. Пункт 1.6 технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина, д. 26 Приложения № 1а к Договору изложить в следующей редакции: «Сроки начала и окончания работ – Определяются на конкурсной основе, срок окончания работ не позднее 11.11.2016г.»;

1.3. Пункт 1.6 технического задания по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина, д. 49 Приложения № 1б к Договору изложить в следующей редакции: «Сроки начала и окончания работ – Определяются на конкурсной основе, срок окончания работ не позднее 11.11.2016г.»;

1.4. Пункт 1.6 технического задания по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина, д. 49 Приложения № 1в к Договору изложить в следующей редакции: «Сроки начала и окончания работ – Определяются на конкурсной основе, срок окончания работ не позднее 11.11.2016г.»;

1.5. Пункт 1.6 технического задания по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Забайкальский

05/09/16

край, г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 3 Приложения № 1г к Договору изложить в следующей редакции: «Сроки начала и окончания работ – Определяются на конкурсной основе, срок окончания работ не позднее 11.11.2016г.»;

1.6. Пункт 3.1. раздела 3 «Цена договора» изложить в следующей редакции: «Стоимость работ по данному договору (далее - цена договора) составляет 1 501 615,00 (один миллион пятьсот одна тысяча шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек), без НДС. Цена договора включает в себя сумму строительного контроля 28 758,00 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек) не подлежащих оплате подрядчику.

1.7. Локально-сметные расчеты № 114-2016 от 29 сентября 2016г., № 115-2016 от 29 сентября 2016г., являющиеся неотъемлемой частью Приложения № 2 к договору изложить в новой редакции.

1.8. Приложения № 3, 3а, 3б к Договору изложить в новой редакции согласно Приложений № 1, 2, 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.


ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕНОН»
р/сч 40702810874000035287
Отделение №8600 Сбербанк России
ИНН 7538001357 КПП 753801001
ОГРН 108758000549
Юридический адрес: 673204, г. Хилок,
ул. Советская, д.19, офис 10
Телефон: 8914-456-14-33

Забайкальский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов.
Р/сч 40603810274000029374
Отделение №8600 Сбербанк России
Кор. Счет 30101810500000000637
ИНН 7536986902 КПП 753601001
ОГРН 1137500000978 БИК 047601637
Юридический адрес: 672000, г. Чита,
ул. Амурская, д. 106
Телефон: (302-2) 41-40-14
И.о. генерального директора

Директор


Г.Г. Чидилян

«05» октября 2016 г.




Е.В. Тихенко

«05» октября 2016 г.



Приложение № 3
к договору № 15/2016
от «08» сентября 2016 г.
в редакции приложения № 1
к Дополнительному соглашению № 1
от «05» сентября 2016 г

График производства работ

г. Хилок, ул. Калинина, д. 26


«05» сентября 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во (объем) работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Примечание
1	2	3	4	5	6
Объект: многоквартирный дом по адресу: г. Хилок, ул. Калинина, д.26					
1.	капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения		16.09.2016г	10.11.2016г	
2.	капитальный ремонт крыши		20.09.2016г	10.11.2016г	

ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕНОН»
р/сч 40702810874000035287
Отделение №8600 Сбербанка России
ИНН 7538001357 КПП 753801001
ОГРН 108758000549
Юридический адрес: 673204, г. Хилок,
ул. Советская, д.19, офис 10
Телефон: 8914-456-14-33

Директор



Г.Г. Чидилян

«05» сентября 2016 г.



ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов.
Р/сч 40603810274000029374
Отделение №8600 Сбербанка России
Кор. Счет 30101810500000000637
ИНН 7536986902 КПП 753601001
ОГРН 1137500000978 БИК 047601637
Юридический адрес: 672000, г. Чита,
ул. Амурская, д. 106
Телефон: (302-2) 41-40-14
И.о. генерального директора


Е.В. Тихенко

«05» сентября 2016 г.





Приложение № 3а
к договору № 15/2016
от «08» сентября 2016 г.
в редакции приложения № 2
к Дополнительному соглашению № 1
от «03» сентября 2016 г

График производства работ

г. Хилок, ул. Калинина, д. 49

«05» сентября 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во (объем) работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Примечание
1	2	3	4		5
Объект: многоквартирный дом по адресу: г. Хилок, ул. Калинина, д.26					
1.	капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения		16.09.2016г	10.11.2016г	
2.	капитальный ремонт крыши		20.09.2016г	10.11.2016г	

ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕНОН»
р/сч 40702810874000035287
Отделение №8600 Сбербанка России
ИНН 7538001357 КПП 753801001
ОГРН 108758000549
Юридический адрес: 673204, г. Хилок,
ул. Советская, д.19, офис 10
Телефон: 8914-456-14-33

Директор


Г.Г. Чидилян

«05» сентября 2016 г.

ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов.
Р/сч 40603810274000029374
Отделение №8600 Сбербанка России
Кор. Счет 30101810500000000637
ИНН 7536986902 КПП 753601001
ОГРН 1137500000978 БИК 047601637
Юридический адрес: 672000, г. Чита,
ул. Амурская, д. 106
Телефон: (302-2) 41-40-14
И.о. генерального директора


Е.В. Тихенко

«05» сентября 2016 г.

Приложение № 36
к договору № 15/2016
от «08» сентября 2016 г.
в редакции приложения № 3
к Дополнительному соглашению № 1
от «05» сентября 2016 г

График производства работ

г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 3


«05» сентября 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во (объем) работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Примечание
1	2	3	4	5	6
Объект: многоквартирный дом по адресу: г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 3					
1.	капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения		21.09.2016г.	10.11.2016г.	

ПОДРЯДЧИК


Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕНОН»
р/сч 40702810874000035287
Отделение №8600 Сбербанка России
ИНН 7538001357 КПП 753801001
ОГРН 108758000549
Юридический адрес: 673204, г. Хилок,
ул. Советская, д.19, офис 10
Телефон: 8914-456-14-33

Директор


Г.Г. Чидилян
«05» сентября 2016 г.

ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов.
Р/сч 40603810274000029374
Отделение №8600 Сбербанка России
Кор. Счет 30101810500000000637
ИНН 7536986902 КПП 753601001
ОГРН 1137500000978 БИК 047601637
Юридический адрес: 672000, г. Чита,
ул. Амурская, д. 106
Телефон: (302-2) 41-40-14
И.о. генерального директора


Е.В. Тихенко
«05» сентября 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя генерального директора по капитальному ремонту
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов

/ З.И.Галданов

"27" сентября 2016г.



г. Хилок, ул. Калинина, д. 26
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: г. Хилок, ул. Калинина, д.26

"29" сентября 2016 г.

Собственник: *Генеральный директор Ю.В.*Собственник: *Друф. Решина С.В.*

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 114-2016
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ _____ 613,134 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 106,811 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 804,82 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,0416 504,16/100	145,43	34,13		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	733	561	172	
На единицу в ценах 2001г.					111,3							
					145,43	34,13						
					111,3							
ВСЕГО на физобъем (5,0416)					733	172						
					561							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					10444	946						
Накладные расходы 79% = 110%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 9 498)					9498							
Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 9 498)					7503							
Итого с накладными и см. прибылью					4084							
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,0416 504,16/100	151,16	43,07		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	762	545	217	
На единицу в ценах 2001г.					108,09	5,62					28	
ВСЕГО на физобъем (5,0416)					151,16	43,07						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					108,09	5,62						
Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 9 701)					762	217						
Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 9 701)					545	28						
Итого с накладными и см. прибылью					10421	1194						
На единицу в ценах 2001г.					9227	474						
ВСЕГО на физобъем (0,01)					6403							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					4559							
Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 9 701)					21383							
Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 9 701)					2445,06	11,59		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	24	24		
Итого с накладными и см. прибылью					2433,47							
На единицу в ценах 2001г.					2445,06	11,59						
ВСЕГО на физобъем (0,01)					2433,47							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					24							
Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 406)					24							
Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 406)					406							
Итого с накладными и см. прибылью					406							
Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 406)					268							
Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 406)					191							
Итого с накладными и см. прибылью					865							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,8053 80,53/100	941,83	66,67		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	758	705	53	
					875,16							
	На единицу в ценах 2001г.				4680,44	83,34	3503,15					
	Кoeffициенты к позиции:											
	Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"				941,83	66,67						
	ВСЕГО на физобъем (0,8053)				875,16							
					758	53						
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				705							
					12228	292						
	Накладные расходы 85% = 118%*(0,9*0,85) * 0,94 ФОТ (от 11 936)				11936							
					10146							
	Сметная прибыль 39% = 63%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 11 936)				4655							
	Итого с накладными и см. прибылью				27029							
5	ТЕРр60-10-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	100 труб	0,04 4/100	1629,76	119,06	552,69	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	65	38	5	22
					958,01	11,98						
	На единицу в ценах 2001г.				1629,76	119,06	552,69					
	ВСЕГО на физобъем (0,04)				958,01	11,98						
					65	5	22					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				38							
					793	28	122					
					643							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 62% = 78%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 643)				399							
	Сметная прибыль 45% = 63%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 643)				289							
	Итого с накладными и см. прибылью				1481							
6	ТССЦ-404-0274 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт.	0,12 <i>120/1000</i>	2075,52		2075,52	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	249			249
	На единицу в ценах 2001г.				2075,52		2075,52					
	ВСЕГО на физобъем (0,12)				249		249					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				1377		1377					
	Накладные расходы 62% = 78%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 45% = 63%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				1377							
7	ТЕР46-02-009-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: дымовых труб (применительно)	100 м2	0,2144 <i>21,44/100</i>	235,48			1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	50	50		
	На единицу в ценах 2001г.				235,48							
	ВСЕГО на физобъем (0,2144)				50							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				847							
	Накладные расходы 79% = 110%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 847)				669							
	Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 847)				364							
	Итого с накладными и см. прибылью				1880							
8	ТЕРр61-31-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,11 <i>11/100</i>	1904,68	2,09	808,03	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	210	120		90

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					1094,56							
На единицу в ценах 2001г.					1904,68	2,09	808,03					
ВСЕГО на физобъем (0,11)					1094,56							
					210		90					
					120							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2530		498					
					2032							
Накладные расходы 63% = 79%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 2 032)					1280							
Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 2 032)					732							
Итого с накладными и см. прибылью					4542							
9	ТЕР62-37-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,254 25,40/100	120,17	0,91	26,16	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	31	24		7
На единицу в ценах 2001г.					93,1							
					120,17	0,91	26,16					
					93,1							
ВСЕГО на физобъем (0,254)					31		7					
					24							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					445		39					
					406							
Накладные расходы 64% = 80%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 406)					260							
Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 406)					146							
Итого с накладными и см. прибылью					851							
10	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,9155 91,55/100	774,88	13,35	732,95	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	709	26	12	671
На единицу в ценах 2001г.					28,58	0,98					1	
					774,88	13,35	732,95					
					28,58	0,98						
ВСЕГО на физобъем (0,9155)					709	12	671					
					26	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					4217	66	3711					
					440	17						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 457)				388							
	Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 457)				178							
	Итого с накладными и см. прибылью				4783							
11	ТЕРр58-12-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (брусok 0,05*0,07м)	100 м2	1,3046 130,46/100	1341,71	27,62	1161,86	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1750	199	36	1515
					152,23	3,91					5	
	На единицу в ценах 2001г.				1341,71	27,62	1161,86					
	ВСЕГО на физобъем (1,3046)				1750	36	1515					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				11945	198	8378					
	Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 3 454)				2280							
	Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 3 454)				1623							
	Итого с накладными и см. прибылью				15848							
12	ТЕРр58-12-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,4175 41,75/100	1900,5	42,4	1631,15	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	793	95	18	680
					226,95	5,38					2	
	На единицу в ценах 2001г.				1900,5	42,4	1631,15					
	ВСЕГО на физобъем (0,4175)				793	18	680					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				5467	99	3760					
	Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1 642)				1084							
	Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1 642)				772							
	Итого с накладными и см. прибылью				7323							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР12-01-015-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5,0416 <small>504,16/100</small>	297,09	34,77	200,85	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1498	310	175	1013
		$297,09 = 1\ 188,09 - 110 \times 8,10$			61,47	1,59					8	
На единицу в ценах 2001г.					1188,09	34,77	1091,85					
С учетом стоимости удаленных ресурсов					61,47	1,59						
ВСЕГО на физобъем (5,0416)					297,09	34,77	200,85					
					61,47	1,59						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1498	175	1013					
					310	8						
Накладные расходы 86% = $120\% \times (0,9 \times 0,85) \times 0,94$ ФОТ (от 5 383)					11813	963	5602					
					5248	135						
Сметная прибыль 40% = $65\% \times (0,85 \times 0,8) \times 0,9$ ФОТ (от 5 383)					4629							
					2153							
Итого с накладными и см. прибылью					18595							
14	ТССЦ-101-7188 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Пленка пароизоляционная	м2	555	3,54		3,54	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1965			1965
На единицу в ценах 2001г.					3,54		3,54					
ВСЕГО на физобъем (555)					1965		1965					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					10866		10866					
Накладные расходы 86% = $120\% \times (0,9 \times 0,85) \times 0,94$ ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 40% = $65\% \times (0,85 \times 0,8) \times 0,9$ ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					10866							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР15-04-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Известковая окраска водными составами деревянных конструкций кровли (применительно)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,9883 598,83/100	59,41	2,14	25,53	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	356	190	13	153
					31,74	0,12					1	
На единицу в ценах 2001г.					59,41	2,14	25,53					
ВСЕГО на физобъем (5,9883)					31,74	0,12						
ВСЕГО на физобъем (5,9883)					356	13	153					
ВСЕГО на физобъем (5,9883)					190	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					4135	72	846					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3217	17						
Накладные расходы 76% = 105%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 3 234)					2458							
Сметная прибыль 34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 3 234)					1100							
Итого с накладными и см. прибылью					7693							
16	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	334,84	23,53	260,59	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	670	101	47	522
					50,72	1,34					3	
На единицу в ценах 2001г.					334,84	23,53	260,59					
ВСЕГО на физобъем (2)					50,72	1,34						
ВСЕГО на физобъем (2)					670	47	522					
ВСЕГО на физобъем (2)					101	3						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					4856	259	2887					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1710	51						
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 761)					1497							
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 761)					687							
Итого с накладными и см. прибылью					7040							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-101-0897 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия	компл.	2	22,8		22,8	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	46			46
На единицу в ценах 2001г.					22,8		22,8					
ВСЕГО на физобъем (2)					46		46					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					254		254					
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					254							
18	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	5,0416 504,16/100	953,27	525,54	149,41	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	4806	1403	2650	753
На единицу в ценах 2001г.					953,27	525,54	149,41					
ВСЕГО на физобъем (5,0416)					278,32	33,9					171	
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					42492	14575	4164					
Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 26 648)					23753	2895						
Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 26 648)					17321							
Итого с накладными и см. прибылью					13857							
Итого с накладными и см. прибылью					73670							
19	ЧСИ № 2 (55) 2016г. п. 2508	Профилированный настил оцинкованный С44, 6-0,7мм Цена:312,03/5,53*1,02	м2	555	57,55		57,55	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	31940			31940
На единицу в ценах 2001г.					57,55		57,55					
ВСЕГО на физобъем (555)					31940		31940					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				176628		176628					
	Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				176628							
20	ТСЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,046 <i>46/1000</i>	34949,04		34949,04	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1608			1608
	На единицу в ценах 2001г.				34949,04		34949,04					
	ВСЕГО на физобъем (0,046)				1608		1608					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				8892		8892					
	Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				8892							
21	ТЕР09-03-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (устройство конька)	100 м плинтуса	0,46 <i>46/100</i>	168,3	24,91	36,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	77	49	11	17
	На единицу в ценах 2001г.				168,3	24,91	36,77					
	ВСЕГО на физобъем (0,46)				106,62							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				77	11	17					
	Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 830)				49							
	Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 830)				985	61	94					
	Итого с накладными и см. прибылью				830							
	Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 830)				540							
	Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 830)				432							
	Итого с накладными и см. прибылью				1957							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТСЦ-101-5468 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	25	45,77		45,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1144			1144
На единицу в ценах 2001г.					45,77		45,77					
ВСЕГО на физобъем (25)					1144		1144					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					6326		6326					
Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					6326							
23	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,8053 <i>80,53/100</i>	4680,44	83,34	3503,15	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3769	881	67	2821
На единицу в ценах 2001г.					4680,44	83,34	3503,15					
ВСЕГО на физобъем (0,8053)					1093,95							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3769	67	2821					
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 14 915)					881							
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 14 915)					30884	369	15600					
Итого с накладными и см. прибылью					14915							
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 14 915)					12678							
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 14 915)					5817							
Итого с накладными и см. прибылью					49379							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза и др. элементов(применительно)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,8053 80,53/100	927,79	4,87	703,01	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	747	177	4	566
					219,91	0,12						
На единицу в ценах 2001г.					927,79	4,87	703,01					
ВСЕГО на физобъем (0,8053)					747	4	566					
					177							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					6149	22	3130					
					2997							
Накладные расходы 76% = 105%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 2 997)					2278							
Сметная прибыль 34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 2 997)					1019							
Итого с накладными и см. прибылью					9446							
25	ТЕР12-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий к слуховым окнам, печным трубам высотой: более 600 мм с одним фартуком (применительно)	100 м примыканий	0,2876 28,76/100	7668,99	178,84	7099,08	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2206	112	51	2043
					391,07	4,4					1	
На единицу в ценах 2001г.					7668,99	178,84	7099,08					
ВСЕГО на физобъем (0,2876)					2206	51	2043					
					112	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					13475	281	11298					
					1896	17						
Накладные расходы 86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 913)					1645							
Сметная прибыль 40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 913)					765							
Итого с накладными и см. прибылью					15885							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР10-01-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин (подкоса и нижнего прогона)	1 м3 древесины в конструкции	2,68	917,09	36,66	729,28	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2458	405	98	1955
					151,15							
	На единицу в ценах 2001г.				917,09	36,66	729,28					
	ВСЕГО на физобъем (2,68)				2458	98	1955					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				405							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				18207	539	10811					
	Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 6 857)				6857							
	Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 6 857)				5828							
	Итого с накладными и см. прибылью				2674							
	Итого с накладными и см. прибылью				26709							
27	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: фронтона (применительно)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,3354 33,54/100	927,79	4,87	703,01	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	311	74	2	235
					219,91	0,12						
	На единицу в ценах 2001г.				927,79	4,87	703,01					
	ВСЕГО на физобъем (0,3354)				219,91	0,12						
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				311	2	235					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				74							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				2564	11	1300					
	Накладные расходы 76% = 105%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 253)				1253							
	Сметная прибыль 34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 253)				952							
	Итого с накладными и см. прибылью				426							
	Итого с накладными и см. прибылью				3942							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,3	43,6	43,6		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	318		318	
На единицу в ценах 2001г.					43,6	43,6						
ВСЕГО на физобъем (7,3)					318	318						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1749	1749						
29	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	7,3	6,96	6,96		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	51		51	
На единицу в ценах 2001г.					6,96	6,96						
ВСЕГО на физобъем (7,3)					51	51						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					281	281						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									60104	6089	4000	50015
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53)									401673	103086	22003	276584
Накладные расходы									80505			
Сметная прибыль									46522			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									23910			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									45421			
Деревянные конструкции									115193			
Печные работы (ремонтно-строительные)									2858			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								4542			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								851			
	Кровли								45346			
	Отделочные работы								21078			
	Строительные металлические конструкции								267471			
	Погрузо-разгрузочные работы								1749			
	Перевозка грузов автотранспортом								281			
	Итого								528700			
	В том числе:											
	Материалы								276584			
	Машины и механизмы								22003			
	ФОТ								106811			
	Накладные расходы								80505			
	Сметная прибыль								46522			
	Строительный контроль 2,14%								11314			
	Итого								540014			
	Проектные работы 2%								10800			
	Итого								550814			
	Непредвиденные затраты 1%								5508			
	Итого с непредвиденными								556322			
	Компенсация затрат (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18								56812			
	ВСЕГО по смете								613134			

Составил: Иван Н.В. Николаев
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Александр С.И.
 (должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					8598	776						
					7822							
Накладные расходы 79% = 110%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 7 822)					6179							
Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 7 822)					3363							
Итого с накладными и см. прибылью					18140							
2	ТЕР46-04-007-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия (обрешетки сплошной)	100 м2	4,1483 414,83/100	575,94	201,32		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2389	1554	835	
					374,62	75,03					311	
На единицу в ценах 2001г.					575,94	201,32						
					374,62	75,03						
ВСЕГО на физобъем (4,1483)					2389	835						
					1554	311						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					30902	4593						
					26309	5265						
Накладные расходы 79% = 110%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 31 574)					24943							
Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 31 574)					13577							
Итого с накладными и см. прибылью					69422							
3	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02 2/100	2216,9	11,59		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	44	44		
					2205,31							
На единицу в ценах 2001г.					2216,9	11,59						
					2205,31							
ВСЕГО на физобъем (0,02)					44							
					44							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					745							
					745							
Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 745)					492							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 745)					350							
Итого с накладными и см. прибылью					1587							
4	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,8965 <i>89,65/100</i>	941,83	66,67		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	844	785	59	
					875,16							
На единицу в ценах 2001г.					4680,44	83,34	3503,15					
					1093,95							
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					941,83	66,67						
					875,16							
ВСЕГО на физобъем (0,8965)					844	59						
					785							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					13615	325						
					13290							
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 13 290)					11297							
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 13 290)					5183							
Итого с накладными и см. прибылью					30095							
5	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног и подкосов из брусьев (применительно)	100 м	0,5862 <i>58,62/100</i>	5657,13	31,32	4477,62	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3316	673	18	2625
					1148,19							
На единицу в ценах 2001г.					5657,13	31,32	4477,62					
					1148,19							
ВСЕГО на физобъем (0,5862)					3316	18	2625					
					673							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					26009	99	14516					
					11394							
Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 11 394)					7520							
Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 11 394)					5355							
Итого с накладными и см. прибылью					38884							
6	ТЕРр60-10-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	100 труб	0,04 4/100	1629,76	119,06	552,69	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	65	38	5	22
					958,01	11,98						
На единицу в ценах 2001г.					1629,76	119,06	552,69					
					958,01	11,98						
ВСЕГО на физобъем (0,04)					65	5	22					
					38							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					793	28	122					
					643							
Накладные расходы 62% = 78%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 643)					399							
Сметная прибыль 45% = 63%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 643)					289							
Итого с накладными и см. прибылью					1481							
7	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,3487 34,87/100	493,08	76,92		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	172	145	27	
					416,16							
На единицу в ценах 2001г.					4590,31	96,15	3973,96					
					520,2							
Кoeffициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					493,08	76,92						
					416,16							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО на физобъем (0,3487)					172	27						
					145							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2604	149						
					2455							
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 2 455)					2087							
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 2 455)					957							
Итого с накладными и см. прибылью					5648							
8	ТЕР62-37-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,2473 24,73/100	120,17	0,91	26,16	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	30	23		7
					93,1							
На единицу в ценах 2001г.					120,17	0,91	26,16					
					93,1							
ВСЕГО на физобъем (0,2473)					30		7					
					23							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					428		39					
					389							
Накладные расходы 64% = 80%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 389)					249							
Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 389)					140							
Итого с накладными и см. прибылью					817							
9	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,3487 34,87/100	4590,31	96,15	3973,96	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1601	181	34	1386
					520,2							
На единицу в ценах 2001г.					4590,31	96,15	3973,96					
					520,2							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО на физобъем (0,3487)					1601	34	1386					
					181							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					10916	187	7665					
					3064							
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 3 064)					2604							
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 3 064)					1195							
Итого с накладными и см. прибылью					14715							
10	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: фронтонов (применительно)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,3487 34,87/100	927,79	4,87	703,01	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	324	77	2	245
					219,91	0,12						
На единицу в ценах 2001г.					927,79	4,87	703,01					
					219,91	0,12						
ВСЕГО на физобъем (0,3487)					324	2	245					
					77							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2670	11	1355					
					1304							
Накладные расходы 76% = 105%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 304)					991							
Сметная прибыль 34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 304)					443							
Итого с накладными и см. прибылью					4104							
11	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,5863 58,63/100	774,88	13,35	732,95	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	454	17	8	429
					28,58	0,98					1	
На единицу в ценах 2001г.					774,88	13,35	732,95					
					28,58	0,98						
ВСЕГО на физобъем (0,5863)					454	8	429					
					17	1						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2704	44	2372					
					288	17						
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 305)					259							
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 305)					119							
Итого с накладными и см. прибылью					3082							
12	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (брусок 0,05*0,07м)	100 м2	1,2648 126,48/100	1341,71	27,62	1161,86	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1697	193	35	1469
					152,23	3,91					5	
На единицу в ценах 2001г.					1341,71	27,62	1161,86					
					152,23	3,91						
ВСЕГО на физобъем (1,2648)					1697	35	1469					
					193	5						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					11584	193	8124					
					3267	85						
Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 3 352)					2212							
Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 3 352)					1575							
Итого с накладными и см. прибылью					15371							
13	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,4609 46,09/100	1900,5	42,4	1631,15	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	876	105	20	751
					226,95	5,38					2	
На единицу в ценах 2001г.					1900,5	42,4	1631,15					
					226,95	5,38						
ВСЕГО на физобъем (0,4609)					876	20	751					
					105	2						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					6041	110	4153					
					1778	34						
Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1 812)					1196							
Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1 812)					852							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с накладными и см. прибылью					8089							
14	ТЕР12-01-015-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	4,1483 <i>414,83/100</i>	297,09	34,77	200,85	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1232	255	144	833
<i>297,09 = 1 188,09 - 110 x 8,10</i>					61,47	1,59					7	
На единицу в ценах 2001г.					1188,09	34,77	1091,85					
					61,47	1,59						
С учетом стоимости удаленных ресурсов					297,09	34,77	200,85					
					61,47	1,59						
ВСЕГО на физобъем (4,1483)					1232	144	833					
					255	7						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					9715	792	4606					
					4317	119						
Накладные расходы 86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 4 436)					3815							
Сметная прибыль 40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 4 436)					1774							
Итого с накладными и см. прибылью					15304							
15	ТССЦ-101-7188 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Пленка пароизоляционная	м2	456	3,54		3,54	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1614			1614
На единицу в ценах 2001г.					3,54		3,54					
ВСЕГО на физобъем (456)					1614		1614					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					8925		8925					
Накладные расходы 86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					8925							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР15-04-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Известковая окраска водными составами деревянных конструкций кровли (применительно)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	6,7524 <i>675,24/100</i>	59,41	2,14	25,53	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	401	214	14	173
					31,74	0,12					1	
На единицу в ценах 2001г.					59,41	2,14	25,53					
ВСЕГО на физобъем (6,7524)					31,74	0,12						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					401	14	173					
					214	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					4657	77	957					
					3623	17						
Накладные расходы 76% = 105%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 3 640)					2766							
Сметная прибыль 34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 3 640)					1238							
Итого с накладными и см. прибылью					8661							
17	ТЕР10-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	334,84	23,53	260,59	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	670	101	47	522
					50,72	1,34					3	
На единицу в ценах 2001г.					334,84	23,53	260,59					
ВСЕГО на физобъем (2)					50,72	1,34						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					670	47	522					
					101	3						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					4856	259	2887					
					1710	51						
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 761)					1497							
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 761)					687							
Итого с накладными и см. прибылью					7040							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТССЦ-101-0897 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия	компл.	2	22,8		22,8	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	46			46
На единицу в ценах 2001г.					22,8		22,8					
ВСЕГО на физобъем (2)					46		46					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					254		254					
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					254							
19	ТЕР09-04-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	4,1483 414,83/100	953,27	525,54	149,41	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3954	1155	2180	619
На единицу в ценах 2001г.					278,32	33,9					141	
ВСЕГО на физобъем (4,1483)					953,27	525,54	149,41					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					278,32	33,9						
Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 21 941)					3954	2180	619					
Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 21 941)					1155	141						
Итого с накладными и см. прибылью					34967	11990	3423					
На единицу в ценах 2001г.					19554	2387						
ВСЕГО на физобъем (456,313)					14262							
Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 21 941)					11409							
Итого с накладными и см. прибылью					60638							
20	ЧСИ № 2 (55) 2016г. п. 2508	Профилированный настил оцинкованный С44, 6-0,7мм Цена:312,03/5,53*1,02 ? ?	м2	456,313 414,83*1,1	57,55		57,55	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	26261			26261
На единицу в ценах 2001г.					57,55		57,55					
ВСЕГО на физобъем (456,313)					26261		26261					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				145223		145223					
	Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				145223							
21	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,026 26/1000	34949,04		34949,04	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	909			909
	На единицу в ценах 2001г.				34949,04		34949,04					
	ВСЕГО на физобъем (0,026)				909		909					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				5027		5027					
	Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				5027							
22	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (устройство конька)	100 м плинтуса	0,4908 49,08/100	168,3	24,91	36,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	83	52	12	19
	На единицу в ценах 2001г.				168,3	24,91	36,77					
	ВСЕГО на физобъем (0,4908)				106,62							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				83	12	19					
	Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 880)				52							
	Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 880)				1051	66	105					
	Итого с накладными и см. прибылью				880							
	Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 880)				572							
	Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 880)				458							
	Итого с накладными и см. прибылью				2081							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	27	45,77		45,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1236			1236
На единицу в ценах 2001г.					45,77		45,77					
ВСЕГО на физобъем (27)					1236		1236					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					6835		6835					
Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					6835							
24	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,1346 113,46/100	4680,44	83,34	3503,15	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	5310	1241	95	3974
На единицу в ценах 2001г.					1093,95							
ВСЕГО на физобъем (1,1346)					4680,44	83,34	3503,15					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1093,95							
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 21 010)					5310	95	3974					
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 21 010)					1241							
Итого с накладными и см. прибылью					43509	523	21976					
Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 21 010)					21010							
Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 21 010)					17859							
Итого с накладными и см. прибылью					8194							
Итого с накладными и см. прибылью					69562							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза и др. элементов(применительно)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2632 126,32/100	927,79	4,87	703,01	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1172	278	6	888
					219,91	0,12						
На единицу в ценах 2001г.					927,79	4,87	703,01					
ВСЕГО на физобъем (1,2632)					1172	6	888					
					278							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					9651	33	4911					
					4707							
Накладные расходы 76% = 105%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 4 707)					3577							
Сметная прибыль 34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 4 707)					1600							
Итого с накладными и см. прибылью					14828							
26	ТЕР12-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий к слуховым окнам, печным трубам высотой: более 600 мм с одним фартуком (применительно)	100 м примыканий	0,2342 23,42/100	7668,99	178,84	7099,08	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1796	92	42	1662
					391,07	4,4					1	
На единицу в ценах 2001г.					7668,99	178,84	7099,08					
ВСЕГО на физобъем (0,2342)					1796	42	1662					
					92	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					10980	231	9191					
					1558	17						
Накладные расходы 86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 575)					1355							
Сметная прибыль 40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 575)					630							
Итого с накладными и см. прибылью					12965							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕРр56-21-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверных полотен наружных	100 полотен	0,02 <i>2/100</i>	14151,66	174,1	12567,34	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	283	28	3	252
На единицу в ценах 2001г.					1410,22	21,14						
ВСЕГО на физобъем (0,02)					283	3	252					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1885	17	1394					
Накладные расходы 66% = 82%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 474)					474							
Сметная прибыль 45% = 62%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 474)					313							
Итого с накладными и см. прибылью					213							
Итого с накладными и см. прибылью					2411							
28	ТССЦ-203-0570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полотна дверные деревянные	м2	1,28	280		280	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	358			358
На единицу в ценах 2001г.					280		280					
ВСЕГО на физобъем (1,28)					358		358					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1980		1980					
Накладные расходы 66% = 82%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% = 62%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					1980							
29	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий фронтона к балкону из листовой оцинкованной стали (применительно)	100 м2 покрытия	0,04 <i>4/100</i>	9780,47	25,09	8892,84	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	391	35	1	355
На единицу в ценах 2001г.					862,54	2,44						
ВСЕГО на физобъем (0,04)					9780,47	25,09	8892,84					
Итого с накладными и см. прибылью					862,54	2,44						
Итого с накладными и см. прибылью					391	1	355					
Итого с накладными и см. прибылью					35							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2562	6	1963					
					593							
Накладные расходы 86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 593)					510							
Сметная прибыль 40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 593)					237							
Итого с накладными и см. прибылью					3309							
30	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,85	43,6	43,6		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	37		37	
На единицу в ценах 2001г.					43,6	43,6						
ВСЕГО на физобъем (0,85)					37	37						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					204	204						
31	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,85	6,96	6,96		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	6		6	
На единицу в ценах 2001г.					6,96	6,96						
ВСЕГО на физобъем (0,85)					6	6						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					33	33						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									58174	7748	3771	46655
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53)									409918	131173	20743	258002
Накладные расходы									106952		7991	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									59838			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									87562			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									63931			
Деревянные конструкции									130393			
Печные работы (ремонтно-строительные)									1481			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									817			
Отделочные работы									27591			
Кровли									40501			
Строительные металлические конструкции									219805			
Проемы (ремонтно-строительные)									4390			
Погрузо-разгрузочные работы									204			
Перевозка грузов автотранспортом									33			
Итого									576708			
В том числе:												
Материалы									258002			
Машины и механизмы									20743			
ФОТ									139164			
Накладные расходы									106952			
Сметная прибыль									59838			
Строительный контроль 2,14%									12342			
Итого									589050			
Проектные работы 2%									11781			
Итого									600831			
Непредвиденные затраты 1%									6008			
Итого с непредвиденными									606839			
Компенсация затрат (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18									53647			
ВСЕГО по смете									660486			

Составил: И.В. Зюкова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.Т. Зюков

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 36
(тридцать шесть) листах
Сотрудник Забайкальского
фонда капитального ремонта
многоквартирных домов

И.В. Нерба

