

**Дополнительное соглашение № 1
к договору строительного подряда
по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах № 35/2016 от «14» сентября 2016г.**

г. Чита

«14» ноября 2016г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице исполняющего обязанности генерального директора Тихенко Евгении Владимировны, действующей на основании Приказа №132 от 12.08.2016г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройКом»**, именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице генерального директора Пилецкого Александра Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору строительного подряда по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах № 35/2016 от «14» ноября 2016г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В связи с установлением фактических объемов работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Чкалова, д. 145, на основании окончательного локального сметного расчета № 135-2016 от 11 ноября 2016г., утвержденного протоколом общего собрания собственников, руководствуясь статьей 744 Гражданского кодекса РФ, пунктами 5,4,3 и 12.2. Договора. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор:

1.1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «3.1. Стоимость работ по данному договору (далее - цена договора) составляет 1 137 837,00 (один миллион сто тридцать семь тысяч восемьсот тридцать семь рублей, 00 копеек), без НДС. Цена договора включает в себя сумму строительного контроля 21 524,00 (двадцать одна тысяча пятьсот двадцать четыре рубля, 00 копеек) не подлежащих оплате подрядчику. Стоимость работ определяется сметной документацией (Приложение №2)».

1.2. Локальный сметный расчет № 135-2016 от 11 ноября 2016г., являющийся Приложением № 2 к Договору изложить в новой редакции (Приложение к настоящему дополнительному соглашению).

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной
ответственностью «СибСтройКом»
Р/с 40702810947000000838 в Читинский
РФ ОАО Россельхозбанк
БИК 047601740
к/с 30101810400000000740
ИНН/КПП 7536133100/753601001
ОГРН 1137536000733
Юридический адрес: 672027, г. Чита,
ул. Бутина, д. 54, пом. № 52
Телефон: 8(3022)21 20 12
Генеральный директор

А.И. Пилецкий

ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов.
Р/сч 40603810274000029374
Отделение №8600 Сбербанка России
Кор. Счет 30101810500000000637
ИНН 7536986902 КПП 753601001
ОГРН 1137500000978 БИК 047601637
Юридический адрес: 672000, г. Чита,
ул. Амурская, д. 106
Телефон: (302-2) 41-40-14
И.о. генерального директора

Е.В. Тихенко

«14»

2016 г.

«14»

2016 г.

Гранд-СМЕТА

ОГЛАСОВАНО:

ачальник сметно-договорного отдела
збайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов

З.И. Галданов

11 " ноября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу: г. Чита, ул.Чкалова, д.145
" 11 " ноября 2016г.

Собственник: *С.А. Ветухина*

Собственник: *Е.А. Боброва Е.В.*

г. Чита, ул. Чкалова, д. 145
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 135 - 2016
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ _____ 1137,837 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 195,474 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1444,17 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. | | |
|-------------------------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | Всего | Экспл. маш. | | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. в т.ч. оплата труда |
| | | | | | оплата труда | в т.ч. оплата труда | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Ремонт крыши | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 5,5008 550,08/100 | 145,43 | 34,13 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 800 | 612 | 188 |
| | | | | | 111,3 | | | | | |
| | | | | | 145,43 | 34,13 | | | | |

На единицу в ценах 2001г.

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|--|---------------|----------------------|---------|-------|---|-----|-----|-----|
| | | | | | 111,3 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (5,5008) | | | | | 800 | 188 | | | | |
| | | | | | 612 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 11395 | 1034 | | | | |
| | | | | | 10361 | | | | | |
| Накладные расходы 79% = 110%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 10 361) | | | | | 8185 | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 10 361) | | | | | 4455 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 24035 | | | | | |
| 2 | ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (брусок 0,05x0,05; доска 0,05x0,20) | 100 м2 кровли | 5,5008 550,08/100 | 151,16 | 43,07 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 832 | 595 | 237 |
| | | | | | 108,09 | 5,62 | | | | 31 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 151,16 | 43,07 | | | | |
| | | | | | 108,09 | 5,62 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (5,5008) | | | | | 832 | 237 | | | | |
| | | | | | 595 | 31 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 11377 | 1304 | | | | |
| | | | | | 10073 | 525 | | | | |
| Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 10 598) | | | | | 6995 | | | | | |
| Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 10 598) | | | | | 4981 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 23353 | | | | | |
| 3 | ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,04 4/100 | 2445,06 | 11,59 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 98 | 98 | |
| | | | | | 2433,47 | | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 2445,06 | 11,59 | | | | |
| | | | | | 2433,47 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,04) | | | | | 98 | | | | | |
| | | | | | 98 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 1659 | | | | | |
| | | | | | 1659 | | | | | |
| Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1 659) | | | | | 1095 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-------------|---------------------|---------|-------|---|------|-----|----|
| | | Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1 659) | | | 780 | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | 3534 | | | | | |
| 4 | ТЕР58-5-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен | 100 м | 0,7943 79,43/100 | 4208,36 | 60,69 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 3343 | 974 | 48 |
| | | | | | 1225,61 | | | | | |
| | | На единицу в ценах 2001г. | | | 4208,36 | 60,69 | | | | |
| | | | | | 1225,61 | | | | | |
| | | ВСЕГО на физобъем (0,7943) | | | 3343 | 48 | | | | |
| | | | | | 974 | | | | | |
| | | Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | 29589 | 264 | | | | |
| | | | | | 16490 | | | | | |
| | | Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 16 490) | | | 10883 | | | | | |
| | | Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 16 490) | | | 7750 | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | 48222 | | | | | |
| 5 | ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0,5285 52,85/100 | 774,88 | 13,35 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 410 | 15 | 7 |
| | | | | | 28,58 | 0,98 | | | | 1 |
| | | На единицу в ценах 2001г. | | | 774,88 | 13,35 | | | | |
| | | | | | 28,58 | 0,98 | | | | |
| | | ВСЕГО на физобъем (0,5285) | | | 410 | 7 | | | | |
| | | | | | 15 | 1 | | | | |
| | | Коэффициенты к итогам: | | | | | | | | |
| | | Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | 414 | 9 | | | | |
| | | | | | 17 | 1 | | | | |
| | | Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | 2484 | 50 | | | | |
| | | | | | 288 | 17 | | | | |
| | | Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 305) | | | 259 | | | | | |
| | | Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 305) | | | 119 | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | 2862 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|--------------------|----------------------|---------|-------|---|------|-----|-----|
| 6 | ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 1,4112 141,12/100 | 1900,5 | 42,4 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 2682 | 320 | 60 |
| | | | | | 226,95 | 5,38 | | | | 8 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 1900,5 | 42,4 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (1,4112) | | | | | 2682 | 60 | | | | |
| | | | | | 320 | 8 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 18478 | 330 | | | | |
| | | | | | 5418 | 135 | | | | |
| Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 5 553) | | | | | 3665 | | | | | |
| Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 5 553) | | | | | 2610 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 24753 | | | | | |
| 7 | ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (брусok 0,05*0,07м) | 100 м2 | 4,0896 408,96/100 | 1341,71 | 27,62 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 5487 | 623 | 113 |
| | | | | | 152,23 | 3,91 | | | | 16 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 1341,71 | 27,62 | | | | |
| | | | | | 152,23 | 3,91 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (4,0896) | | | | | 5487 | 113 | | | | |
| | | | | | 623 | 16 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 37442 | 622 | | | | |
| | | | | | 10547 | 271 | | | | |
| Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 10 818) | | | | | 7140 | | | | | |
| Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 10 818) | | | | | 5084 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 49666 | | | | | |
| 8 | ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 5 | 334,84 | 23,53 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 1674 | 254 | 118 |
| | | | | | 50,72 | 1,34 | | | | 7 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 334,84 | 23,53 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|---|------|-----|------|
| | | | | | 50,72 | 1,34 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (5) | | | | | 1674 | 118 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 254 | 7 | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 1742 | 148 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 292 | 9 | | | | |
| Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 5 096) | | | | | 12958 | 814 | | | | |
| Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 5 096) | | | | | 4944 | 152 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 4332 | | | | | |
| Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 5 096) | | | | | 1987 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 19277 | | | | | |
| 9 | ТССЦ-101-0897 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Скобяные изделия | компл. | 5 | 22,8 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 114 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 22,8 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (5) | | | | | 114 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 630 | | | | | |
| Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 630 | | | | | |
| 10 | ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8,0273 <i>802,73/100</i> | 237,35 | 125,38 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 1905 | 884 | 1006 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 110,12 | 1,46 | | | | 12 |
| ВСЕГО на физобъем (8,0273) | | | | | 237,35 | 125,38 | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 110,12 | 1,46 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (8,0273) | | | | | 1905 | 1006 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------|-------|---|------|-----|-----|
| | | | | | 884 | 12 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 2290 | 1258 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 1017 | 15 | | | | |
| | | | | | 24220 | 6919 | | | | |
| | | | | | 17218 | 254 | | | | |
| Накладные расходы 72% = 100%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 17 472) | | | | | 12580 | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 17 472) | | | | | 7513 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 44313 | | | | | |
| 11 | ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины | кг | 258,5 | 15,2 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 3929 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 15,2 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (258,5) | | | | | 3929 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 21727 | | | | | |
| Накладные расходы 72% = 100%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 21727 | | | | | |
| 12 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,5008 <i>550,08/100</i> | 297,09 | 34,77 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 1634 | 338 | 191 |
| <i>297,09 = 1 188,09 - 110 x 8,10</i> | | | | | 61,47 | 1,59 | | | | 9 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 1188,09 | 34,77 | | | | |
| | | | | | 61,47 | 1,59 | | | | |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов | | | | | 297,09 | 34,77 | | | | |
| | | | | | 61,47 | 1,59 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (5,5008) | | | | | 1634 | 191 | | | | |
| | | | | | 338 | 9 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|--------------------|-----------------------------|--------|--------|---|------|------|------|
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 1733 | 239 | | | | |
| | | | | | 389 | 11 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 14012 | 1315 | | | | |
| | | | | | 6586 | 186 | | | | |
| Накладные расходы 86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 6 772) | | | | | 5824 | | | | | |
| Сметная прибыль 40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 6 772) | | | | | 2709 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 22545 | | | | | |
| 13 | ТССЦ-101-7188 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Пленка пароизоляционная | м2 | 605,09 <i>550,08*1,1</i> | 3,54 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 2142 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 3,54 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (605,09) | | | | | 2142 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 11845 | | | | | |
| Накладные расходы 86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 11845 | | | | | |
| 14 | ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 5,5008 <i>550,08/100</i> | 953,27 | 525,54 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 5244 | 1531 | 2891 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 953,27 | 525,54 | | | | |
| | | | | | 278,32 | 33,9 | | | | 186 |
| ВСЕГО на физобъем (5,5008) | | | | | 5244 | 2891 | | | | |
| | | | | | 1531 | 186 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 6197 | 3614 | | | | |
| | | | | | 1761 | 233 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-------------------|----------------------|----------|-------|---|-------|----|----|
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 54237 | 19877 | | | | |
| | | | | | 29814 | 3945 | | | | |
| Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 33 759) | | | | | 21943 | | | | | |
| Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 33 759) | | | | | 17555 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 93735 | | | | | |
| 15 | ЧСИ № 2 (55) 2016г. п. 2509 | Профилированный настил оцинкованный С44, 6-0,7мм Цена:358,47/5,53*1,02 | м2 | 605,09 550,08*1,1 | 66,12 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 40009 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 66,12 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (605,09) | | | | | 40009 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 221250 | | | | | |
| Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 221250 | | | | | |
| 16 | ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,0424 42,4/1000 | 34949,04 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 1482 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 34949,04 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,0424) | | | | | 1482 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 8195 | | | | | |
| Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 8195 | | | | | |
| 17 | ТЕР09-03-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,6291 62,91/100 | 168,3 | 24,91 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 106 | 67 | 16 |
| | | | | | 106,62 | | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 168,3 | 24,91 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---------------------|-----------------------------|---------|------|---|------|----|----|
| | | | | | 106,62 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,6291) | | | | | 106 | 16 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 67 | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 120 | 20 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 77 | | | | | |
| Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 304) | | | | | 1541 | 110 | | | | |
| Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 304) | | | | | 1304 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 848 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 678 | | | | | |
| 18 | ТССЦ-101-5468 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм | шт. | 34 | 45,77 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 1556 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 45,77 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (34) | | | | | 1556 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 8605 | | | | | |
| Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 8605 | | | | | |
| 19 | ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,0398 <i>103,98/100</i> | 3199,25 | 60,4 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 3327 | 55 | 63 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 53,03 | 3,54 | | | | 4 |
| ВСЕГО на физобъем (1,0398) | | | | | 3199,25 | 60,4 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 53,03 | 3,54 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (1,0398) | | | | | 3327 | 63 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 55 | 4 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--------|-------|---|----|----|----|
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 3351 | 79 | | | | |
| | | | | | 63 | 5 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 19248 | 435 | | | | |
| | | | | | 1067 | 85 | | | | |
| Накладные расходы 86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 152) | | | | | 991 | | | | | |
| Сметная прибыль 40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 152) | | | | | 461 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 20700 | | | | | |
| 20 | ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0312 <i>3,12/100</i> | 264,4 | 10,43 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 8 | | 2 |
| | | | | | 50,71 | 0,09 | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 264,4 | 10,43 | | | | |
| | | | | | 50,71 | 0,09 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,0312) | | | | | 8 | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 8 | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 67 | | | | | |
| | | | | | 34 | | | | | |
| Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 34) | | | | | 22 | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 34) | | | | | 15 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 104 | | | | | |
| 21 | ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0312 <i>3,12/100</i> | 320,34 | 6,86 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 10 | | 1 |
| | | | | | 31,18 | 0,09 | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 320,34 | 6,86 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|-------|---|------|-----|----|
| | | | | | 31,18 | 0,09 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,0312) | | | | | 10 | | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 1 | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 10 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 1 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 67 | | | | | |
| Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 17) | | | | | 17 | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 17) | | | | | 11 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 7 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 85 | | | | | |
| 22 | ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 1,0398 103,98/100 | 63,93 | 0,23 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 66 | 66 | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 63,7 | | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 63,93 | 0,23 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (1,0398) | | | | | 63,7 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (1,0398) | | | | | 66 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (1,0398) | | | | | 66 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 1117 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 1117 | | | | | |
| Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1 117) | | | | | 737 | | | | | |
| Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1 117) | | | | | 525 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 2379 | | | | | |
| 23 | ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство водосборных лотков | 100 м | 1,0398 103,98/100 | 6825,69 | 24,55 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 7097 | 250 | 26 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 240,29 | 1,96 | | | | 2 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 6825,69 | 24,55 | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 240,29 | 1,96 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (1,0398) | | | | | 7097 | 26 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (1,0398) | | | | | 250 | 2 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|------------------|----------------------------|---------|--------|---|------|-----|-----|
| Коэффициенты к итогам: | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 7142 | 33 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 288 | 3 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 42778 | 182 | | | | |
| Накладные расходы 86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 4 927) | | | | | 4876 | 51 | | | | |
| Сметная прибыль 40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 4 927) | | | | | 4237 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 1971 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 48986 | | | | | |
| 24 | ТЕР12-01-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство примыканий к вентшактам, воздуховодам, слуховым окнам, фановым трубам с одним фартуком (к фановым трубам - фольга на битуме)(применительно) | 100 м примыканий | 0,6424 <i>64,24/100</i> | 7668,99 | 178,84 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 4927 | 251 | 115 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 391,07 | 4,4 | | | | 3 |
| ВСЕГО на физобъем (0,6424) | | | | | 7668,99 | 178,84 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 391,07 | 4,4 | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 4927 | 115 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 251 | 3 | | | | |
| Накладные расходы 86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 4 961) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 4 961) | | | | | 4994 | 144 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 289 | 4 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 30907 | 792 | | | | |
| Накладные расходы 86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 4 961) | | | | | 4893 | 68 | | | | |
| Сметная прибыль 40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 4 961) | | | | | 4266 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 1984 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 37157 | | | | | |
| Вентшахты и вентканалы | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕРр53-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1,53 | 1169 | 31,74 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 1789 | 389 | 49 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|--------|---------------------|--------|--------|---|-----|-----|-----|
| | | | | | 254,45 | 5,25 | | | | 8 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 1169 | 31,74 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (1,53) | | | | | 254,45 | 5,25 | | | | |
| | | | | | 1789 | 49 | | | | |
| | | | | | 389 | 8 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 14327 | 270 | | | | |
| | | | | | 6586 | 135 | | | | |
| Накладные расходы 69% = 86%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 6 721) | | | | | 4637 | | | | | |
| Сметная прибыль 50% = 70%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 6 721) | | | | | 3361 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 22325 | | | | | |
| 26 | ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен вентшахт кирпичных | 100 м2 | 0,4567 45,67/100 | 159,74 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 73 | 73 | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 159,74 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,4567) | | | | | 159,74 | | | | | |
| | | | | | 73 | | | | | |
| | | | | | 73 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 1236 | | | | | |
| | | | | | 1236 | | | | | |
| Накладные расходы 79% = 110%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 236) | | | | | 976 | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 236) | | | | | 531 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 2743 | | | | | |
| 27 | ТЕР46-04-003-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | 1 м3 | 1,55 | 574,76 | 459,55 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 891 | 144 | 712 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 92,64 | 41,04 | | | | 64 |
| ВСЕГО на физобъем (1,55) | | | | | 574,76 | 459,55 | | | | |
| | | | | | 92,64 | 41,04 | | | | |
| | | | | | 891 | 712 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-------------|-----------------------|--------|-------|---|------|----|----|
| | | | | | 144 | 64 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 6548 | 3916 | | | | |
| Накладные расходы 79% = 110%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 3 522) | | | | | 2438 | 1084 | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 3 522) | | | | | 1514 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 10844 | | | | | |
| 28 | ТЕР08-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Кладка армированных стен (вент. каналов) (применительно) | 1 м3 кладки | 2,11 | 946,11 | 37,45 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 1996 | 97 | 79 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 46,13 | 4,89 | | | | 10 |
| ВСЕГО на физобъем (2,11) | | | | | 946,11 | 37,45 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 46,13 | 4,89 | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 1996 | 79 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 97 | 10 | | | | |
| Накладные расходы 88% = 122%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 2 116) | | | | | 2031 | 99 | | | | |
| Сметная прибыль 49% = 80%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 2 116) | | | | | 112 | 13 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 12506 | 545 | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 1896 | 220 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,05475) | | | | | 1862 | | | | | |
| 29 | ТССЦ-204-0066 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм | т | 0,05475 54,75/1000 | 7241 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 396 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 7241 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,05475) | | | | | 396 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------|---------|-------|---|-----|-----|----|
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 2190 | | | | | |
| Накладные расходы 88% = 122%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 49% = 80%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 2190 | | | | | |
| 30 | ТЕР15-02-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: вент. канала | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,6324 <i>63,24/100</i> | 1480,08 | 102,9 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 936 | 388 | 65 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 613,76 | 51,6 | | | | 33 |
| ВСЕГО на физобъем (0,6324) | | | | | 1480,08 | 102,9 | | | | |
| Кoeffициенты к итогам: | | | | | 613,76 | 51,6 | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 936 | 65 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 388 | 33 | | | | |
| Накладные расходы 76% = 105%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 8 245) | | | | | 1010 | 81 | | | | |
| Сметная прибыль 34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 8 245) | | | | | 446 | 41 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 10668 | 446 | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 7551 | 694 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,6324) | | | | | 6266 | | | | | |
| Кoeffициенты к итогам: | | | | | 2803 | | | | | |
| 31 | ТЕР15-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Известковая окраска водными составами : по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6324 <i>63,24/100</i> | 166,97 | 2,14 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 106 | 47 | 1 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 74,84 | 0,12 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,6324) | | | | | 166,97 | 2,14 | | | | |
| Кoeffициенты к итогам: | | | | | 74,84 | 0,12 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 106 | 1 | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 47 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,6324) | | | | | 106 | 1 | | | | |
| Кoeffициенты к итогам: | | | | | 47 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-------|------|--------|---|---|------|-----|----|
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 113 | 1 | | | | |
| | | | | | 54 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 1241 | 6 | | | | |
| | | | | | 914 | | | | | |
| Накладные расходы 76% = 105%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 914) | | | | | 695 | | | | | |
| Сметная прибыль 34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 914) | | | | | 311 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 2247 | | | | | |
| Фановые трубы, воздухопроводы, дефлекторы | | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕРп65-38-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Смена частей канализационного стояка (разборка чугунного стояка, устройство полиэтиленового стояка) | 1 шт. | 6 | 36,76 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 221 | 141 | |
| | | | | | 23,5 | | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 177,12 | | | | | |
| | | | | | 23,5 | | | | | |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов | | | | | 36,76 | | | | | |
| | | | | | 23,5 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (6) | | | | | 221 | | | | | |
| | | | | | 141 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 2829 | | | | | |
| | | | | | 2387 | | | | | |
| Накладные расходы 82% = 103%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 2 387) | | | | | 1957 | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 2 387) | | | | | 1026 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 5812 | | | | | |
| 33 | ТССЦ-302-3342 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 200 мм | м | 16,2 | 131,94 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 2137 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 131,94 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (16,2) | | | | | 2137 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 11818 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|---------------|------|---------|-------|---|-----|----|----|
| | Накладные расходы 82% = 103%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль 43% = 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | 11818 | | | | | |
| 34 | ТССЦ-507-4203 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Муфта полиэтиленовая для труб диаметром 200 мм | шт. | 6 | 44,54 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 267 | | |
| | На единицу в ценах 2001г. | | | | 44,54 | | | | | |
| | ВСЕГО на физобъем (6) | | | | 267 | | | | | |
| | Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | 1477 | | | | | |
| | Накладные расходы 82% = 103%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль 43% = 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | 1477 | | | | | |
| 35 | ТЕР26-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Изоляция трубопроводов изовером | 1 м3 изоляции | 0,25 | 233,03 | 51,54 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 58 | 41 | 13 |
| | | 233,03 = 1 446,15 - 0,0106 x 7 576,56 - 0,00123 x 16 399,52 - 4Е-5 x 33 120,28 - 0,0265 x 10 980,53 - 1,24 x 632,89 - 0,56 x 63,50 | | | 165,13 | | | | | |
| | На единицу в ценах 2001г. | | | | 1446,15 | 51,54 | | | | |
| | С учетом стоимости удаленных ресурсов | | | | 165,13 | | | | | |
| | ВСЕГО на физобъем (0,25) | | | | 233,03 | 51,54 | | | | |
| | Коэффициенты к итогам: | | | | 165,13 | | | | | |
| | Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | 58 | 13 | | | | |
| | Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | 41 | | | | | |
| | Накладные расходы 72% = 100%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 796) | | | | 67 | 16 | | | | |
| | Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 796) | | | | 47 | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | 906 | 88 | | | | |
| | Накладные расходы 72% = 100%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 796) | | | | 796 | | | | | |
| | Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 796) | | | | 573 | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | 342 | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | 1821 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---|---------------|---------|-------|---|----|----|----|
| 36 | ТССЦ-104-0097 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Вата минеральная «ISOVER», толщина 50 мм | м2 | 5 | 11,97 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 60 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 11,97 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (5) | | | | | 60 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 332 | | | | | |
| Накладные расходы 72% = 100%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 332 | | | | | |
| 37 | ТЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,05 5/100 | 293,59 | 45,73 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 15 | 12 | 2 |
| 293,59 = 1 719,97 - 0,23 x 33,98 - 0,0126 x 1 455,14 - 0,0473 x 7 576,56 - 0,03 x 4 463,02 - 0,115 x 7 786,19 - 0,00126 x 9 970,40 | | | | | 247,85 | | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 1719,97 | 53,55 | | | | |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов | | | | | 247,85 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,05) | | | | | 293,59 | 45,73 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 247,85 | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 15 | 2 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 12 | | | | | |
| Накладные расходы 72% = 100%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 237) | | | | | 18 | 3 | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 237) | | | | | 14 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 260 | 17 | | | | |
| Накладные расходы 72% = 100%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 237) | | | | | 237 | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 237) | | | | | 171 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 102 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 533 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|--------|-----|-------|------|---|----|----|----|
| 38 | ТССЦ-101-6730 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Стеклоткань | м2 | 5,5 | 15,56 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 86 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 15,56 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (5,5) | | | | | 86 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 476 | | | | | |
| Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 476 | | | | | |
| 39 | ТЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка зонтов над фановыми трубами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 6 | 7,59 | 1,68 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 46 | 23 | 10 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 7,59 | 1,68 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (6) | | | | | 3,87 | | | | | |
| Кoeffициенты к итогам: | | | | | 46 | 10 | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 23 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 52 | 13 | | | | |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 440) | | | | | 26 | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 440) | | | | | 584 | 72 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 440 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 405 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 224 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 1213 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---------------------------------------|---------------------|--------|-------|---|-----|----|----|
| 40 | ТССЦ-301-0277 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 6 | 46,2 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 277 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 46,2 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (6) | | | | | 277 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 1532 | | | | | |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 1532 | | | | | |
| 41 | ТССЦ-101-1691 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Крепления | шт. | 24 | 0,12 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 3 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 0,12 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (24) | | | | | 3 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 17 | | | | | |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 17 | | | | | |
| 42 | ТЕРр65-30-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм (P=2,52м) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2505 25,05/100 | 252,23 | 24,26 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 63 | 57 | 6 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 252,23 | 24,26 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,2505) | | | | | 63 | 6 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 998 | 33 | | | | |
| Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 999) | | | | | 589 | 34 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|--------------------|-----------------------|---------|-------|---|-----|----|----|
| | | Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 999) | | | 360 | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | 1947 | | | | | |
| 43 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка каркаса из трубы профильной для воздуховода , периметром до 1600мм | 1 т конструкций | 0,05164 51,64/1000 | 1214,72 | 486,2 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 63 | 26 | 25 |
| | | | | | 496,12 | 46,83 | | | | 2 |
| | | На единицу в ценах 2001г. | | | 1214,72 | 486,2 | | | | |
| | | ВСЕГО на физобъем (0,05164) | | | 496,12 | 46,83 | | | | |
| | | Коэффициенты к итогам: | | | 63 | 25 | | | | |
| | | Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | 26 | 2 | | | | |
| | | Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | 73 | 31 | | | | |
| | | Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 559) | | | 30 | 3 | | | | |
| | | Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 559) | | | 745 | 171 | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | 508 | 51 | | | | |
| | | На единицу в ценах 2001г. | | | 363 | | | | | |
| | | ВСЕГО на физобъем (0,05164) | | | 291 | | | | | |
| | | Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | 1399 | | | | | |
| 44 | ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,05164 51,64/1000 | 9922 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 512 | | |
| | | На единицу в ценах 2001г. | | | 9922 | | | | | |
| | | ВСЕГО на физобъем (0,05164) | | | 512 | | | | | |
| | | Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | 2831 | | | | | |
| | | Накладные расходы 65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль 52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | 2831 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-------------------|---------------------|---------|-------|---|------|-----|----|
| 45 | ТЕР10-01-044-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Обивка воздуховода оцинкованной сталью с двух сторон | 100 м2 проемов | 0,1968 19,68/100 | 13403,6 | 26,69 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 2638 | 192 | 5 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 974,74 | 1,22 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,1968) | | | | | 13403,6 | 26,69 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 974,74 | 1,22 | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 2638 | 5 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 192 | | | | | |
| Накладные расходы 85% = 118%*(0,9*0,85) * 0,94 ФОТ (от 3 742) | | | | | 2668 | 6 | | | | |
| Сметная прибыль 39% = 63%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 3 742) | | | | | 221 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 17274 | 33 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 3742 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 3181 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 1459 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 21914 | | | | | |
| 46 | ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Изоляция стен воздуховода матами минераловатными марок 75, 100 | 1 м3 изоляции | 0,98 | 1275,9 | 59,67 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 1250 | 162 | 58 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 165,13 | | | | | |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов | | | | | 1275,9 | 59,67 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,98) | | | | | 165,13 | | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 1250 | 58 | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 162 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 1289 | 73 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 186 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|--------|---|-------|------|---|-----|----|----|
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 9247 | 402 | | | | |
| | | | | | 3149 | | | | | |
| Накладные расходы 72% = 100%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 3 149) | | | | | 2267 | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 3 149) | | | | | 1354 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 12868 | | | | | |
| 47 | ТЕР20-02-010-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм | 1 зонт | 2 | 45,93 | 8,42 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 92 | 58 | 17 |
| | | | | | 29,02 | 0,12 | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 45,93 | 8,42 | | | | |
| | | | | | 29,02 | 0,12 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (2) | | | | | 92 | 17 | | | | |
| | | | | | 58 | | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 105 | 21 | | | | |
| | | | | | 67 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 1344 | 116 | | | | |
| | | | | | 1134 | | | | | |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 134) | | | | | 1043 | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 134) | | | | | 578 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 2965 | | | | | |
| 48 | ТЕР20-02-010-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3600 мм | 1 зонт | 4 | 39,91 | 7,84 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 160 | 95 | 31 |
| | | | | | 23,69 | 0,12 | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 39,91 | 7,84 | | | | |
| | | | | | 23,69 | 0,12 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (4) | | | | | 160 | 31 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-----|---|--------|-----|---|------|----|----|
| | | | | | 95 | | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 182 | 39 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 109 | | | | | |
| | | | | | 2248 | 215 | | | | |
| | | | | | 1845 | | | | | |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 845) | | | | | 1697 | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 845) | | | | | 941 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 4886 | | | | | |
| 49 | ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт. | 2 | 668,02 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 1336 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 668,02 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (2) | | | | | 1336 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 7388 | | | | | |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 7388 | | | | | |
| 50 | ТССЦ-301-0294 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм | шт. | 4 | 598,4 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 2394 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 598,4 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (4) | | | | | 2394 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 13239 | | | | | |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 13239 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|----------------|-------------------|--------------------|----------|---------|---|----|----|----|
| 51 | ТССЦ-101-1691 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Крепления | шт. | 45 | 0,12 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 5 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 0,12 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (45) | | | | | 5 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 28 | | | | | |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 28 | | | | | |
| 52 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж люков | 100 м2 проемов | 0,0128 1,28/100 | 1930,05 | 1063,7 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 25 | 11 | 14 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 866,35 | 106,75 | | | | 1 |
| Кoeffициенты к позиции: | | | | | 50918,26 | 1329,62 | | | | |
| Итого на единицу с учетом "демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8" | | | | | 1082,94 | 133,44 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,0128) | | | | | 1930,05 | 1063,7 | | | | |
| Кoeffициенты к итогам: | | | | | 866,35 | 106,75 | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 25 | 14 | | | | |
| Кoeffициенты к итогам: | | | | | 11 | 1 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 31 | 18 | | | | |
| Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 237) | | | | | 13 | 1 | | | | |
| Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 237) | | | | | 319 | 99 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 220 | 17 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 201 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 92 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 612 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|----------------|---------------------------|----------|---------|---|-----|-----|----|
| 53 | ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка люков , площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0128 <i>1,28/100</i> | 50918,26 | 1329,62 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 652 | 14 | 17 |
| | | | | | 1082,94 | 133,44 | | | | 2 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 50918,26 | 1329,62 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,0128) | | | | | 1082,94 | 133,44 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 652 | 17 | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 14 | 2 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 658 | 21 | | | | |
| Накладные расходы 85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 322) | | | | | 16 | 3 | | | | |
| Сметная прибыль 39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 322) | | | | | 3821 | 116 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 271 | 51 | | | | |
| 54 | ТЕР20-02-012-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 1000 мм | 1 дефлектор | 4 | 62,36 | 10,25 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 249 | 208 | 41 |
| | | | | | 52,11 | 0,24 | | | | 1 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 174,92 | 25,63 | | | | |
| Коэффициенты к позиции: | | | | | 130,28 | 0,61 | | | | |
| Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4" | | | | | 62,36 | 10,25 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (4) | | | | | 52,11 | 0,24 | | | | |
| Коэффициенты к итогам: | | | | | 249 | 41 | | | | |
| | | | | | 208 | 1 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-------------|----|--------|-------|---|-----|-----|-----|
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 290 | 51 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 239 | 1 | | | | |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 4 063) | | | | | 4327 | 281 | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 4 063) | | | | | 4046 | 17 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 3738 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 2072 | | | | | |
| 55 | ТЕР20-02-012-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 1000 мм | 1 дефлектор | 4 | 174,92 | 25,63 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 700 | 521 | 103 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 130,28 | 0,61 | | | | 2 |
| ВСЕГО на физобъем (4) | | | | | 174,92 | 25,63 | | | | |
| Кoeffициенты к итогам: | | | | | 130,28 | 0,61 | | | | |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | | | | | 700 | 103 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 521 | 2 | | | | |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 10 192) | | | | | 804 | 129 | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 10 192) | | | | | 599 | 3 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 11271 | 710 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 10141 | 51 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 9377 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 5198 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 25846 | | | | | |
| 56 | ТССЦ-101-1691 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Крепления | шт. | 32 | 0,12 | | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 4 | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 0,12 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---------|-----------------------|---------|------|---|------|-----|----|
| ВСЕГО на физобъем (32) | | | | | 4 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 22 | | | | | |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 22 | | | | | |
| Водосточные трубы | | | | | | | | | | |
| 57 | ТЕРр58-10-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,72 <i>72/100</i> | 7156,83 | 7,27 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 5153 | 488 | 5 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 677,79 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,72) | | | | | 7156,83 | 7,27 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 677,79 | | | | | |
| Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 8 262) | | | | | 5153 | 5 | | | | |
| Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 8 262) | | | | | 488 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 34060 | 28 | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 8262 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,06) | | | | | 5453 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 3883 | | | | | |
| Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1 050) | | | | | 43396 | | | | | |
| Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1 050) | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | |
| 58 | ТЕРр58-10-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Смена: колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,06 <i>6/100</i> | 4515,16 | 7,27 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 271 | 62 | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 1025,87 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,06) | | | | | 4515,16 | 7,27 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 1025,87 | | | | | |
| Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1 050) | | | | | 271 | | | | | |
| Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1 050) | | | | | 62 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 2206 | | | | | |
| Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1 050) | | | | | 1050 | | | | | |
| Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1 050) | | | | | 693 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 494 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 3393 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|-----------|---------------|--------|------|---|-----|----|-----|
| 59 | ТЕРр58-10-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,06 6/100 | 7705 | 7,27 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 462 | 55 | |
| | | | | | 915,71 | | | | | |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 7705 | 7,27 | | | | |
| | | | | | 915,71 | | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (0,06) | | | | | 462 | | | | | |
| | | | | | 55 | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 3182 | | | | | |
| | | | | | 931 | | | | | |
| Накладные расходы 66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 931) | | | | | 614 | | | | | |
| Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 931) | | | | | 438 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | 4234 | | | | | |
| Прочие | | | | | | | | | | |
| 60 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10,16 | 43,6 | 43,6 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 443 | | 443 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 43,6 | 43,6 | | | | |
| ВСЕГО на физобъем (10,16) | | | | | 443 | 443 | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | | 2437 | 2437 | | | | |
| 61 | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 10,16 | 6,96 | 6,96 | 1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53 | 71 | | 71 |
| На единицу в ценах 2001г. | | | | | 6,96 | 6,96 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|-----|-----|---|--------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО на физобъем (10,16) | | | | 71 | 71 | | | | |
| | Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53" | | | | 391 | 391 | | | | |
| | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 114782 | 10240 | 6846 |
| | | | | | | | | | | 404 |
| | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 8, 45, 52-53, 10, 35, 37, 46, 12, 19, 23-24, 14, 17, 43, 28, 30-31, 39, 47-48, 54-55)) | | | | | | | 116844 | 11072 | 8076 |
| | | | | | | | | | | 474 |
| | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53) | | | | | | | 772132 | 187449 | 44423 |
| | | | | | | | | | | 8025 |
| | Накладные расходы | | | | | | | 143817 | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | 89714 | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | |
| | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | 37624 | | |
| | Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | 202929 | | |
| | Деревянные конструкции | | | | | | | 49508 | | |
| | Теплоизоляционные работы | | | | | | | 81588 | | |
| | Кровли | | | | | | | 141184 | | |
| | Строительные металлические конструкции | | | | | | | 339060 | | |
| | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 665 | | |
| | Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | 22325 | | |
| | Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | 17594 | | |
| | Отделочные работы | | | | | | | 21989 | | |
| | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 19107 | | |
| | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | 67315 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 1947 | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | 2437 | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | 391 | | |
| Итого | | | | | | | | 1005663 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 540260 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 44423 | | |
| ФОТ | | | | | | | | 195474 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 143817 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 89714 | | |
| Строительный контроль 2,14% | | | | | | | | 21521 | | |
| Итого | | | | | | | | 1027184 | | |
| Компенсация затрат $(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18$ | | | | | | | | 110653 | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 1137837 | | |

Составил: И.И. Иванов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.А. Петров
(должность, подпись, расшифровка)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 18
(восемнадцати) листах
Сотрудник Забайкальского
фонда капитального ремонта
многоквартирных домов

С.В. В. В. В.

