


1	2	3	4	5	6	7	8
3	2	Смена обрешетки частичная с прозорами: из брусков толщиной 70 мм и выше	ТЕРp58-18-3	100 м2 сменяемой обрешетки	0,05	1818,4	91
4	4	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	ТЕРp61-31-1	100 м2 поверхности	0,27	1904,68	514
5	5	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	ТЕРp60-10-2	100 труб	0,05	1629,76	81
6	6	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 75	ТССЦ-404-0274	1000 шт.	0,045	2075,52	93
7	7	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	ТЕРp62-37-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	120,17	32
8	8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	ТЕР26-02-018-02	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,3	157,69	520
9	9	Устройство слуховых окон	ТЕР10-01-003-01	1 слуховое окно	1	334,84	335
10	10	Петля накладная	ТССЦ-101-0956	шт.	2	12,56	25
11	11	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные	ТССЦ-101-2001	компл.	1	13,42	13
12	12	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 96,24 = 1 188,09 - 0,05 x 4 017,00 - 110 x 8,10	ТЕР12-01-015-03	100 м2 изолируемой поверхности	2,18	96,24	210
13	13	Пленка Спандекс пароизоляция (1,6*37,5) МАТ=12,50/5,35*1,09	ЧСИ №2 (47) п. 612	м2	230	2,55	587
14	14	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	2,63	951,65	2503
15	15	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7, с полимерным покрытием РAL 8017 (коричневый) МАТ=364,41*1,09/5,35	ЧСИ №2 (№47) п.2576	м2	289,3	74,24	21478
16	16	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	0,0023	34949,04	80
17	17	Монтаж стальных плитинусов из гнутого профиля (конек - применительно)	ТЕР09-03-050-01	100 м плитинуса	0,271	168,3	46
18	18	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, с полимерным покрытием размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	ТССЦ-101-5468	шт.	14	45,77	641
19	19	Укладка ходовых досок	ТЕР10-01-023-01	100 м ходов	0,15	774,88	116
20	20	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2	ТЕР10-01-043-03	100 м2 проемов	0,012	13663,11	164
21	21	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1	ТЕРp56-22-3	100 м2 полотен	0,01	28249	282

1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Устройство: лестниц с подшивкой досками обшивки	ТЕР10-01-052-01	1 м2 горизонтально й проекции	2	374,43	749
23	23	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	ТЕРp58-20-7	100 м	0,131	1802,06	236
24	24	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	ТЕР15-04-024-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013	844,02	11
Вывоз мусора							
25	25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг01-01-01- 041	1 т груза	1,4	43,6	61
26	26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	ТССЦпг03-21-01- 010	1 т груза	1,4	11,87	17
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)							
Итого 29289							
Итого 176107							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого 23821							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Итого 134926							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
НДС 18%							
Итого 9841							
Итого 32731							
Итого 23821							
Итого 16024							
Итого 38871							
ВСЕГО по акту							
Итого 254823							



Сдал: *[Signature]*
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: *[Signature]*
(должность, подпись, расшифровка)

*Адресован Бюджет. отделу -
приложенный к ней -
Жуковскому отделу -
приложенный к ней.*