

ИЗВЕЩЕНИЕ № 03/2016

открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов объявляет о проведении конкурсного отбора по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Забайкальский край, пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1, ул. Трудовая, д. 3, ул. Юбилейная, д. 1, ул. Юбилейная, д. 5.

1. Организатор конкурса: Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Юридический адрес: 672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д.106.

Фактический адрес: 672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д.106.

Контактный телефон (факс): (3022) 41 – 40 – 14.

Адрес электронной почты: mail@fondkr75.ru.

Форма проведения торгов: открытый конкурс.

2. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресам:

1) пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1 (капитальный ремонт системы электроснабжения);

2) пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 3 (капитальный ремонт системы электроснабжения);

3) пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 (капитальный ремонт системы электроснабжения);

4) пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5 (капитальный ремонт системы теплоснабжения).

3. Начальная (максимальная) цена договора: 794 292,00 (семьсот девяносто четыре тысячи двести девяносто два рубля 00 копеек) в том числе НДС (в том числе строительный контроль 13 689,00 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей)).

4. Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании (приложения к конкурсной документации № 1, 1а, 1б, 1в)

Для участия в конкурсе необходимо предоставить организатору конкурса заявку по установленной форме (приложение к конкурсной документации № 2).

5. Место выполнения работ по адресам: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1, ул. Трудовая, д. 3, ул. Юбилейная, д. 1, ул. Юбилейная, д. 5.

6. Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменном виде в запечатанном конверте с «15» июня 2016 года по «23» июня 2016 года включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-четверг с 08-00 до 16-00 ч, пятница с 08-00 до 16-00 ч, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Центральная, д. 19, каб. 1. Время

окончания подачи заявок: «23» июня 2016 г. в 12-00 часов.

Заседание конкурсной комиссии для вскрытия конвертов с заявками состоится «23» июня 2016 г. в 13-00 часов по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Центральная, д. 19, каб. 1.

7. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Претенденты предоставляют обеспечение заявки в размере 3% (трех процентов) от начальной цены договора, что составляет 23 828,76 (двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 76 копеек) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на право заключения договора подряда для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д.1, ул. Трудовая, д.3, ул. Юбилейная, д.1, ул. Юбилейная, д.5».

Получатель: Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Р/сч 40603810274000029374

Отделение №8600 Сбербанк России

БИК 047601637

Кор. Счет 30101810500000000637

ИНН 7536986902

КПП 753601001

ОГРН 1137500000978

Юридический адрес: 672000, г. Чита, ул. Амурская, д.106

Адрес местонахождения: 672000, г. Чита, ул. Амурская, д.106

Телефон: (302-2) 41-40-14

Генеральный директор – Кирсанова Евгения Валентиновна

Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу организатора конкурса в следующих случаях:

1. Участник отозвал свою конкурсную заявку менее чем за 3 дня до заседания конкурсной комиссии;
2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
3. Участник, выигравший конкурс, не представил обеспечение исполнения договора.

Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
2. Победителю конкурса – в срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;
3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

4. Участнику конкурса, заявке на участие, которого присвоен второй номер, в течении пяти рабочих дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

8. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в следующем размере: 10% (десяти процентов) от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве обеспечения исполнения договора для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1, ул. Трудовая, д. 3, ул. Юбилейная, д. 1, ул. Юбилейная, д. 5».

Получатель: Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Р/сч 40603810274000029374

Отделение №8600 Сбербанк России

БИК 047601637

Кор. Счет 30101810500000000637

ИНН 7536986902

КПП 753601001

ОГРН 1137500000978

Юридический адрес: 672000, г. Чита, ул. Амурская, д.106

Адрес местонахождения: 672000, г. Чита, ул. Амурская, д.106

Телефон: (302-2) 41-40-14

Генеральный директор – Кирсанова Евгения Валентиновна

9. Оценка, сопоставление заявок и подведение итогов конкурса будет проводиться по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Центральная, д. 19, каб. 1 «23» июня 2016 г. в 14-00 часов.

На основании ст. 1058 п. 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в течение первой половины срока, установленного для приема заявок на участие в конкурсном отборе.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников конкурсного отбора в соответствии с критериями и показателями, установленными конкурсной документацией.

УТВЕРЖДЕНО



Документация
открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных
домах, расположенных по адресам: Забайкальский край, пгт.
Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1, ул. Трудовая, д. 3, ул.
Юбилейная, д. 1, ул. Юбилейная, д. 5.

(конкурсная документация)

Настоящая конкурсная документация по привлечению региональным оператором подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Законом Забайкальского края от 29.10.2013 № 875-ЗЗК "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края" и постановлением Правительства Забайкальского края от 12.05.2016 г. № 187.

Термины и определения

Термины и понятия, используемые в настоящей документации:

- 1) региональная программа капитального ремонта - региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Забайкальского края, разработанная в соответствии с требованиями статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- 2) объект конкурса - общее имущество многоквартирного дома, расположенного на территории Забайкальского края и включенного в региональную программу капитального ремонта;
- 3) договор - договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по результатам конкурса;
- 4) конкурсная комиссия - коллегиальный орган, созданный организатором конкурса для рассмотрения, сопоставления и оценки заявок и подведения итогов конкурсного отбора;
- 5) участник конкурсного отбора юридические лица независимо от организационно-правовой формы и (или) индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям конкурсной документации по проведению конкурсного отбора, имеющие предусмотренную действующим законодательством документацию на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а в случае выполнения работ, требующих наличия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, имеющие соответствующее свидетельство о допуске к таким работам;
- 6) заявка - документ (комплект документов), содержащий предложение участника конкурсного отбора по условиям оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подготовленный в соответствии с конкурсной документацией;
- 7) документация о конкурсном отборе - комплект документов, утвержденный руководителем организатора конкурса, регламентирующий вопросы связанные с проведением конкурса, содержащий, в том числе требования к участникам конкурсного отбора и критерии оценки заявок, исходную информацию о технических характеристиках объекта конкурсов, видах, объемах и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, условиях и процедуре конкурса, проект договора, сроки его заключения и иные сведения.
- 8) официальный сайт:
 - сайт Министерства территориального развития Забайкальского края (<http://минтер.забайкальскийкрай.рф/>).
 - сайт Забайкальского фонда капитального ремонта МКД (www.fondkr75.ru)

1. Общие положения

1.Организатор конкурса:

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирного дома, ИНН/КПП 7536986902/753601001

Юридический адрес: 672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 106.

Фактический адрес: 672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 106.

Почтовый адрес: 672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 106

контактный телефон (факс): 8 (3022) 41-40-14

адрес электронной почты: mail@fondkr75.ru

2. Предмет конкурса:

Право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

- 1) пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1 (капитальный ремонт системы электроснабжения);
- 2) пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 3 (капитальный ремонт системы электроснабжения);
- 3) пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 (капитальный ремонт системы электроснабжения);
- 4) пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5 (капитальный ремонт системы теплоснабжения).

3. Начальная (максимальная) цена договора: 794 292,00 (семьсот девяносто четыре тысячи двести девяносто два рубля 00 копеек) в том числе НДС (в том числе строительный контроль 13 689,00 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек).

4. Сроки выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием.

2. Конкурсная комиссия

2.1. Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, созданный организатором конкурса для рассмотрения, сопоставления и оценки заявок и подведения итогов конкурсного отбора.

2.2. К компетенции конкурсной комиссии относятся:

- 1) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- 2) рассмотрение заявок на предмет определения полномочий лиц, подавших конкурсные заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации;
- 3) принятие решения о допуске участника конкурсного отбора к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске, которое оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии;
- 4) оценка и сопоставление конкурсных заявок;
- 5) определение победителя конкурсного отбора;
- 6) принятие решения о признании конкурсного отбора не состоявшимся;
- 7) уведомление участников конкурса о принятых решениях;
- 8) осуществление иных действий в соответствии с настоящей документацией и правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края.

2.3. Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее пяти человек. В состав комиссии включаются представители:

- 1) организатора конкурса;
- 2) органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, на территории которых расположены объекты конкурсного отбора;
- 3) по согласованию представитель организации, оказывающей услуги по управлению и (или) содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома либо товарищества собственников жилья, в котором планируется проведение капитального ремонта;
- 4) по согласованию двое представителей собственников помещений многоквартирного дома, в котором планируется проведение капитального ремонта.

2.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурсного отбора (в том числе физические лица, состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися участниками конкурсного отбора, а также

родственники участника конкурсного отбора - физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися участниками конкурсного отбора, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурсного отбора (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурсного отбора). В случае выявления в составе конкурсной комиссии указанных лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц.

2.5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.

2.6. Все члены конкурсной комиссии обладают равным статусом и извещаются о каждом заседании конкурсной комиссии.

2.7. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену конкурсной комиссии, не допускается.

2.8. Заседание конкурсной комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от общего количества членов конкурсной комиссии.

2.9. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.

2.10. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании конкурсной комиссии.

2.11. Заседание конкурсной комиссии не может проходить в выходной или праздничный день.

2.12. На заседаниях конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками могут присутствовать представители всех участников конкурсного отбора, а также по решению конкурсной комиссии иные лица.

3. Извещение о проведении конкурса

3.1. Информация о конкурсном отборе (извещение о проведении конкурсного отбора, конкурсная документация) публикуется организатором конкурсного отбора на официальном сайте Министерства территориального развития Забайкальского края, а также (при его наличии) на официальном сайте организатора конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня утверждения конкурсной документации или изменений в нее соответственно.

3.2. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать сведения предмет конкурсного отбора, наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурсного отбора, сведения о начальной (максимальной) цене договора подряда, сроки начала и окончания работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, место выполнения работ, дата, время и место заседания конкурсной комиссии.

3.3. На основании ст. 1058 Гражданского Кодекса Российской Федерации Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурсного отбора в течении первой половины срока, установленного для приема заявок на участие в конкурсе.

3.4. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается комиссией в течение одного рабочего дня со дня принятия решения на официальном сайте.

3.5. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурсного отбора переносит дату заседания конкурсной комиссии, но не более чем на пять рабочих дней. В этом случае организатор конкурсного отбора публикует объявление о переносе даты заседания конкурсной комиссии в том же источнике, в котором была размещена конкурсная документация, с указанием причин такого переноса и новой даты заседания конкурсной комиссии. Изменения в конкурсную документацию допускается вносить не более одного

раза, не позднее трех рабочих дней, предшествующих дате, с которой начинается прием конкурсных заявок, указанной в конкурсной документации.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. Участником конкурса могут быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы и (или) индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям конкурсной документации по проведению конкурсного отбора, имеющие предусмотренную действующим законодательством документацию на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а в случае выполнения работ, требующих наличия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, имеющие соответствующее свидетельство о допуске к таким работам.

4.2. Для участия в конкурсном отборе не допускаются участники конкурсного отбора:

- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- имеющие просроченную задолженность перед каким-либо бюджетом бюджетной системы Российской Федерации или государственным внебюджетным фондом;

- находящиеся в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- находящиеся в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

- не представившие документы, предусмотренные конкурсной документацией, в установленный конкурсной документацией срок подачи конкурсных заявок;

- не соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации, а в случае если предметом конкурсного отбора является выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, – не имеющие свидетельства о допуске к таким работам, выданное саморегулируемой организацией;

- имеющие в представленных с конкурсной заявкой документах сведения, которые не соответствуют конкурсной документации;

- не перечислившие обеспечение конкурсной заявки на счет организатора конкурса.

4.3. При выявлении несоответствия участника конкурсного отбора требованиям, установленным Порядком, комиссия отказывает участнику конкурсного отбора в допуске к участию в конкурсном отборе.

4.4. В случае отказа в допуске к участию в конкурсном отборе секретарь конкурсной комиссии в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения направляет участнику конкурсного отбора письменное уведомление с указанием причин отказа.

5. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации

5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

5.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурсного отбора не позднее чем за три рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В случае если запрос о разъяснении положений конкурсной документации поступил организатору конкурсного отбора, позднее установленного настоящим пунктом срока направления запроса, такой запрос не разъясняется.

5.3. Запрос разъяснений конкурсной документации оформляется в письменном виде и направляется организатору конкурса непосредственно в форме документа на бумажном

носителе, либо факсимильной связью, либо в форме электронной документа по электронной почте.

5.4. Не позднее чем в течение двух дней со дня предоставления разъяснений положений конкурсной документации комиссия размещает их на официальном сайте.

6. Порядок подачи, вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

6.1. Для участия в конкурсе участники конкурсного отбора подают конкурсные заявки по установленной форме (приложение № 2) в срок и время, определенные извещением о проведении конкурсного отбора, организатору конкурса по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Центральная, д. 19, каб. 1.

6.2. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями конкурсной документации, в том числе:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за 2 месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника конкурсного отбора без доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора);

- нотариально заверенные или заверенные налоговыми органами копии учредительных документов участника конкурсного отбора (для юридических лиц);

- решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

- копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в Техническом задании на проведение работ по капитальному ремонту объекта конкурса, приложенном к настоящей конкурсной документации;

- справка (оригинал) из налоговых органов о состоянии расчетов с бюджетом, выданная участнику конкурсного отбора не позднее чем за 30 дней до даты подачи конкурсной заявки;

- справку о применяемой системе налогообложения участника конкурсного отбора, подписанную уполномоченным лицом организации;

- справки (оригиналы) из отделения Пенсионного фонда РФ и отделения Фонда социального страхования РФ об отсутствии задолженности (либо о размере задолженности) по обязательным платежам, выданные участнику конкурсного отбора не позднее чем за 30 дней до даты подачи конкурсной заявки;

- предложение о качестве и сроках оказания услуг и иные предложения об условиях исполнения договора (коммерческое предложение по форме, прилагаемой к конкурсной документации) с приложением документов (копий документов), подтверждающих сведения, содержащиеся в коммерческом предложении;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее обеспечения конкурсной заявки.

Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника конкурсного отбора.

6.3. Участник конкурсного отбора на участие в конкурсе подает конкурсную заявку в письменной форме в запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника конкурсного отбора и подписаны участником конкурсного отбора или лицом, уполномоченным таким участником конкурсного отбора.

6.4. Прием и регистрацию конкурсных заявок осуществляет организатор конкурса. По требованию участника конкурсного отбора организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки.

6.5. Участник конкурсного отбора вправе подать только одну заявку. При установлении факта подачи одним участником конкурсного отбора двух и более конкурсных заявок такого участника конкурсного отбора не рассматривают.

6.6. Участник конкурсного отбора, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить в любое время до срока окончания подачи конкурсных заявок. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на

участие в конкурсном отборе. Изменения заявок на участие в конкурсном отборе подаются организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе.

6.7. Участник конкурсного отбора вправе отозвать конкурсную заявку не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии. В этом случае участник конкурсного отбора не утрачивает право на возврат обеспечения конкурсной заявки, в случае если такое обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией.

6.8. Прием конкурсных заявок прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора. Конкурсная заявка, полученная комиссией по истечении срока окончания приема конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее лицу.

6.9. Конкурсные заявки, поступившие позднее установленного в конкурсной документации срока подачи конкурсных заявок, не принимаются к рассмотрению.

6.10. Конверты с конкурсными заявками и конверты с изменениями к ним вскрываются в порядке их регистрации с учетом даты и времени поступления в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками вправе присутствовать представители участников конкурсного отбора.

6.11. Наименование каждого участника конкурсного отбора, конверт с заявкой которого вскрывается, условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием определения победителя конкурсного отбора, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

6.12. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших конкурсные заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям п. 4.2. конкурсной документации. Конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника конкурсного отбора к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске, которое оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

6.13. Конкурсные заявки участников конкурсного отбора, допущенных к участию в конкурсном отборе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией на основе балльной системы с целью сравнения условий, предложенных участниками конкурсного отбора, и определения победителя конкурсного отбора.

7. Порядок оценки, сопоставления конкурсных заявок, подведения итогов и определения победителя конкурсного отбора

7.1. Конкурсная комиссия в установленные извещением о проведении конкурса день и время подводит итоги конкурсного отбора по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Центральная, д. 19, каб. 1.

7.2. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным документацией о конкурсном отборе, проверяет соответствие участников конкурсного отбора условиям участия в конкурсе.

7.3. Конкурсная комиссия вправе запросить у участника конкурсного отбора разъяснения

документов, содержащихся в составе заявки участника, и (или) документального подтверждения представленных участником сведений в случае возникновения сомнений в достоверности содержащихся в них сведений и (или) невозможности оценить однозначно представленную информацию. Участник обязан незамедлительно в срок, указанный организатором конкурса, предоставить пояснения (разъяснения) и (или) подтверждающие документы.

7.4. Конкурсная комиссия правомочна на этапе рассмотрения и оценки заявок самостоятельно и за свой счет проверить сведения и документы, содержащиеся в составе заявки участников, на предмет их достоверности, полноты представленных сведений. В случае выявления факта предоставления участником конкурса недостоверной информации в составе заявки, документ, содержащий недостоверную информацию, при оценке заявки может не приниматься во внимание конкурсной комиссией.

7.5. Победителем конкурсного отбора признается участник, конкурсное предложение которого содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников конкурсного отбора в соответствии с критериями и показателями, установленными конкурсной документацией.

7.6. При равном количестве баллов, приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация участника конкурсного отбора», затем по критерию «цена договора подряда» и, в случае необходимости, – по критерию «срок выполнения работ».

Участник, подавший конкурсную заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

7.7. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом о результатах конкурсного отбора, который подписывается всеми присутствующими на заседании конкурсной комиссии членами конкурсной комиссии в день проведения конкурса.

7.8. В протокол о результатах конкурсного отбора помимо сведений о рассмотрении заявок включаются сведения о победителе конкурса и его конкурсном предложении, конкурсных предложениях иных участников конкурса в порядке убывания рейтинга заявок, составленного на основании сопоставления конкурсных предложений по мере уменьшения степени выгоды, содержащихся в них условий выполнения договора и с указанием места в рейтинге.

7.9. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурсного отбора несостоявшимся в следующих случаях:

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки;

- если всем участникам конкурсного отбора отказано в допуске к участию в конкурсном отборе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

- если к конкурсному отбору допущена только одна конкурсная заявка на участие в конкурсном отборе.

7.10. Протокол заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах конкурсного отбора, а также с решением конкурсной комиссии о признании конкурсного отбора несостоявшимся составляется в течение пяти рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии и в течение пяти рабочих дней со дня его подписания конкурсной комиссией размещается на официальном сайте Министерства территориального развития Забайкальского края, а также (при его наличии) на официальном сайте организатора конкурсного отбора в сети «Интернет».

7.11. Уведомление о принятом конкурсной комиссией решении об итогах конкурсного отбора, а также о признании конкурсного отбора несостоявшимся оформляется и направляется секретарем конкурсной комиссии участникам конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

8. Порядок и критерии оценки и сопоставления конкурсных заявок

8.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок по следующим критериям:

- 1) цена договора подряда (максимальное количество баллов – 60), при этом снижение цены договора подряда, предложенной в конкурсной заявке, допускается не более чем на 10 % от цены договора подряда, установленной в конкурсной документации;
- 2) срок выполнения работ (максимальное количество баллов – 20);
- 3) квалификация участника конкурсного отбора (максимальное количество баллов – 20).

8.2. Оценка по критерию «квалификация участника конкурсного отбора» производится по четырем подкритериям:

- 1) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
- 2) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
- 3) обеспечение качества выполненных работ на объектах-аналогах в течение гарантийного срока;
- 4) наличие в собственности (пользовании) технических средств для выполнения видов работ, указанных в конкурсной документации (подтверждается свидетельствами о регистрации прав собственности на данные технические средства, либо договорами);
- 5) возможность выполнения видов работ, указанных в конкурсной документации, без привлечения субподрядных организаций (подтверждается письмом от участника конкурса);
- 6) наличие у участника конкурсного отбора регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Забайкальского края;
- 7) привлечение в качестве ответчика по искам о неисполнении, ненадлежащем исполнении договорных обязательства (количество удовлетворенных судами исковых требований за последние два года).

8.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

8.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

1) ранжирование конкурсных заявок по критериям «цена договора подряда» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей, при равенстве показателей меньший номер получает конкурсная заявка, поданная и зарегистрированная раньше;

2) выставление количества баллов конкурсным заявкам по критериям «цена договора подряда» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1, 2 присваиваемое участнику конкурсного отбора количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1.

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию
«цена договора подряда»

Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
Цена договора подряда	60	1	60
		2	55
		3	50
		4	45
		5	40
		6	35
		7	30
		8	25

		9	20
		10	15
		11	10
		12	5
		13 и более	0

Таблица 2.

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию
«срок выполнения работ»

Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
Срок выполнения работ	20	1	20
		2	20
		3	20
		4	18
		5	16
		6	14
		7	12
		8	10
		9	8
		10	6
		11	4
		12	2
		13 и более	0

3) выставление количества баллов конкурсным заявкам по критерию «квалификация участника конкурсного отбора» в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой конкурсной заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику конкурсного отбора присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника конкурсного отбора»;

Таблица 3.

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация участника конкурсного отбора»

Критерий	Максимальное количество баллов	Подкритерии и единицы их измерения	Показатель подкритерия	Количество штрафных баллов
Квалификация участника конкурсного отбора	20	Опыт работы (количество успешно завершённых объектов-аналогов* за последний год), объектов	2 и более	0
			1	5
			0	10
		Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала**), человек	2 и более с опытом работы более пяти лет и стажем работы в компании более двух лет	0
			в остальных случаях	10

		Обеспечение качества выполненных работ на объектах-аналогах в течение гарантийного срока, лет	отсутствие претензии со стороны заказчика работ на объектах-аналогах (подтверждается письмом от заказчика)	0
			неподтверждение отсутствия претензии со стороны заказчика работ на объектах-аналогах (отсутствие письма от заказчика)	10
		Наличие в собственности (пользовании) технических средств для выполнения видов работ, указанных в конкурсной документации (подтверждается свидетельствами о регистрации прав собственности на данные технические средства, либо договорами)	наличие	0
			отсутствие	10
		Возможность выполнения видов работ, указанных в конкурсной документации, без привлечения субподрядных организаций (подтверждается письмом от участника конкурса)	наличие	0
			отсутствие	10
		Наличие у участника конкурсного отбора регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Забайкальского края	наличие	0
			отсутствие	10
		Привлечение в качестве ответчика по искам о неисполнении, ненадлежащем исполнении договорных обязательства (количество удовлетворенных судами	0	0
			1	5
			2 и более	10

		исковых требований за последние два года), шт.		
--	--	--	--	--

* Под успешно завершёнными объектами-аналогами понимаются объекты капитального ремонта, на которых участником конкурсного отбора были проведены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурсного отбора, в объеме не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора подряда (в разрезе видов работ), и завершены в установленные договором подряда сроки.

** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет;

4) суммирование баллов, полученных каждой конкурсной заявкой по трем критериям;

5) ранжирование конкурсных заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает конкурсная заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов.

9. Обеспечение конкурсной заявки

9.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки.

9.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу организатора конкурса в следующих случаях:

9.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку менее чем за 3 дня до заседания конкурсной комиссии;

9.2.2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

9.2.3. Участник, выигравший конкурс, не представил обеспечение исполнения договора.

9.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

9.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

9.3.2. Победителю конкурса – в срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

9.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

9.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие, которого присвоен второй номер, в течении пяти рабочих дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

10. Порядок заключения договора по итогам конкурса

10.1. Договор подряда заключается организатором конкурсного отбора с победителем конкурсного отбора.

Организатор конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте Министерства территориального развития Забайкальского края, а также (при его наличии) на официальном сайте организатора конкурсного отбора в сети «Интернет» протокола заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах конкурсного отбора передает победителю конкурсного отбора проект договора подряда, который составляется путем включения условий, предложенных участником конкурсного отбора в конкурсной заявке.

10.2. Если победитель конкурсного отбора уклонился от заключения договора подряда, – не заключил такой договор в течение пяти рабочих дней со дня направления ему проекта договора, то заключается договор подряда с участником конкурсного отбора, подавшего конкурсную заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 2.

10.3. Если участник конкурсного отбора, подавший конкурсную заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 2, уклонился от заключения договора подряда, – не заключил такой договор подряда в течение пяти рабочих дней со дня направления ему проекта договора, то в этом случае проводится повторный конкурсный отбор.

10.4. В случае, если к конкурсному отбору допущена только 1 конкурсная заявка, конкурсный отбор признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником конкурсного отбора, подавшим эту конкурсную заявку. Организатор конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте Министерства территориального развития Забайкальского края, а также (при его наличии) на официальном сайте организатора конкурсного отбора в сети «Интернет» протокола заседания конкурсной комиссии передает такому участнику конкурсного отбора проект договора подряда, который составляется путем включения условий, предложенных участником конкурсного отбора в конкурсной заявке.

10.5. Результаты конкурсного отбора, а также действия организатора конкурсного отбора могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения
многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая,
д. 1

1. Основные данные по объекту

№	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1.1	Наименование объекта и его мощность	Многоквартирный жилой дом
1.2	Местоположение	пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1
1.3	Заказчик	«Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
1.4	Подрядчик	Определяется на конкурсной основе
1.5	Вид строительства	Капитальный ремонт
1.6	Сроки начала и окончания работ	Определяются на конкурсной основе, срок окончания работ не позднее 25.07.2016г.
1.7	Особые условия капитального ремонта	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.
1.8	Требования к конструктивным решениям	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.
1.9	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ	149 412,00 рублей

2. Технические условия и требования

- 2.1. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1, необходимо выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения.
- 2.2. При производстве подрядчик должен руководствоваться ГОСТ, СП, СНиП, ТУ и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации.
- 2.3. Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
- 2.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное

лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации – Подрядчика.

2.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

2.6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ по капитальному ремонту системы водоотведения.

2.7. Проект производства работ Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

2.8. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправления.

2.9. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» подрядчик обязан за свой счет установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ.

2.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества собственников.

3. Перечень основных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения

№ п.п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Демонтаж кабеля	100 м	0,48
2	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03
3	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,03
4	Щиток до трех групп	1 шт.	7
5	Ограничитель перенапряжений	1 шт.	3
6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	13
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3
8	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (светильник светодиодный оптико-акустический датч. движ.)	100 шт.	0,12
9	Светильник, устанавливаемый вне зданий (светильник светодиодный с фотореле)	1 шт.	3
10	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,9
11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	1,9
12	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	100 м	0,005

13	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (L=3м)	10 шт.	0,5
14	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,12
15	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,007
16	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ²	100 шт.	0,18
17	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м ³ грунта	0,0168
18	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м ³ грунта	0,0168
19	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м ²	1 м ³ заделки	0,7
20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05
21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,05

4. Материалы:

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), сертификаты соответствия экологическим нормам, сертификат пожарной безопасности и разрешение для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать ГОСТ, СП, СНиП и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

5. Качество работ:

1. Технологию капитального ремонта системы водоотведения выполнять в соответствии с:

- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01.-85*» «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2. Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

3. Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

4. Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам и паспортам качества на материалы.

6. Общие организационные вопросы:

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течении 3-х рабочих дней составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Подрядчик не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал без согласования с Заказчиком.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения
многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая,
д. 3

1. Основные данные по объекту

№	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1.1	Наименование объекта и его мощность	Многоквартирный жилой дом
1.2	Местоположение	пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 3
1.3	Заказчик	«Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
1.4	Подрядчик	Определяется на конкурсной основе
1.5	Вид строительства	Капитальный ремонт
1.6	Сроки начала и окончания работ	Определяются на конкурсной основе, срок окончания работ не позднее 25.07.2016г.
1.7	Особые условия капитального ремонта	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.
1.8	Требования к конструктивным решениям	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.
1.9	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ	149 478,00 рублей

2. Технические условия и требования

- 2.1. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 3 необходимо выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения.
- 2.2. При производстве подрядчик должен руководствоваться ГОСТ, СП, СНиП, ТУ и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации.
- 2.3. Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
- 2.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации – Подрядчика.
- 2.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

2.6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ по капитальному ремонту системы электроснабжения.

2.7. Проект производства работ Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

2.8. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправления.

2.9. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» подрядчик обязан за свой счет установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ.

2.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества собственников.

3. Перечень основных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения

№ п.п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Демонтаж кабеля	100 м	0,51
2	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03
3	Щиток до трех групп	1 шт.	7
4	Ограничитель перенапряжений	1 шт.	3
5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	13
6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3
7	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (светильник светодиодный оптико-акустический датч. движ.)	100 шт.	0,12
8	Светильник, устанавливаемый вне зданий (светильник светодиодный с фотореле)	1 шт.	3
9	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,9
10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	1,9
11	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	100 м	0,005
12	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (L=3м)	10 шт.	0,5
13	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,12
14	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0106
15	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ²	100 шт.	0,18

16	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0168
17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0168
18	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,7
19	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,05

4. Материалы:

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), сертификаты соответствия экологическим нормам, сертификат пожарной безопасности и разрешение для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать ГОСТ, СП, СНиП и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

5. Качество работ:

1. Технологию капитального ремонта системы электроснабжения выполнять в соответствии с:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок»;
- ГОСТ-12.3.032-84* «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2. Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

3. Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

4. Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам и паспортам качества на материалы.

6. Общие организационные вопросы:

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течении 3-х рабочих дней составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Подрядчик не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал без согласования с Заказчиком.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения
многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул.
Юбилейная, д. 1

1. Основные данные по объекту

№	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1.1	Наименование объекта и его мощность	Многоквартирный жилой дом
1.2	Местоположение	пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1
1.3	Заказчик	«Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
1.4	Подрядчик	Определяется на конкурсной основе
1.5	Вид строительства	Капитальный ремонт
1.6	Сроки начала и окончания работ	Определяются на конкурсной основе, срок окончания работ не позднее 25.07.2016г.
1.7	Особые условия капитального ремонта	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.
1.8	Требования к конструктивным решениям	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.
1.9	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ	149 419,00 рублей

2. Технические условия и требования

- 2.1. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д.1 необходимо выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения.
- 2.2. При производстве подрядчик должен руководствоваться ГОСТ, СП, СНиП, ТУ и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации.
- 2.3. Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
- 2.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное

лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации – Подрядчика.

2.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

2.6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения.

2.7. Проект производства работ Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

2.8. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправления.

2.9. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» подрядчик обязан за свой счет установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ.

2.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества собственников.

3. Перечень основных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения

№ п.п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Демонтаж кабеля	100 м	0,48
2	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03
3	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,03
4	Щиток до трех групп	1 шт.	7
5	Ограничитель перенапряжения (применительно)	1 шт.	3
6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	13
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3
8	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (светильник светодиодныйоптико-акустический датч. движ.)	100 шт.	0,12
9	Светильник, устанавливаемый вне зданий (светильник светодиодный с фотореле)	1 шт.	3
10	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,9
11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	1,9
12	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	100 м	0,005
13	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (L=3м)	10 шт.	0,5
14	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,12

15	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0106
16	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,18
17	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0168
18	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0168
19	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,7
20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05
21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,05

4. Материалы:

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), сертификаты соответствия экологическим нормам, сертификат пожарной безопасности и разрешение для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать ГОСТ, СП, СНиП и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

5. Качество работ:

1. Технологию капитального ремонта системы теплоснабжения выполнять в соответствии с:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление и кондиционирование»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2. Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

3. Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

4. Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам и паспортам качества на материалы.

6. Общие организационные вопросы:

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течении 3-х рабочих дней составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Подрядчик не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал без согласования с Заказчиком.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения
многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул.
Юбилейная, д. 5

1. Основные данные по объекту

№	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1.1	Наименование объекта и его мощность	Многоквартирный жилой дом
1.2	Местоположение	пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5
1.3	Заказчик	«Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
1.4	Подрядчик	Определяется на конкурсной основе
1.5	Вид строительства	Капитальный ремонт
1.6	Сроки начала и окончания работ	Определяются на конкурсной основе, срок окончания работ не позднее 25.07.2016г.
1.7	Особые условия капитального ремонта	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.
1.8	Требования к конструктивным решениям	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.
1.9	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ	345 983,00 рублей

2. Технические условия и требования

- 2.1. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5 необходимо выполнить капитальный ремонт системы теплоснабжения.
- 2.2. При производстве подрядчик должен руководствоваться ГОСТ, СП, СНиП, ТУ и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации.
- 2.3. Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
- 2.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное

лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации – Подрядчика.

2.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

2.6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ по капитальному ремонту системы электроснабжения.

2.7. Проект производства работ Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

2.8. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправления.

2.9. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» подрядчик обязан за свой счет установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ.

2.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества собственников.

3. Перечень основных работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (Д50 мм)	100 м трубопровода	0,81
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (Д20 мм)	100 м трубопровода	1,03
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (Д50 мм)	100 м трубопровода	0,81
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,81
5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,81
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,1296
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,1296
8	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марки 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м ³ изоляции	0,06
9	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м ² поверхности покрытия изоляции	0,0104
10	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	1,03
11	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	0,19

12	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	1,22
13	Кран шаровой В-В размером 3/4" (диам. 20 мм)	шт.	76
14	Установка радиаторов: чугунных (6шт. - 7 секционных)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0777
15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (трубопроводов, радиаторов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1738
16	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (трубопроводов, радиаторов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1738
17	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,04
18	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,81
19	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,81
20	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1296
21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,96
22	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	0,083
23	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,014
24	Установка кранов воздушных	1 компл.	2
25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,78
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,78

4. Материалы:

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), сертификаты соответствия экологическим нормам, сертификат пожарной безопасности и разрешение для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать ГОСТ, СП, СНИП и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

5. Качество работ:

1. Технологию капитального ремонта системы электроснабжения выполнять в соответствии с:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок»;
- ГОСТ-12.3.032-84* «Безопасность труда в строительстве»;
- СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2. Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

3. Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

4. Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам и паспортам качества на материалы.

6. Общие организационные вопросы:

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течении 3-х рабочих дней составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Подрядчик не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал без согласования с Заказчиком.

Форма 1. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Форма 1.1. Опись документов, входящих в состав конкурсной заявки

**Опись
документов, входящих в состав конкурсной заявки на участие в конкурсном отборе**

(наименование участника конкурсного отбора)

подтверждает, что для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____

в составе конкурсной заявки на участие в конкурсном отборе представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

№ п/п	Наименование документа	№ страницы конкурсной заявки
1	Опись документов	1
2	Конкурсная заявка	
...		

Должность, подпись лица,
уполномоченного на подписание заявки, печать

Форма 1.2. Конкурсная заявка

На бланке участника размещения заказа

Дата, исх. номер

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

Ознакомившись с документацией о конкурсном отборе по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____, сообщаем о своем намерении участвовать в конкурсном отборе на условиях, указанных в документации.

Сведения об участнике конкурсного отбора, подавшем заявку на участие в конкурсном отборе

Полное наименование участника (Ф.И.О. физического лица)	
Сокращенное наименование участника	
Организационно-правовая форма	
Юридический адрес	
Место нахождения (место жительства физического лица)	
Почтовый адрес	
Паспортные данные физического лица	
Банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН	
Адрес электронной почты	
Контактный телефон, факс, электронная почта	
Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного представлять интересы участника конкурсного отбора в конкурсном отборе	

В случае признания победителем конкурсного отбора берем на себя обязательство заключить с Забайкальским фондом капитального ремонта многоквартирных домов договор в предложенной заказчиком (организатором конкурса) редакции.

Подтверждаем, что _____
(наименование организации - для юридического лица, ФИО – для физического лица)

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора, а именно:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

не имеют просроченную задолженность перед каким-либо бюджетом бюджетной системы Российской Федерации или государственным внебюджетным фондом;

не находятся в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

не находятся в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

представившие документы, предусмотренные конкурсной документацией, в установленный конкурсной документацией срок подачи конкурсных заявок;

соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации, а в случае если предметом конкурсного отбора является выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, –имеющие свидетельства о допуске к таким работам, выданное саморегулируемой организацией;

имеющие в представленных с конкурсной заявкой документах сведения, которые соответствуют конкурсной документации.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в конкурсной заявке на участие в конкурсе информации и даем согласие на проведение конкурсной комиссией проверки достоверности сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых к ней документах.

К настоящей заявке прилагаются документы:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенная копия выписки;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника конкурсного отбора без доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора);
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов участника конкурсного отбора (для юридических лиц);
4. Решение об одобрении сделки органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки (в том числе договора подряда и договора задатка) установлено законодательством, учредительными документами юридического лица;
5. Копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в Техническом задании на проведение работ по капитальному ремонту объекта конкурса, приложенном к настоящей документации о конкурсном отборе.
6. Платежное поручение (оригинал или копия платежного поручения, заверенная банком), подтверждающее факт внесения задатка в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
7. Справка (оригинал) из налоговых органов о состоянии расчетов с бюджетом, выданная участнику конкурсного отбора не позднее чем за 30 дней до даты подачи конкурсной заявки.
8. Справки (оригинал) из отделения Пенсионного фонда РФ и отделения Фонда социального страхования РФ об отсутствии задолженности (либо о размере задолженности) по обязательным платежам, выданные участнику конкурсного отбора не позднее чем за 30 дней до даты подачи конкурсной заявки.
9. Коммерческое предложение с приложениями (по установленной форме).

Должность, подпись лица,
уполномоченного на подписание заявки

_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Форма 1.3. Образец доверенности на подписание заявки

На бланке участника размещения заказа

ДОВЕРЕННОСТЬ

(место и дата выдачи доверенности прописью)

_____,
(полное и сокращенное наименование организации, от имени которой выступает представитель)
место нахождения: _____, ОГРН _____, ИНН _____, в лице
_____, действующего на основании _____,
уполномочивает _____, паспорт _____, выдан (кем и когда), код
подразделения _____,
представлять интересы _____
(наименование организации)

при проведении конкурсного отбора _____, для чего предоставляется право:

- подписывать заявку на участие в конкурсном отборе и прочие документы, прилагаемые к заявке;
- заверять копии документов, прилагаемых к заявке, кроме копий документов, заверяемых нотариусом;
- подавать, принимать и подписывать от имени _____ все необходимые документы, касающиеся выполнения указанного поручения.

Настоящая доверенность действительна по _____ года включительно, без права передоверия.

Подпись уполномоченного лица _____ (_____)
(подпись уполномоченного лица)

Подпись уполномоченного лица подтверждаю

(подпись должностного лица организации,
уполномоченного выдавать и подписывать доверенность)

М.П.

Форма 1.4. Конкурсное предложение участника конкурсного отбора

На бланке участника размещения заказа

Дата, исх. номер

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящим _____
(наименование участника конкурсного отбора)

предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____ в полном соответствии с Техническим заданием, приложенным к конкурсной документации, и утвержденной заказчиком сметной документацией, прилагаемой к договору строительного подряда, на следующих условиях:

№ п/п	Условия выполнения работ (оказания услуг)	Значение показателя
1	Цена договора, предлагаемая участником (в рублях)	
2	Срок выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предлагаемый участником (количество календарных дней с момента начала работ)	
3	Величина гарантийного срока на выполненные работы по капитальному ремонту (количество полных месяцев), но не менее 5 лет.	
Сведения о наличии (отсутствии) необходимых для выполнения работ ресурсов, опыта работы и положительных отзывов		
4	Наличие положительных письменных отзывов о ранее выполненных участником работах, подтвержденных документами, приложенными к конкурсной заявке (наличие/отсутствие)	
5	Наличие у участника опыта выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подтвержденного документами, приложенными к конкурсной заявке (наличие/отсутствие)	
6	Опыт членства в Саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, подтвержденное документами, прилагаемыми к заявке	
7	Наличие у участника материально-технической и (или) производственной базы, подтвержденное документами, прилагаемыми к конкурсной заявке (наличие/отсутствие)	
8	Наличие в штате участника сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для осуществления услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подтвержденное документами, прилагаемыми к конкурсной заявке (наличие/отсутствие)	

Приложение к коммерческому предложению:

1. Отзывы о ранее выполненных работах на ____ л.
2. Сведения об опыте выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Форма 1.4.1)

3. Копии документов, подтверждающих членство с Саморегулируемой организации в области строительства
4. Сведения о материально-технической и (или) производственной базы, позволяющей выполнять работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Форма 1.4.2)
5. Сведения о наличии в штате сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Форма 1.4.3).

_____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)
М.П.

Форма 1.4.1. Сведения об опыте выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за 20____-2014 г.г.

№№ п/п	Наименование объекта, на котором выполнялись работы *	Наименование работ	Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, рублей	Период выполнени я работ (даты начала и окончания)	Заказчик (генподрядчик) (адрес, телефон)	Подтверждение сведений (номер и дата договора с Заказчиком)
1	2	3	4	5	6	7

**Указать не более 5 объектов строительства*

Приложение: копии договоров (контрактов) на капитальный ремонт имущества в многоквартирных домах, указанных в графе 7 Таблицы

Форма 1.4.2. Сведения о материально-технической и (или) производственной базы, позволяющей выполнять работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсе

№ п/п	Наименование, характеристика материально- технических ресурсов*	Количество	Основание правообладания ресурсами (указать право собственности/аренда/иное)
1	Недвижимое имущество <i>(указать адрес земельного участка, зданий, нежилых помещений, их площадь и проч.):</i>		
1.1			
2	Транспортные средства <i>(указать марку, модель):</i>		
2.1.			
3	Самоходные машины <i>(указать марку, модель):</i>		
3.1			
4	Прочие инструменты и оборудование <i>(указать основное необходимое оборудование, его модель, марку и т.п.):</i>		
4.1.			

**Достаточно указать основное имущество, необходимое для обеспечения деятельности подрядчика при выполнении работ по капитальному ремонту имущества в многоквартирных домах*

Форма 1.4.3. Сведения о наличии в штате сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Должности (профессии) штатных сотрудников*	Сведения о специальном профессиональном образовании сотрудника	Количество штатных единиц
1	Инженерно-технический персонал:		
2	Рабочие:		

**Указать руководителей и ключевых специалистов организации*

**Договор строительного подряда №
по проведению капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах**

г. Чита

«__»_____ 2016г.

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем **«ЗАКАЗЧИК»**, в лице генерального директора Кирсановой Евгении Валентиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **«ПОДРЯДЧИК»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», в соответствии с протоколом _____ №__ от «__» _____ 2016 года, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является выполнение ПОДРЯДЧИКОМ работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Забайкальский край, пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1, ул. Трудовая, д.3, ул. Юбилейная, д. 1, ул. Юбилейная, д. 5, именуемыми в дальнейшем «объекты», в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к договору) сметной документацией (Приложение №2 к договору), прилагаемыми к настоящему договору и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на объектах капитального ремонта следующие виды работ: капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения (далее Работы).

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Заказчика, условиями настоящего договора и приложениями к нему, СНиП, СП, ТУ, ГОСТ, СанПин, а также иными стандартами и обязательными требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, Забайкальского края и выполняемым Подрядчиком в рамках настоящего договора.

1.4. Подрядчик выполняет работы своими силами, с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. Замена материалов осуществляется Подрядчиком после обязательного согласования с Заказчиком.

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения работ по договору: «__»_____ 2016 года.

2.2. Срок окончания работ: «__»_____ 2016 года.

2.3. По окончании работ по договору объект должен быть передан ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ по акту приемки в эксплуатацию законченного ремонта объекта, в соответствии с требованиями законодательства о проведении капитального ремонта и ЖК РФ.

2.4. Дата, соответствующая сроку окончания работ (п. 2.2 настоящего договора), является

исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ срока выполнения работ по договору.

2.5. Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику Работы, в сроки, определенные настоящим договором и Графиком производства работ (Приложение №3).

2.6. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Договора и письменно уведомить Заказчика извещением о начале работ.

2.7. Срок выполнения работ (этапов работ) составляет _____ календарных дней и исчисляется в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3).

2.8. Сроки начала и окончания работ, в том числе этапов работ, являются исходными для определения ответственности за нарушение сроков производства работ.

2.9. При изменении в течении срока действия Договора законодательных и нормативных актов и иных обязательств, изменяющих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора приводящих к дополнительным затратам времени первоначально согласованные сроки Производства Работ могут быть продлены соразмерно этому времени по письменному соглашению сторон.

2.10. Подрядчик может передать результат Работ досрочно, если они фактически выполнены в полном объеме.

2.11. При устранении Подрядчиком недостатков, выявленных при приемке работ сроки оплаты и приемки работ отодвигаются соразмерно времени необходимого для устранения недостатков. При этом сроки выполнения работ остаются неизменными и пересмотру сторонами не подлежат.

3. Цена договора

3.1. Стоимость работ по данному договору (далее - цена договора) составляет _____ (рублей) в том числе НДС. Цена договора включает в себя сумму строительного контроля _____ рублей не подлежащих оплате подрядчику. Стоимость работ определяется сметной документацией (Приложение №2).

3.2. При применении Подрядчиком упрощенной системы налогообложения стоимость договора определяется с учетом коэффициента пересчета, учитывающим применение Подрядчиком системы налогообложения и определяется отношением цены Подрядчика к начальной (максимальной) цене договора, пересчитанной с учетом применения упрощенной системы налогообложения.

3.3. Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по договору (в том числе приобретение материалов, транспортно-заготовительные и складские затраты, расходы по уплате налогов, пошлин, обязательных платежей и сборов, непредвиденные расходы, компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с выполнением работ и исполнением иных обязательств по Договору, а так же все иные расходы, которые прямо не возложены настоящим Договором на Подрядчика, в том числе затраты по демонтажу старого оборудования и его утилизации, а так же на приобретение проектной документации).

3.4. Стоимость приемо-сдаточных испытаний и пуско-наладочных работ оборудования входит в состав цены Договора.

3.5. Цена договора, указанная в пункте 3.1 подлежит корректировке в случае изменения фактических объемов выполненных работ путем подписания Дополнительного соглашения к данному Договору с приложением новых локальных сметных расчетов.

3.6. Превышение или изменение объемов, видов и стоимости Работ, не согласованных с Заказчиком, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, не допускается и не подлежит оплате.

3.7 Непредвиденные затраты в размере 1% учтенные в локальных сметных расчетах (Приложение №2) подтверждаются Подрядчиком отдельным сметным расчетом.

4. Порядок оплаты работ

4.1. Оплата производится за фактически выполненные работы (за исключением аванса, предусмотренного п. 4.3. договора) согласно актам приемки выполненных работ (форма КС-2), в которых отражены фактические объемы выполненных работ, стоимость которых не должна превышать стоимость, установленную в п. 3.1. договора, с учетом вычета стоимости работ по строительному контролю, за исключением оплаты согласованных с Заказчиком дополнительных работ, оформленных дополнительным соглашением.

4.2. Фактически выполненные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Датой оплаты работ по договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

4.3. Оплата выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ поэтапно:

- авансовый платеж, по усмотрению ЗАКАЗЧИКА, в размере не более 30% от стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего договора выплачивается в течении десяти рабочих дней с даты подписания договора.

- полный расчет за работы производится в соответствии с выполнением ПОДРЯДЧИКОМ работ на основании предоставляемых ПОДРЯДЧИКОМ счета и счета-фактуры в соответствии с подписанными сторонами договора актами приемки выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в которых отражены фактические объемы выполненных работ, актом итоговой приемки работ и сдаточного дела в соответствии с Приложением №4.

4.4. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

4.5. В случае досрочного выполнения работ ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно их принять и произвести расчет за выполненные работы в соответствии с условиями, установленными п.4.2, 4.3. настоящего договора.

4.6. Оплата за выполненные работы производится при наличии средств на расчетном счете ЗАКАЗЧИКА данного договора, поступивших из всех источников финансирования, в целях исполнения настоящего договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

5.1.1. До начала выполнения строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком ППР (проект производства работ).

5.1.2. Приступить к выполнению работ в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора.

5.1.3. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с

Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ ЗАКАЗЧИКУ.

5.1.4. Выполнить работы в полном объеме, качественно и в соответствии с условиями, определенными настоящим договором в строгом соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго - и ресурсосбережения, а также требованиями соответствующих государственных надзорных и инспектирующих органов.

5.1.5. С момента начала работ и до приемки их результатов рабочей и приемочной комиссией вести общий журнал, специальные журналы и журнал входного контроля качества материалов, в которых отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

5.1.6. Сдать результаты работ ЗАКАЗЧИКУ в порядке и сроки, определенные настоящим договором; совместно с ЗАКАЗЧИКОМ ввести объект в эксплуатацию, подписав акт приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта. По окончании работ предоставить ЗАКАЗЧИКУ комплект исполнительной документации на выполненные объемы работ в соответствии с РД-11-02-2006, а также другими нормативными документами в строительстве.

5.1.7. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» за свой счет установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

5.1.8. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.9. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.10. Своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается ПОДРЯДЧИКОМ с органами местного самоуправления.

5.1.11. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.12. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.13. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указания приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.1.14. По первому требованию представителя ЗАКАЗЧИКА представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

5.1.15. Обеспечить представителю ЗАКАЗЧИКА необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

- 5.1.16. Своевременно письменно информировать ЗАКАЗЧИКА о выявленных в ходе выполнения работ дополнительных работах, неучтенных в сметной документации (с обоснованием стоимости таких работ), а также об имеющихся обстоятельствах, независящих от ПОДРЯДЧИКА, угрожающих качеству результатов работ, либо препятствующих завершению выполнения работ в установленный срок.
- 5.1.17. Учитывать полученные в ходе выполнения работ рекомендации ЗАКАЗЧИКА в части исполнения условий договора, а также выполнения дополнительных работ в установленных договором пределах. Выполненные ПОДРЯДЧИКОМ дополнительные работы, не согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, в рамках договора не принимаются и не оплачиваются.
- 5.1.18. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ в ходе выполнения и при приеме работ, а также выявленные в период гарантийного срока, в порядке и в сроки, установленные договором.
- 5.1.19. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (в том числе оборудования, изделий, материалов, конструкций, иного имущества, находящегося на объекте), а также расходы, связанные с выполнением работ (затраты на э/энергию, водоснабжение и т.п.) с момента подписания акта приема-передачи объекта для выполнения ремонтных работ (технические условия) до момента подписания сторонами акта приема в эксплуатацию законченного ремонта объекта.
- 5.1.20. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства для выполнения работ на объекте.
- 5.1.21. Передать ЗАКАЗЧИКУ при расторжении договора незавершенный работами объект (в том числе исполнительную документацию на выполненный объем работ) по акту приема-передачи в сроки, согласованные сторонами.
- 5.1.22. Назначить должностное лицо, представляющее ПОДРЯДЧИКА во взаимоотношениях с ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему договору, о чем обязан письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора.
- 5.1.23. Еженедельно каждый четверг предоставлять ЗАКАЗЧИКУ в электронном виде на электронную почту: fondkr@mail.ru фотоотчет с письменными пояснениями о ходе выполнения работ.
- 5.1.24. Обеспечить возможность круглосуточной связи Представителю ЗАКАЗЧИКА с представителем ПОДРЯДЧИКА.
- 5.1.25. В целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов исключить доступ посторонних лиц в подвалы, на чердаки жилого дома, на рабочие леса – в конце рабочего дня убирать первый ярус лесов, закрывать на замки чердаки и подвалы.
- 5.1.26. За счет собственных средств осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ в соответствии с техническими требованиями и до сдачи Объекта в эксплуатацию произвести оплату потребленных энергоресурсов.
- 5.1.27. Информировать ЗАКАЗЧИКА о заключении договоров подряда с Субподрядчиками в случае их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес Субподрядчика.
- 5.1.28. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ квалифицированным, подготовленным персоналом, имеющим соответствующие разрешения (допуски) компетенцию, опыт работы, навыки и способности, требующиеся для выполнения работ.
- 5.1.29. Во время выполнения Работ осуществлять движение техники и иных транспортных средств только по существующим проездам, не допуская нанесения ущерба дорожному покрытию и элементам благоустройства придомовой территории.
- 5.1.30. В случае причинения по вине подрядчик ущерба имущества, вреда жизни и здоровью третьих лиц, Подрядчик обязуется возместить его в полном объеме.

5.1.31. Гарантировать, что:

-Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риск и ответственность при выполнении работ.

-Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.

5.2. ПОДРЯДЧИК имеет право:

5.2.1. Сдать объект досрочно по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

5.2.2. Привлечь для выполнения работ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

5.2.3. В письменной форме уведомлять ЗАКАЗЧИКА о действиях представителя ЗАКАЗЧИКА, которые он считает неправомерными, и получать от ЗАКАЗЧИКА соответствующие разъяснения.

5.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:

5.3.1. Осуществлять непосредственный строительный контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых ПОДРЯДЧИКОМ оборудования, изделий и материалов, их соответствием условиям договора.

5.3.2. Осуществлять проверку и приемку результатов выполненных работ (объемов выполненных работ, в том числе скрытых работ, а также качества, количества и комплектности (комплектации) использованных и предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ оборудования, изделий и материалов) в сроки и порядке, установленные настоящим договором.

5.3.3. Оплатить работы в размере и в порядке, определенных настоящим договором.

5.3.4. Назначить должностное лицо, которое уполномочено представлять ЗАКАЗЧИКА и действует от имени ЗАКАЗЧИКА во взаимоотношениях с ПОДРЯДЧИКОМ в целях исполнения настоящего договора, а также назначить должностное лицо, выполняющее функции технического надзора на объекте.

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе:

5.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.4.2. При обнаружении в ходе осуществления контроля и технического надзора за выполнением работ отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ и требовать приостановления выполняемых работ до полного устранения выявленных нарушений, недостатков.

5.4.3. При необходимости по согласованию с ПОДРЯДЧИКОМ скорректировать перечень,

объем выполняемых работ (в том числе: отказаться от отдельного вида работ, предусмотренных сметной документацией, заменить вид таких работ.

5.4.4. В письменной форме доводить до ПОДРЯДЧИКА замечания о нарушении им условий договора и (или) норм действующего законодательства и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

5.4.5. При нарушении сроков выполнения или сдачи работ взыскать пени за каждый день просрочки сдачи работ в размере, указанном в п. 9.3 настоящего договора.

5.4.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если Подрядчик в установленный Договором срок начала работ не приступил к их выполнению, либо явно не справляется с работами или выполняет их некачественно, или такими темпами, которые свидетельствуют о том, что Подрядчик не выполнит Работы в срок, установленный графиком производства работ, путем направления уведомления.

5.4.7. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору (ст. 41 ГК РФ), в том числе, на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором, а также на сумму любых расходов и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в ред. Изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

6.2. После окончания работ ПОДРЯДЧИК обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА о завершении работ и готовности объекта к сдаче рабочей комиссии. ЗАКАЗЧИКА не позднее 5-и рабочих дней после получения письменного уведомления ПОДРЯДЧИКА о готовности объекта к сдаче назначает рабочую комиссию. ПОДРЯДЧИК обязан представить рабочей комиссии сдаточную документацию согласно перечню, являющемуся приложением к Договору подряда. Вся документация после окончания работы рабочей комиссии должна быть передана ЗАКАЗЧИКУ. На основании произведенных рабочей комиссией проверок составляется акт о готовности к предъявлению приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания (Приложение № 6).

6.3. В течении 2-х рабочих дней после подписания акта о готовности к предъявлению приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания и не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты приемки работ ЗАКАЗЧИК уведомляет органы местного самоуправления о месте и времени их приемки. ЗАКАЗЧИК должен обеспечить возможность фактического осмотра представителями собственников помещений в многоквартирном доме и органов местного самоуправления результатов выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ с учетом требований безопасности.

6.4. После получения уведомления ПОДРЯДЧИКА о завершении работ ЗАКАЗЧИК уведомляет органы местного самоуправления не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты приемки работ. ЗАКАЗЧИК должен обеспечить возможность фактического осмотра представителями собственников помещений в многоквартирном доме и органов местного самоуправления результатов выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ с учетом требований безопасности.

6.5. В ходе приемки осуществляется проверка объемов и качества выполненных работ и применяемых материалов на их соответствие требованиям договора, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий, других нормативных документов. Для осуществления проверки Заказчик вправе привлекать третьих лиц.

6.6. Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества считаются принятыми с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Акт о приемке выполненных работ подписывается ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИКОМ, представителем собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем органов местного самоуправления.

Датой окончания исполнения ПОДРЯДЧИКОМ условий настоящего Договора считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), акта приемочной комиссии, предоставления полного пакета сдаточной документации в соответствии с Приложением №4 настоящего Договора.

6.7. При обнаружении комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненных работах составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения ПОДРЯДЧИКОМ. ПОДРЯДЧИК обязан устранить все обнаруженные дефекты за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.8. После устранения ПОДРЯДЧИКОМ, выявленных в ходе сдачи-приемки работ недостатков и дефектов ЗАКАЗЧИК возобновляет приемку выполненных работ. Расходы на организацию повторной приемки работ несет ПОДРЯДЧИК. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписывается ЗАКАЗЧИКОМ после полного устранения ПОДРЯДЧИКОМ недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки выполненных работ.

При этом если устранение недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки работ, осуществляются ПОДРЯДЧИКОМ по истечении установленного настоящим договором срока окончания работ, ЗАКАЗЧИК вправе начислить ПОДРЯДЧИКУ пени за просрочку исполнения обязательства (п. 9.3 настоящего договора).

6.9. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания актов, указанных в п. 6.6. настоящего Договора.

7. Обеспечение исполнения договора

7.1. Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в размере 10% от цены договора, НДС не облагается.

7.2. Обеспечение исполнения договора возвращается ПОДРЯДЧИКУ в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) при условии отсутствия претензий у заказчика.

7.3. Сумма обеспечения исполнения договора удерживается ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме в случае существенных нарушений ПОДРЯДЧИКОМ условий настоящего договора.

8. Гарантийные обязательства

8.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует:

8.1.1. Надлежащее качество используемых оборудования, изделий и материалов, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами,

удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на оборудование, изделия и материалы устанавливается в соответствии с паспортными данными организаций-изготовителей.

8.1.2. Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

8.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме выполненных работ и в период гарантийного срока в порядке и сроки, установленные договором.

Гарантийный срок на результаты выполненных по договору работ (ранее и далее по тексту – гарантийный срок) составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта. Предельный срок обнаружения недостатков результата выполненных работ составляет 5 (пять) лет.

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, допущенные по вине ПОДРЯДЧИКА, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, ПОДРЯДЧИК обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, порядок и сроки их устранения ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя в срок, согласованный Сторонами, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА.

Срок устранения недостатков и дефектов не может превышать 30 календарных дней со дня получения уведомления о выявлении недостатков и дефектов. Срок окончания устранения недостатков и дефектов фиксируется сторонами в акте, составленном по форме, аналогичной акту приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта. Гарантийный срок в таких случаях продлевается на период устранения недостатков и дефектов.

8.3. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления и (или) подписания акта, фиксирующего недостатки и дефекты, ЗАКАЗЧИК составляет односторонний акт с привлечением представителей органов местного самоуправления, на территории которого расположен объект капитального ремонта.

8.4. Если ПОДРЯДЧИК не обеспечивает устранение выявленных недостатков и дефектов в соответствии с п.8.2 настоящего договора, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для выполнения работ по их устранению третьих лиц. При этом расходы на устранение недостатков в работе и дефектов, допущенных ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА в полном объеме в судебном порядке и (или) удержать сумму расходов на устранение недостатков и дефектов из сумм, подлежащих выплате ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с п.п. 3.1, 4.3. настоящего договора.

9. Ответственность

9.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

9.3. ПОДРЯДЧИК в случае нарушения условий договора о сроках, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение №3), обязуется уплатить ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за конечным сроком выполнения работ по договору, но не более 20% от стоимости работ по

договору. Данная обязанность устанавливается также в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ согласованного срока устранения недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного сторонами срока устранения выявленных недостатков и дефектов. Уплата ПОДРЯДЧИКОМ пени не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения обязательств по настоящему договору.

9.4. ПОДРЯДЧИК обязуется нести полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за действия третьих лиц, привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ к исполнению настоящего договора, любое ненадлежащее действие которых трактуется Сторонами неисполнением либо ненадлежащим исполнением договора ПОДРЯДЧИКОМ.

9.5. Вред, причиненный ПОДРЯДЧИКОМ третьим лицам в связи с исполнением обязательств по договору, возмещается ПОДРЯДЧИКОМ самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством.

9.6. В случае обнаружения препятствий к надлежащему исполнению Сторонами договора, каждая из Сторон обязана предпринять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены

9.7. ПОДРЯДЧИК обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме расходы, связанные с наложением на ЗАКАЗЧИКА любыми контролирующими и уполномоченными государственными органами санкций (штрафов) за нарушение установленных действующим законодательством норм и правил при ведении строительных работ на объекте в рамках настоящего договора.

9.8. За заключение договора субподряда без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИК выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом ЗАКАЗЧИК вправе требовать расторжения договора субподряда.

10. Охранные мероприятия

10.1. Охрану находящихся на Объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования ПОДРЯДЧИК осуществляет за свой счет.

11. Скрытые работы

11.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями ЗАКАЗЧИКА. ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после приемки ЗАКАЗЧИКОМ скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. ПОДРЯДЧИК в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя ЗАКАЗЧИКА о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель ЗАКАЗЧИКА не явится к указанному сроку проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то ПОДРЯДЧИК составляет односторонний акт с фото фиксацией выполненных работ, при этом ответственность за качество выполненных работ с ПОДРЯДЧИКА не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию ЗАКАЗЧИКА производится за его счет.

11.2. В случае если представителем ЗАКАЗЧИКА внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться ПОДРЯДЧИКОМ без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА, за исключением случаев

неявки представителя ЗАКАЗЧИКА для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя ЗАКАЗЧИКА (представитель ЗАКАЗЧИКА не был информирован об этом или информирован с опозданием), то ПОДРЯДЧИК за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем ЗАКАЗЧИКА, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителями ЗАКАЗЧИКА, организации осуществляющей технический надзор (при заключении отдельного договора) и ПОДРЯДЧИКА актов освидетельствования скрытых работ.

12. Срок действия договора, его изменение и прекращение

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

12.2. Все изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.3. Досрочное расторжение договора возможно:

12.3.1. По взаимному согласию Сторон. При досрочном расторжении по взаимному согласию Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору;

12.3.2. По инициативе ЗАКАЗЧИКА при систематическом (2 и более раза) неисполнении и (или) ненадлежащем выполнении ПОДРЯДЧИКОМ взятых на себя обязательств по Договору;

12.3.3. По инициативе ЗАКАЗЧИКА в случае не предоставления ПОДРЯДЧИКОМ обеспечения исполнения договора в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего договора;

12.3.4. По инициативе ЗАКАЗЧИКА в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, определенному настоящим договором, становится явно невозможным. В случае расторжения договора по данному основанию ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения ему причиненных убытков.

12.3.5. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 10-дневного срока с момента вручения ПОДРЯДЧИКУ (уполномоченному представителю ПОДРЯДЧИКА) ЗАКАЗЧИКОМ письменного уведомления о досрочном расторжении настоящего договора.

12.4. О досрочном расторжении настоящего договора иницилирующая Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения с указанием причин досрочного расторжения Договора.

12.5. В случае досрочного расторжения договора по обстоятельствам ЗАКАЗЧИКОМ оплачиваются работы, фактически выполненные ПОДРЯДЧИКОМ на дату расторжения договора. В данном случае ПОДРЯДЧИК несет гарантийные обязательства, установленные договором, на фактически выполненные работы, при этом гарантийный срок исчисляется с момента расторжения договора.

12.6. При досрочном расторжении договора незавершенный работами объект передается ПОДРЯДЧИКОМ по акту приема-передачи ЗАКАЗЧИКУ.

13. Прочие условия

13.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего договора он подлежит решению путем переговоров, при не достижении соглашения – спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.

13.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных, имеющих юридическую силу документы, переданные сторонами в форме электронного документа, переданного по электронной почте, с последующим обменом оригиналами этих документов по почте, либо курьером.

13.5. Неотъемлемыми частями Договора являются приложения:

Приложение № 1. Техническое задание на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Приложение № 2. Сметная документация

Приложение № 3. Календарный график производства работ

Приложение № 4. Стандартное содержание сдаточного дела.

Приложение № 5. Акт приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта

Приложение № 6. Акт рабочей комиссии о готовности к предъявлению приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания

Приложение № 7. Техническое задание на проектирование

14. Адреса и реквизиты сторон

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

Забайкальский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов.

Р/сч 40603810274000029374

Отделение №8600 Сбербанк России

Кор. Счет 30101810500000000637

ИНН 7536986902 КПП 753601001

ОГРН 1137500000978 БИК 047601637

Юридический адрес: 672000, г. Чита,
ул. Амурская, д.106

Телефон: (302-2) 41-40-14

Генеральный директор

_____ Е.В. Кирсанова

«___»_____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту _____
многоквартирного жилого дома по адресу: _____

1. Основные данные по объекту

№	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1.1	Наименование объекта и его мощность	Многоквартирный жилой дом
1.2	Местоположение	
1.3	Заказчик	«Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
1.4	Подрядчик	Определяется на конкурсной основе
1.5	Вид строительства	Капитальный ремонт
1.6	Сроки начала и окончания работ	Определяются на конкурсной основе, срок окончания работ не позднее _____
1.7	Особые условия капитального ремонта	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.
1.8	Требования к конструктивным решениям	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.
1.9	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ	_____ рублей

2. Технические условия и требования

- 2.1. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: _____ необходимо выполнить капитальный ремонт _____.
- 2.2. При производстве подрядчик должен руководствоваться ГОСТ, СП, СНиП, ТУ и другим нормативным документам, утвержденным в Российской Федерации.
- 2.3. Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

2.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации – Подрядчика.

2.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

2.6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект производства работ по капитальному ремонту _____.

2.7. Проект производства работ Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

2.8. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправления.

2.9. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» подрядчик обязан за свой счет установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ.

2.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества собственников.

Приложение № 3
к договору № _____
от «__» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
Забайкальский фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
«__» _____ 2016 г.
Генеральный директор
_____ Е.В. Кирсанова

График производства работ

г. _____

«__» _____ 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во (объем) работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Примечание
1	2	3	4		5
Объект: _____ по адресу: _____					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Подписи сторон:

Составлено:

Подрядчик _____ / _____ /

М.П.

Согласовано:

Заказчик _____ / _____ /

Реестр сдаточного дела

1. Полное наименование и адрес объекта капитального ремонта.
2. Извещение о начале работ по объекту.
3. Акт приёма-передачи объекта в капитальный ремонт.
3. Приказ о принятии объекта под надзор, должность и ФИО ответственного.
4. Извещение об окончании работ.
5. Приказ о создании приёмочной комиссии.
6. Проект на производство работ.
7. Акт итоговой приёмки работ по капитальному ремонту.
8. Реестр исполнительной документации (чертежи, исполнительные схемы, технические решения).
9. Реестр паспортов на материалы.
10. Реестр паспортов на оборудование.
11. Реестр актов скрытых работ и актов испытаний систем и оборудования.
12. Общий журнал работ, специальные журналы, журнал входного контроля качества материалов.
13. Краткая техническая характеристика объекта капитального ремонта.
14. Список ИТР участвовавших в ремонте.
15. Описание содержания папки.

А К Т

приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта

г. _____

_____, именуемое впоследствии «ЗАКАЗЧИК», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое(ая) в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Объект: _____,
(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)

расположенный по адресу: _____ на основании договора № _____ от «___» _____ 201__ г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «___» _____ 201__ года по «___» _____ 201__ года, что составляет _____ календарных дней.

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

**ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:**

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:

_____/_____/

М.П.

_____/_____/

М.П.

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

**ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:**

_____/_____/

М.П.

_____/_____/

_____/_____/

Акт №
рабочей комиссии о готовности к предъявлению приемочной комиссии законченного
капитальным ремонтом жилого здания

г. _____

«___» _____ 2016г.

Рабочая комиссия, назначенная _____
(Наименование организации,

назначившей рабочую комиссию)
распоряжением (приказом) № _____ от «___» _____ 20__ г.

в составе:

председателя-представителя заказчика _____
(Фамилия, и. о., должность)

членов комиссии — представителей:

подрядчика _____
(фамилия, и. о., должность)

управляющей организации _____
(фамилия, и. о., должность)

органов местного самоуправления _____
(фамилия, и. о., должность)

собственника _____
(фамилия, и. о., № КВ.)

собственника _____
(фамилия, и. о., № КВ.)

специализированных эксплуатационных организаций (предприятий) _____

(фамилия, и. о., должность)
Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых
зданий ВСН 42-85 (р)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком _____
(Наименование)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом жилое здание _____

(Точный адрес жилого здания)
2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком, выполнившим _____

(Указать виды работ)
3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана _____

(Указать наименование проектной организации)
«___» _____ 20__ г.

4. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

начало работ «___» _____ 20__ г., окончание работ «___» _____ 20__ г.

5. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном договором подряда и перечисленная в приложении № ___ к настоящему акту.

6. Предъявленное жилое здание имеет следующие показатели: _____

(Указать общую площадь или другие показатели, предусмотренные

проектом и планом)

7. Архитектурно-строительные решения по предъявленному жилому зданию характеризуются следующими данными: _____

(Указать кратко технические характеристики по планировке,

этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному

оборудованию до и после капитального ремонта — при выполнении ремонта с заменой конструкций)

8. Имеющиеся дефекты и недоделки, изложенные в приложении № ___ к настоящему акту должны быть устранены до «___» _____ 20__ г.

9. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации _____
(_____) руб.

(Прописью)

10. На основании осмотра предъявленного жилого здания в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается (по прил. 1 _____ ВСН 42-85(р) _____) оценка качества

(Отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Законченное капитальным ремонтом жилое здание _____

(Точный адрес жилого здания)

считать готовым к предъявлению приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _____

(Подпись, фамилия, и. о.)

Член комиссии _____

(Подпись, фамилия, и. о.)

Член комиссии _____

(Подпись, фамилия, и. о.)

Член комиссии _____

(Подпись, фамилия, и. о.)

Член комиссии _____

(Подпись, фамилия, и. о.)

Член комиссии _____

(Подпись, фамилия, и. о.)

Член комиссии _____

(Подпись, фамилия, и. о.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование

Заданием предусмотрена разработка рабочей документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома». Проектные решения должны соответствовать действующим нормативным требованиям, требованиям надзорных и inspectирующих органов.

Гарантия на выполненные проектные работы - не менее 2 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ по контракту.

1.	Наименование объекта	
2.	Адрес объекта	
3.	Основание для проектирования	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Жилищный кодекс Российской Федерации. 3. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011). (второй вариант нашего расчета) 4. Закон Забайкальского края от 29.10.2013г. №875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» 5. Постановление Правительства Забайкальского края от 28.03.2016г. № 111 « Об утверждении Регионального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016-2017годы. 6. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 7. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
4.	Заказчик	
5.	Вид строительства	Капитальный ремонт.
6.	Стадийность проектирования	Рабочая документация
7.	Источник	Средства граждан

	финансирования	
8.	Предмет проектирования	Разработка рабочей документации на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: <i>1. Перечислить виды работ</i>
9.	Технико-экономические показатели по зданию	Год постройки - Площадь здания всего - В дом числе: Площадь жилых и нежилых помещений – Этажность - Количество подъездов - Материал стен -
10.	Параметры теплоносителя	в соответствии с техническими условиями
11.	Основные требования к составу рабочей документации	Рабочая документация должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: -проведение конструкционного обследования в объеме, необходимом для разработки рабочей документации; -выполнение обмерных чертежей. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с нормами и правилами выполнения проектных работ; в объеме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.08 г., с учетом Письма Минрегиона России № 108 от 02.04.09г., в т. ч. в рабочей документации предусмотреть ниже перечисленные разделы: 1. Пояснительная записка. 2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в том числе: - подраздел "Система водоотведение" - подраздел "Отопление" - подраздел "Водоснабжение" При применении в проекте нестандартных деталей - их чертежи. 3. Проект организации капитального ремонта (ПОКР). 4. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6. Сметная документация.
13.	Принципиальные технические решения	Теплоноситель для основной системы отопления - горячая вода, параметры теплоносителя в соответствии с ТУ, запрашиваемыми подрядной организацией. При проектировании системы отопления и водоснабжения применять коррозионностойкие материалы. Разводку внутренних сетей и стояков запроектировать по существующим трассам при отсутствии возможности вблизи существующей трассы. При отступлении от существующих решений обосновать проектом. Электрические сети

		короткого замыкания, обеспечивающее по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели. При проектировании использовать современные <u>энергосберегающие материалы и технологии.</u>
14.	Особые условия	Предусмотреть ПОКР мероприятия по технике безопасности в многоквартирных домах без расселения жильцов. В рабочей документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания. Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту. Сметная стоимость не должна превышать предельную стоимость работ, согласно Приложению к Постановлению Правительства Забайкальского края от 30.12.2013г. № 589 «Размер предельной стоимости услуг и (или) работ на капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Забайкальского края, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального взноса на <u>капитальный ремонт</u>».
15.	Основные требования к согласованию рабочей документации	Согласовать проектную документацию с заказчиком Провести согласование проектной документации с ресурсоснабжающей организацией в установленном законом РФ порядке
16.	Дополнительные требования	При составлении смет использовать базисно-индексный метод. В сметном разделе должны быть также учтены демонтажные работы. Основной комплект сметной документации должен содержать: -Пояснительная записка. -Локальные сметные расчеты. В пояснительной записке указать показатели единичной стоимости на 1м³ объема здания. ^ В сметном разделе рабочей документации выполнить отдельные локальные сметные ресурсные расчеты на: - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения -капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения Сметная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 3 экз. и на электронном носителе (в формате XML). Проектная документация передается заказчику на бумажном

		носителе в. 3 экз. и на электронном носителе (в формате AutoCAD,).
--	--	--

Согласовано:

Начальник отдела технического контроля

Начальник сметно-договорного отдела

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по капитальному ремонту

Забайкальского фонда капитального

ремонта многоквартирных домов

Е.Н. Кривуля

2016



п.г.т. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 43-2016

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 149,412 тыс. руб.

строительных работ 62,239 тыс. руб.

монтажных работ 58,094 тыс. руб.

Средства на оплату труда 29,830 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 177,38 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: п.г.т. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1

2016 г.

Собственник

Собственник

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонт системы электроснабжения											
1	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля	100 м	0,48	67,8	0,32	1	ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	33	33	
На единицу в ценах 2001г.					67,48	0,12					
ВСЕГО на физобъем (0,48)					67,8	0,32					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					33						
Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 671)					671						
					483						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 671)										
Итого с накладными и см. прибылью					349					
2	ТЕР67-4-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.03	45.21	0.97	1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	1		
На единицу в ценах 2001г.					44.24	0.37				
ВСЕГО на физобъем (0.03)					45.21	0.97				
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					44.24	0.37				
На единицу в ценах 2001г.					1					
ВСЕГО на физобъем (0.03)					1					
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					20					
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 20)					20					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20)					14					
Итого с накладными и см. прибылью					10					
3	ТЕР67-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.03	44					
На единицу в ценах 2001г.					40.88		1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	1		
ВСЕГО на физобъем (0.03)					40.88					
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					40.88					
На единицу в ценах 2001г.					1					
ВСЕГО на физобъем (0.03)					1					
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					20					
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 20)					20					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20)					14					
Итого с накладными и см. прибылью					10					
4	ТЕРм88-02-370-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиток до трех групп	1 шт.	7	44					
На единицу в ценах 2001г.					38.12	23.75	1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	267	57	166
ВСЕГО на физобъем (7)					8.1	1.22				9
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					38.12	23.75				
На единицу в ценах 2001г.					8.1	1.22				
ВСЕГО на физобъем (7)					267	166				
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					57	9				
На единицу в ценах 2001г.					2314	913				
ВСЕГО на физобъем (7)										
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1158	183			
		Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 341)				1086				
		Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 341)				697				
		Итого с накладными и см. прибылью				4097				
5	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограничитель перенапряжений (применительно)	1 шт.	3	58,81	3,91	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	176	58	12
		На единицу в ценах 2001г.			19,79	0,12				
		ВСЕГО на физобъем (3)			58,81	3,91				
					19,79	0,12				
					176	12				
					59					
		Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"			1846	66				
					1199					
		Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 199)			971					
		Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 199)			623					
		Итого с накладными и см. прибылью			3440					
6	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	13	58,81	3,91	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	765	257	51
		На единицу в ценах 2001г.			19,79	0,12				2
		ВСЕГО на физобъем (13)			58,81	3,91				
					19,79	0,12				
					765	51				
					257	2				
		Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"			8030	281				
					5222	41				
		Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 5 263)			4263					
		Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 5 263)			2737					
		Итого с накладными и см. прибылью			15030					
7	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	34,1	1,29	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	102	40	4
		На единицу в ценах 2001г.			13,31					
					34,1	1,29				
					13,31					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
					102	4				
					40					
					1156	22				
					813					
					659					
					423					
					2238					
8	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (светильник светодиодный опто-акустический датч. движ.)	100 шт.	0,12	1400,89	243,99	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	168	75	29
На единицу в ценах 2001г.										
					627,99	10,75				1
					1400,89	243,99				
					627,99	10,75				
					168	29				
					75	1				
					2038	160				
ВСЕГО на физобъем (0,12)										
					1524	20				
					1251					
					803					
					4092					
9	ТЕРм08-02-369-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий (светильник светодиодный с фотореле)	1 шт.	3	116,59	61,29	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	350	29	184
На единицу в ценах 2001г.										
					9,61	4,64				14
					116,59	61,29				
					9,61	4,64				
					350	184				
					29	14				
					2359	1012				
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
					589	284				
					707					
					454					
					3520					
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 873)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 873)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Диаметр: до 25 мм	100 м	1,9	229,52	50,31	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	436	305	96
На единицу в ценах 2001г.					160,7	1,1				2
ВСЕГО на физобъем (1,9)					229,52	50,31				
					160,7	1,1				
					436	96				
					305	2				
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					6920	528				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 6 239)					6198	41				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 6 239)					5054					
Итого с накладными и см. прибылью					3244					
11	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке. суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	1,9	82,69	7,13	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	157	101	14
На единицу в ценах 2001г.					53,09	0,37				1
ВСЕГО на физобъем (1,9)					82,69	7,13				
					53,09	0,37				
					157	14				
					101	1				
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					2361	77				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2 072)					2052	20				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 2 072)					1678					
Итого с накладными и см. прибылью					1077					
12	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям. сечение: до 16 мм2	100 м	0,005	425,09	94,36	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	2	1	
На единицу в ценах 2001г.					258,6	1,96				
ВСЕГО на физобъем (0,005)					425,09	94,36				
					258,6	1,96				
					2					
					1					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"									
	Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 20)									
	Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 20)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
13	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали	10 шт.	0,5	152,01	56,72	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	76	35	28
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр									
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (0,5)									
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"									
	Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 731)									
	Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 731)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
14	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали:	100 м	0,12	262,61	81,18	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	32	17	10
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр									
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (0,12)									
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"									
	Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 345)									
	Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 345)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
15	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огурунтованных	100 м2	0,007	320,34	6,86	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	2		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр									
	Окраска металлоконструкций: эмалью ПФ-115									
	Итого с накладными и см. прибылью									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
					31,18	0,09				
					320,34	6,86				
					31,18	0,09				
					2					
					11					
ВСЕГО на физобъем (0,007)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
					11					
16	ТЕР-08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Присоединение к зданиям жип проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,18	107,04		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	19	19	
На единицу в ценах 2001г.										
					104,94					
					107,04					
					104,94					
					19					
					19					
					386					
					386					
					313					
					201					
					900					
17	ТЕР-01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0168	826		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	14	14	
На единицу в ценах 2001г.										
					826					
					826					
					14					
					14					
					284					
					284					
					173					
					88					
					545					
ВСЕГО на физобъем (0,0168)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 284)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 284)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0168	595,61		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	10	10	
На единицу в ценах 2001г.					595,61					
ВСЕГО на физобъем (0,0168)					595,61					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					10					
					10					
					203					
					203					
					124					
					63					
Итого с накладными и см. прибылью					390					
19	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,7	2015,44	39,51	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1411	384	28
На единицу в ценах 2001г.					548,71					
ВСЕГО на физобъем (0,7)					2015,44	39,51				
					548,71					
					1411	28				
					384					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					13481	154				
					7803					
					6555					
					3745					
Итого с накладными и см. прибылью					23781					
Материалы										
20	ТССС-509-5738 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220x300x125 мм	шт.	7	174,82		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1224		
На единицу в ценах 2001г.					174,82					
ВСЕГО на физобъем (7)					1224					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					6769					
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				6769					
21	ТССЦ-503-0525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разветвительная коробка	шт.	6	4,82		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	29		
	На единицу в ценах 2001г.				4,82					
	ВСЕГО на физобъем (6)				29					
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				160					
	Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				160					
22	ТССЦ-502-0503 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2	1000 м	0,0005	7811,4		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	4		
	На единицу в ценах 2001г.				7811,4					
	ВСЕГО на физобъем (0,0005)				4					
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				22					
	Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				22					
23	ТССЦ-501-8446 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	0,085	18664,19		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1586		
	На единицу в ценах 2001г.				18664,19					
	ВСЕГО на физобъем (0,085)				1586					
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				8771					
	Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				8771					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТСЦ-501-8445 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0.66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0,042	11202.53		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	471		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0.042)					471					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					2605					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					2605					
25	ТСЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0.66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,063	3036,25		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	191		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0.063)					191					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					1056					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					1056					
26	ТСЦ-507-0915 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) гофрированные	м	190	3,24		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	616		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (190)					3,24					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					616					
					3406					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					3406					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦ-509-2230 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 40A (32A), характеристика С, (применительно)	шт.	12	10,09		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	121		
	На единицу в ценах 2001г.				10,09					
	ВСЕГО на физобъем (12)				121					
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				669					
	Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				669					
28	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 16A, характеристика С	шт.	3	9,53		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	29		
	На единицу в ценах 2001г.				9,53					
	ВСЕГО на физобъем (3)				29					
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				160					
	Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				160					
29	ТССЦ-509-2255 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1P 100A, характеристика С	шт.	1	49,4		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	49		
	На единицу в ценах 2001г.				49,4					
	ВСЕГО на физобъем (1)				49					
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				271					
	Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				271					
30	ТССЦ-509-8262 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограничитель напряжения до 1 кВ	шт.	3	55,43		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	166		
	На единицу в ценах 2001г.				55,43					
	ВСЕГО на физобъем (3)				166					

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
31	ПрайсЛист ЧитаГлавСнаб	Светильник светодиодный ЖКХ (опт. акуст. датч. движ.)	шт	12	918		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1313		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (12)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
32	ПрайсЛист ЧитаГлавСнаб	Светильник светодиодный (ЖКХ) алтиванда.	шт	3	7261		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	347		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
33	ПрайсЛист ЧитаГлавСнаб	Фотореле ФР-2 220В 8А	шт	3	1919		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	429		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
34	ТССЦ-101-1614 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 16 мм	т	0,0237	2372		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	117		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (0.0237)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					117					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					647					
35	ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40х4 мм	Т	0,01512	5870,78		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	89		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0.01512)					5870,78					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					89					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					492					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					492					
36	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05	43,6	43,6	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	2		2
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0.05)					43,6					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					2	2				
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					11	11				
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					6,96	6,96	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53			
37	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,05	6,96	6,96	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53			
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0.05)					6,96	6,96				
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								10605	1438	624

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53)										
Накладные расходы								24236		610
Сметная прибыль								15097		
Итого по смете:										
Итого Строительные работы								62239		
Итого Монтажные работы								58094		
Итого								120333		
В том числе:										
Материалы								48348		
Машины и механизмы								3432		
ФОТ								29830		
Накладные расходы								24236		
Сметная прибыль								15097		
Строительный контроль 2,14%								2575		
Итого								122908		
Непредвиденные затраты 1%								1229		
Итого с непредвиденными								124137		
Проектные работы 2%								2483		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								126620		
НДС 18%								22792		
ВСЕГО по смете								149412		

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 14

(207 квартир) листах

Сотрудник Забайкальского
фонда капитального ремонта
многоквартирных домов

А. Тасдара



СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора по капитальному ремонту
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Е. Н. Коршуля
2016г.



пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 42-2016 (локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 149,478 тыс. руб.
строительных работ 62,245 тыс. руб.
монтажных работ 58,141 тыс. руб.
Средства на оплату труда 29,851 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 177,5 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 3
27.03.2016 г.
Собственник: 
Собственник: 

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.					
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.			
												в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Раздел 1. Ремонт системы электроснабжения														
1	ТЕРм67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля	100 м	0.51	67,8	0,32	1	ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	35	35				
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (0,51)														
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"														
Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 711)														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 711)										
Итого с накладными и см. прибылью					370					
2	ТЕРм07-4-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	45,21	0,97	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1	1	
На единицу в ценах 2001г.					44,24	0,37				
ВСЕГО на физобъем (0.03)					45,21	0,97				
На единицу в ценах 2001г.					44,24	0,37				
ВСЕГО на физобъем (0.03)					1					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					1					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					20					
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 20)					20					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20)					14					
Итого с накладными и см. прибылью					10					
3	ТЕРм08-02-370-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиток до трех групп	1 шт.	7	44					
На единицу в ценах 2001г.					38,12	23,75	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	267	57	166
ВСЕГО на физобъем (7)					8,1	1,22				9
На единицу в ценах 2001г.					38,12	23,75				
ВСЕГО на физобъем (7)					8,1	1,22				
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					267	166				
На единицу в ценах 2001г.					57	9				
ВСЕГО на физобъем (7)					2314	913				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 341)					1158	183				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 341)					1086					
Итого с накладными и см. прибылью					697					
4	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограничитель перенапряжений (применительно)	1 шт.	3	4097					
На единицу в ценах 2001г.					58,81	3,91	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	176	59	12
ВСЕГО на физобъем (3)					19,79	0,12				
На единицу в ценах 2001г.					58,81	3,91				
ВСЕГО на физобъем (3)					19,79	0,12				
На единицу в ценах 2001г.					176	12				
ВСЕГО на физобъем (3)					59					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 199)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 199)										
Итого с накладными и см. прибылью										
5	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	13	58,81	3,91	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	765	257	51
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (13)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 5 263)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 5 263)										
Итого с накладными и см. прибылью										
6	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	34,1	1,29	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	102	40	4
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 813)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 813)										
Итого с накладными и см. прибылью										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений, с нормальными условиями среды, одноламповый (светильник светодиодный оптико-акустический датч. движ.)	100 шт.	0,12	1400,89	243,99	1 ОЗП=20,32; ЗМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	168	75	29
На единицу в ценах 2001г.					627,99	10,75				1
ВСЕГО на физобъем (0,12)					1400,89	243,99				
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЗМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					627,99	10,75				
					168	29				
					75	1				
					2038	160				
					1524	20				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 544)					1261					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 544)					803					
Итого с накладными и см. прибылью					4092					
8	ТЕРм08-02-369-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий (светильник светодиодный с фотореле)	1 шт.	3	116,59	61,29	1 ОЗП=20,32; ЗМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	350	29	184
На единицу в ценах 2001г.					9,61	4,64				14
ВСЕГО на физобъем (3)					116,59	61,29				
					9,61	4,64				
					350	184				
					29	14				
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЗМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					2359	1012				
					589	284				
					707					
					454					
Итого с накладными и см. прибылью					3520					
9	ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1,9	229,52	50,31	1 ОЗП=20,32; ЗМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	436	305	96
На единицу в ценах 2001г.					160,7	1,1				2
					229,52	50,31				
					160,7	1,1				
ВСЕГО на физобъем (1,9)					436	96				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
					305	2				
					6920	528				
					6198	41				
					5054					
					3244					
					15218					
10	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	1,9	82,69	7,13	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	157	101	14
					53,09	0,37				
					82,69	7,13				
					53,09	0,37				
					157	14				
					101	1				
					2361	77				
					2052	20				
					1678					
					1077					
					5116					
11	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,005	425,09	94,36	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	2	1	
					258,6	1,96				
					425,09	94,36				
					258,6	1,96				
					2					
					1					
					26					
					20					
					16					
					10					
					52					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (L=3м)	10 шт.	0,5	152,01	56,72	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	76	35	28
	На единицу в ценах 2001г.				69,97	1,71				1
	ВСЕГО на физобъем (0,5)				152,01	56,72				
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				69,97	1,71				
					76	28				
					35	1				
					937	154				
					711	20				
					592					
					380					
	Итого с накладными и см. прибылью				1909					
13	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,12	262,61	81,18	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	32	17	10
	На единицу в ценах 2001г.				140,1	2,69				
	ВСЕГО на физобъем (0,12)				262,61	81,18				
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				140,1	2,69				
					32	10				
					17					
					428	55				
					345					
					279					
					179					
	Итого с накладными и см. прибылью				886					
14	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,0106	320,34	6,86	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	3		
	На единицу в ценах 2001г.				31,18	0,09				
	ВСЕГО на физобъем (0,0106)				320,34	6,86				
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				31,18	0,09				
					3					
					17					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
15	ТЕР 08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,18	107,04		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	19	19	
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (0,18)									
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"									
	Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 386)									
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 386)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
16	ТЕР 01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0168	826		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	14	14	
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (0,0168)									
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"									
	Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 284)									
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 284)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
17	ТЕР 01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0168	595,61		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	10	10	
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (0,0168)									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 203)					203					
Сметная прибыль 31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 203)					124					
Итого с накладными и см. прибылью					63					
Итого с накладными и см. прибылью					380					
18	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,7	2015,44	39,51	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1411	384	28
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,7)										
					548,71					
					2015,44	39,51				
					548,71					
					1411	28				
					384					
					13481	154				
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7 803)					7803					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7 803)					6556					
Итого с накладными и см. прибылью					3745					
Итого с накладными и см. прибылью					23781					
Материалы										
19	ТССЦ-509-5738 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиты распределительные навесные ШРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.	7	174,82		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1224		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (7)					174,82					
					1224					
					6769					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					6769					
20	ТССЦ-503-0525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разветвительная коробка	шт.	6	4,82		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	29		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (6)					4,82					
					29					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
21	ТССЦ-502-0503 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2	1000 м	0,0005	7811,4		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	4		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,0005)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
22	ТССЦ-501-8446 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	0,085	18664,19		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1586		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,085)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
23	ТССЦ-501-8446 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0,042	11202,53		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	471		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,042)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
24	ТССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,063	3036,25		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	191		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,063)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
25	ТССЦ-507-0915 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) гофрированные	м	190	3,24		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	616		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (190)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
26	ТССЦ-509-2230 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «ЕК» ВА47-29 1Р 40А (32А) , характеристика С, (применительно)	шт.	12	10,09		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	121		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (12)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С	шт.	3	9,53		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	29		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)					9,53					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					29					
					160					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					160					
28	ТССЦ-509-2255 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1P 100А, характеристика С	шт.	1	49,4		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	49		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)					49,4					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					49					
					271					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					271					
29	ТССЦ-509-8262 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограничитель напряжения до 1 кВ	шт.	3	55,43		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	166		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)					55,43					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					166					
					918					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					918					
30	ПрайсЛист ЧитаГлвСнаб	Светильник светодиодный ЖКХ (опт. акуст. датч. движ.) Аргос	шт	12	109,4		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1313		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (12)					109,4					
					1313					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
31	Прейс-лист ЧитаГлавСнаб	Светильник светодиодный (Ж/Х) антиванд.	шт	3	7261		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	347		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
32	Прейс-лист ЧитаГлавСнаб	Фотореле ФР-2 220В 8А	шт	3	1919		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	429		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
33	ТССЦ-101-1614 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	т	0,0237	2372		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	117		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,0237)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
34	ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,01512	5870,78		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	89		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,01512)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
35	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05	43,6	43,6	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	2		2
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,05)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
36	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км класс груза	1 т груза	0,05	6,96	6,96	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53			
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,05)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
48354										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы							3432		
	ФОТ							29851		
	Накладные расходы							24251		
	Сметная прибыль							15108		
	Строительный контроль 2,14%							2576		
	Итого							122962		
	Непредвиденные затраты 1%							1230		
	Итого с непредвиденными							124192		
	Проектные работы 2%							2484		
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							126676		
	НДС 18%							22802		
	ВСЕГО по смете							149478		

Составил: *А. Александров*
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *А. Александров*
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по капитальному ремонту

Забайкальского фонда капитального

ремонта многоквартирных домов

И.Н. Клебулов

2016 г.

пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 41-2016

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 149,419 тыс. руб.

строительных работ 62,245 тыс. руб.

монтажных работ 58,094 тыс. руб.

Средства на оплату труда 29,830 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 177,39 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1

"2" июля 2016 г.

Собственник:

Собственник:

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс			Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Раздел 1. Ремонт системы электроснабжения													
1	ТЕР-р67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля	100 м	0,48	67,8	0,32	1	0,32	1	0,32	33	33	
На единицу в ценах 2001г.													
ВСЕГО на физобъем (0,48)					67,48	0,12							
					67,8	0,32							
					67,48	0,12							
					33								
					33								
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					671								
Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 671)					671								
					483								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 671)				349					
	Итого с накладными и см. прибылью				4503					
2	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.03	45.21	0.97	1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	1		
	На единицу в ценах 2001г.				44.24	0.37				
	ВСЕГО на физобъем (0.03)				45.21	0.97				
	Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"				44.24	0.37				
	Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 20)				20					
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20)				14					
	Итого с накладными и см. прибылью				10					
3	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0.03	44					
	На единицу в ценах 2001г.				40.88		1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	1		
	ВСЕГО на физобъем (0.03)				40.88					
	Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"				40.88					
	Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 20)				20					
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20)				14					
	Итого с накладными и см. прибылью				10					
4	ТЕРм08-02-378-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиток до трех групп	1 шт.	7	38.12	23.75	1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	267	57	166
	На единицу в ценах 2001г.				8.1	1.22				9
	ВСЕГО на физобъем (7)				38.12	23.75				
	Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"				8.1	1.22				
					267	166				
					57	9				
					2314	913				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 341)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 341)										
Итого с накладными и см. прибылью					1158	183				
5	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограничитель перенапряжения (применительно)	1 шт.	3	58.81	3.91	1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	176	59	12
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					59					
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 199)					1846	66				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 199)										
Итого с накладными и см. прибылью					1199					
					971					
					623					
					3440					
6	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колодце, на ток до 100 А	1 шт.	13	58.81	3.91	1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	765	257	51
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (13)										
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					19.79	0.12				2
					58.81	3.91				
					19.79	0.12				
					765	51				
					257	2				
					8030	281				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 5 263)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 5 263)										
Итого с накладными и см. прибылью					5222	41				
					4263					
					2737					
					15030					
7	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колодце, на ток до 25 А	1 шт.	3	34.1	1.29	1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	102	40	4
На единицу в ценах 2001г.										
					13.31					
					34.1	1.29				
					13.31					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 813)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 813)										
Итого с накладными и см. прибылью										
8	ТЕРм08-03-593-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (светильник светодиодный опто-акустический датч. движ.)	100 шт.	0,12	1400,89	243,99	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	168	75	29
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,12)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 544)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 544)										
Итого с накладными и см. прибылью										
9	ТЕРм08-02-369-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий (светильник светодиодный с фотореле)	1 шт.	3	116,59	61,29	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	350	29	184
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 873)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 873)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,9	229,52	50,31	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	436	305	96
На единицу в ценах 2001г.					160,7	1,1				2
ВСЕГО на физобъем (1,9)					229,52	50,31				
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					160,7	1,1				
					436	96				
					305	2				
					6920	528				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 6 239)					6198	41				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 6 239)					5054					
Итого с накладными и см. прибылью					3244					
11	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	1,9	82,69	7,13	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	157	101	14
На единицу в ценах 2001г.					53,09	0,37				1
ВСЕГО на физобъем (1,9)					82,69	7,13				
					53,09	0,37				
					157	14				
					101	1				
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					2361	77				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2 072)					2052	20				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 2 072)					1678					
Итого с накладными и см. прибылью					1077					
12	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,005	5116	94,36	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	2	1	
На единицу в ценах 2001г.					425,09					
ВСЕГО на физобъем (0,005)					258,6	1,96				
					425,09	94,36				
					258,6	1,96				
					2					
					1					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 20)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 20)										
Итого с накладными и см. прибылью										
13	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали	10 шт.	0,5	152,01	56,72	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	76	35	28
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр										
На единицу в ценах 2001г.										
Всего на физобъем (0,5)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 731)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 731)										
Итого с накладными и см. прибылью										
14	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали:	100 м	0,12	262,61	81,18	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	32	17	10
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр										
На единицу в ценах 2001г.										
Всего на физобъем (0,12)										
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 345)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 345)										
Итого с накладными и см. прибылью										
15	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огражденных	100 м2	0,0106	320,34	6,86	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	3		
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр										
Окраска металлоконструкций										
поверхности: эмалью ПФ-115										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
					31,18	0,09				
					320,34	6,86				
					31,18	0,09				
					3					
					17					
ВСЕГО на физобъем (0,0106)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
					17					
16	ТЕРм08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,18	107,04		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	19	19	
Россия от 13.03.15 №171/пр										
На единицу в ценах 2001г.										
					104,94					
					107,04					
					104,94					
					19					
					19					
					386					
ВСЕГО на физобъем (0,18)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 386)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 386)										
					386					
					313					
					201					
					900					
17	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0168	826		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	14	14	
Россия от 13.03.15 №171/пр										
На единицу в ценах 2001г.										
					826					
					826					
					826					
					14					
					14					
					284					
ВСЕГО на физобъем (0,0168)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 284)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 284)										
					284					
					173					
					88					
					545					
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 18.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0168	595,61		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	10	10	11
На единицу в ценах 2001г.					595,61					
ВСЕГО на физобъем (0,0168)					395,61					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					595,61					
					10					
					10					
					203					
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 203)					203					
Сметная прибыль 31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 203)					124					
Итого с накладными и см. прибылью					63					
19	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,7	2015,44	39,51	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1411	384	28
На единицу в ценах 2001г.					548,71					
ВСЕГО на физобъем (0,7)					2015,44	39,51				
					548,71					
					1411	28				
					384					
					13481	154				
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					7803					
					6555					
					3745					
Итого с накладными и см. прибылью					23781					
Материалы										
20	ТСЦ-509-5738 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.	7	174,82		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1224		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (7)					174,82					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					1224					
					6769					
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
21	ТССЦ-503-0525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разветвительная коробка	шт.	6	4,82		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	29		
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (6)									
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"									
	Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
22	ТССЦ-502-0503 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2	1000 м	0,0005	7811,4		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	4		
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (0,0005)									
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"									
	Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
23	ТССЦ-501-8446 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	0,085	18564,19		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1586		
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (0,085)									
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"									
	Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
	8771									

Гранд-ОМЕТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТССЦ-501-8445 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм ²	1000 м	0,042	11202,53		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	471		
На единицу в ценах 2001г.					11202,53					
ВСЕГО на физобъем (0,042)					471					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					2605					
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					2605					
25	ТССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,063	3036,25		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	191		
Итого с накладными и см. прибылью					3036,25					
ВСЕГО на физобъем = 1000 м * 3,036					3036,25					

Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					1056					
26	ТССЦ-507-0915 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) гофрированные	М	190	3,24		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	616		
На единицу в ценах 2001г.					3,24					
ВСЕГО на физобъем (190)					616					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					3406					
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					3406					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦ-509-2230 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 40А (32А), характеристика С, (применительно)	шт.	12	10,09		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	121		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (12)					10,09					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					121					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					669					
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					669					
28	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С	шт.	3	9,53		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	29		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)					9,53					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					29					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					160					

29	ТССЦ-509-2239 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1P 100А, характеристика С	шт.	1	48,4		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	49		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)					48,4					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					49					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					271					
Накладные расходы 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					271					
30	ТССЦ-509-8262 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограничитель напряжения до 1 кВ	шт.	3	55,43		1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	136		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)					55,43					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					166					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
31	ПрайсЛист ЧитаГлавСнаб	Светильник светодиодный ЖКХ (опт. акуст. датч. движ.)	шт	12	918		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	1313		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (12)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
32	ПрайсЛист ЧитаГлавСнаб	Светильник светодиодный (ЖКХ) антиванд.	шт	3	7261		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	347		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
33	ПрайсЛист ЧитаГлавСнаб	Фотореле ФР-2 220В 6А	шт	3	1919		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	426		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
34	ТССЦ-101-1614 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	т	0.0237	2372		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	117		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"										
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (0.0237)										
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					117					
Накладные расходы 61% = 80% (0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45% (0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					647					
35	ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм, кипящая	т	0.01512	5870.78		1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	89		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0.01512)					5870.78					
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					89					
Итого с накладными и см. прибылью					492					
Накладные расходы 61% = 80% (0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 31% = 45% (0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					492					
36	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.05	43.6		1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	2		
Итого с накладными и см. прибылью					43.6					
ВСЕГО на физобъем (0.05)										
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					2					
Итого с накладными и см. прибылью					11					
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"					6.96					
Итого с накладными и см. прибылью					6.96					
5	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грузовые автомобили с грузоподъемностью 10 т, работающие вне карьеров, на расстоянии: до 5 км I класса груза	1 т груза	0.05	6.96		1 ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53	6.96		
Итого с накладными и см. прибылью					6.96					
Всего с учетом " ОЗП=20.32; ЭМ=5.5; ЗПМ=20.32; МАТ=5.53"										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								10806	1438	624

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53)										
Накладные расходы								81006	29220	30
Сметная прибыль										3432
Итого по смете:										610
Итого Строительные работы								24236		
Итого Монтажные работы								15097		
								62245		
								58094		
Итого								120339		
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы								48354		
ФОТ								3432		
Накладные расходы								29830		
Сметная прибыль								24236		
Строительный контроль 2,14%								15097		
Итого								2575		
Непредвиденные затраты 1%								122914		
Итого с непредвиденными								1229		
Проектные работы 2%								124143		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								2483		
НДС 18%								126626		
								22793		
ВСЕГО по смете								149419		

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 14

(*20* *перекладчат*) листах

Сотрудник Забайкальского
фонда капитального ремонта
многоквартирных домов

А. Тегер



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по капитальному ремонту
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов



И. Н. Кривуля
2016

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу: пгт. Вершино-Дарасунский,
ул. Юбилейная, д. 5

"31" мая 2016 г.

Собственник: Алексеев Ю. И.
Собственник: Алексеев Ю. И.

пгт. Вершино-Дарасунский, Юбилейная, д. 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 39-2016

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы теплоснабжения

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 345,983 тыс. руб.

Средства на оплату труда 61,794 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 364,19 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Обоснова- ние, индекс	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
Нижний розлив												
1	ТЕР65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (Д50 мм)	100 м трубопровода	0,81 81/100	516,11	13,14	58,21	ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	418	360	11	47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 7 356)												
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7 356)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Стойки												
2	ТЕРр65-1.1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (D20 мм)	100 м трубопровода	1,03	299,99	7,66	33,77	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	309	266	8	35
На единицу в ценах 2001г.												
ВСЕГО на физобъем (1,03)												
Итого с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 5 425)												
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 425)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Верхний розлив												
3	ТЕРр65-1.2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (D50 мм)	100 м трубопровода	0,81 81/100	516,11	13,14	58,2	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	418	360	11	47
На единицу в ценах 2001г.												
ВСЕГО на физобъем (0,81)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 7 356)												
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7 356)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтаж												
Раздел 2. Монтаж												
Нижний розлив												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,81	4651,91	119,48	4126,32	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	3768	329	97	3342
	На единицу в ценах 2001г.				408,11	2,9					2	
					4575,04	95,58	4126,32					
					353,14	2,32						
	Коэффициенты к позиции:											
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				4651,91	119,48	4126,32					
	ВСЕГО на физобъем (0,81)				408,11	2,9						
					3768	97	3342					
					329	2						
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				25700	534	18481					
	Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6 726)				6685	41						
					6591							
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6 726)				3767							
	Итого с накладными и см. прибылью				36058							
5	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,81	126,84	61,91	4,78	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	103	49	50	4
	На единицу в ценах 2001г.				60,15							
					106,61	49,53	4,78					
					52,3							
	Коэффициенты к позиции:											
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				126,84	61,91	4,78					
	ВСЕГО на физобъем (0,81)				60,15							
					103	50	4					
					49							
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				1293	275	22					
					996							
	Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 996)				976							
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 996)				558							
	Итого с накладными и см. прибылью				2827							
6	ТСЦ-302-1483	Кран шаровый В-В размером 1/2" (диам. 15 мм)	шт.	1	60,78		60,78	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5;	61			61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью												
7	ТССЦ-302-1933	Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	239,61		239,61	ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	240			240
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью												
8	ТССЦ-301-3360	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	1,44	17,22		17,22	ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	25			25
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с накладными и см. прибылью												
9	ТЕР13-03-002-04	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,1296 12,96700	274,61	13,04	203,25	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	36	8	2	26
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (0.1296)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 163)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 163)												
Итого с накладными и см. прибылью												
10	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,1296	326,73	8,56	282,29	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	42	5	1	36
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (0.1296)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 102)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 102)												
Итого с накладными и см. прибылью												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляция	0,06	1806	74,59	1541,51	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	108	11	4	93
	На единицу в ценах 2001г.				189,9							
					1766,31	59,67	1541,51					
					165,13							
	Коэффициенты к позиции:											
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				1806	74,59	1541,51					
	ВСЕГО на физобъем (0.06)				189,9							
					108	4	93					
					11							
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				780	22	514					
					224							
	Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 224)				172							
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 224)				108							
	Итого с накладными и см. прибылью				1040							
12	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,0104 1,04/100	875,13	66,94	523,16	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	9	3	1	5
	На единицу в ценах 2001г.				285,03							
					1719,97	53,55	1418,57					
					247,85							
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				824,56	53,55	523,16					
					247,85							
	Коэффициенты к позиции:											
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				875,13	66,94	523,16					
	ВСЕГО на физобъем (0.0104)				285,03							
					9	1	5					
					3							
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				95	6	28					
					61							
	Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 61)				47							
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 61)				28							
	Итого с накладными и см. прибылью				171							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТССЦ-101-6730	Стеклоткань	м2	1,196 1,04*1,15	15,56		15,56	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	19			19
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (1,196)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Стояки												
14	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	1,03	2669,94	61,88	2281,05	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	2750	337	64	2349
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (1,03)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 889)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 889)												
Итого с накладными и см. прибылью												
15	ТЕР16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	0,19 19/100	2412,38	61,68	2023,48	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	458	62	12	384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (0,19)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 260)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 260)												
Итого с накладными и см. прибылью												
16	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	1,22	126,84	61,91	4,78	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	155	73	76	6
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (1,22)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 483)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 483)												
Итого с накладными и см. прибылью												
17	ТСОЦ-302-1484	Кран шаровой В-В размером 3/4" (диам. 20 мм)	шт.	76	80,5		80,5	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5;	6118			6118
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (76)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЗМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					80,5							
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					6118							
18 ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (шт. - 7 секционных)					33833							
					34624,28	520,72	33382,64	1 ОЗП=20,32; ЗМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	2690	56	40	2504
					720,92	42,8					3	
					34395,71	404,44	33382,64					
					608,63	33,24						
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "ОП п.1.18 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03"					34426,1	416,57	33382,64					
					626,89	34,24						
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					34624,28	520,72	33382,64					
ВСЕГО на физобъем (0,0777)					720,92	42,8						
					2690	40	2594					
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЗМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"					56	3						
					15703	220	14345					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 199)					1138	61						
					1176							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 199)					671							
Итого с накладными и см. прибылью					17549							
19 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (трубопроводов, радиаторов)					274,61	13,04	203,25	1 ОЗП=20,32; ЗМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	48	10	2	36
					58,32	0,11						
					264,4	10,43	203,26					
					50,71	0,09						
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					274,61	13,04	203,26					
					58,32	0,11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО на физобъем (0,1738)												
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 203)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 203)												
Итого с накладными и см. прибылью												
20	ТЕР13-03-004-26	Окразка металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (грубопороводов.радиаторов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1738	326,73	8,58	282,29	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	57	6	1	50
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (0,1738)												
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 122)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 122)												
Итого с накладными и см. прибылью												
21	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,04	1549,65	22,64	1126,55	1. ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	62	16	1	45
На единицу в ценах 2001г.												
ВСЕГО на физобъем (0,04)												
Всего с учетом "ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 325)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 325)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Верхний розлив												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,81	6167,1	154,39	5399,91	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	4995	496	125	4374
	На единицу в ценах 2001г.				612,8	2,9					2	
	На единицу в ценах 2001г.				6056,29	123,51	5399,91					
	Кoeffициенты к позиции:				532,87	2,32						
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				6167,1	154,39	5399,91					
	ВСЕГО на физобъем (0,81)				612,8	2,9						
					4995	125	4374					
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				496	2	24188					
					34955	688						
	Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 120)				10079	41						
					9918							
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 120)				5667							
	Итого с накладными и см. прибылью				50540							
23	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,81	126,84	61,91	4,78	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	103	49	50	4
	На единицу в ценах 2001г.				60,15							
	На единицу в ценах 2001г.				106,61	49,53	4,78					
	Кoeffициенты к позиции:				52,3							
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				126,84	61,91	4,78					
	ВСЕГО на физобъем (0,81)				60,15							
					103	50	4					
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				1293	275	22					
					996							
	Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 996)				976							
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 996)				558							
	Итого с накладными и см. прибылью				2827							
24	ТСЦ-302-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (диам. 15 мм)	шт.	1	60,78		60,78	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5;	61			61
	На единицу в ценах 2001г.				60,78		60,78					
	Кoeffициенты к позиции:											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (1)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью												
25	ТССЦ-302-1933	Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	239,61		239,61	ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	240			240
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (1)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью												
26	ТССЦ-301-3360	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	1,44	17,22		17,22	ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	25			25
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (1,44)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1296 12,96/100	274,61	13,04	203,25	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	36	8	2	26
На единицу в ценах 2001г.												
На единицу в ценах 2001г.												
Коеффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (0,1296)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 163)												
Сметная прибыль: 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 163)												
Итого с накладными и см. прибылью												
28	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,96	326,73	8,56	282,29	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	4234	465	111	3658
На единицу в ценах 2001г.												
Коеффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (12,96)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 9 469)												
Сметная прибыль: 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 9 469)												
Итого с накладными и см. прибылью												
29	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	0,083	1806	74,59	1541,51	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	150	16	6	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (0.063)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 325)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 325)												
Итого с накладными и см. прибылью												
30	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.014 1.4/100	875,13	66,94	523,16	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	12	4	1	7
На единицу в ценах 2001г.												
С учетом стоимости удаленных ресурсов												
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (0.014)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81)												
Итого с накладными и см. прибылью												
31	ТСЦ-101-6730	Стеклоткань	м2	1,61 1.4*1,15	15,56		15,56	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	25			25
На единицу в ценах 2001г.												
Коэффициенты к позиции:												


Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (1,61)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 77% = 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью												
32	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных	1 компл.	2	138 29,74 1,27		28,47 1,1	1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5;	59	3		56
На единицу в ценах 2001г.												
К. Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
ВСЕГО на физобъем (2)												
Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 61)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 61)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Монтаж												
Раздел 3. Прочие												
Погрузка, перевозка												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,78	43,6			1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	34	34		
	На единицу в ценах 2001г.				43,6							
	ВСЕГО на физобъем (0,78)				43,6							
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				34							
					34							
					691							
					691							
34	ТССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,78	6,96	6,96		1 ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53	5		5	
	На единицу в ценах 2001г.				6,96	6,96						
	ВСЕГО на физобъем (0,78)				5	5						
	Всего с учетом " ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53"				28	28						
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								39	34	5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53)												
Итого по разделу 3 Прочие												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=20,32; ЭМ=5,5; ЗПМ=20,32; МАТ=5,53)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии												
Теплоизоляционные работы												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Строительный контроль 2,14%												
Итого												
Непредвиденные затраты 1%												
Итого с непредвиденными												
Проектные работы 2%												
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил:  Василенко Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Галданов З.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 17

(*соемкаться*) листах

Сотрудник Забайкальского
фонда капитального ремонта
многоквартирных домов

Галдан

