

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Глава городского поселения "Чернышевское"

_____ 2015 г.

Заместитель генерального директора

Забайкальского фонда капитального

ремонта многоквартирных домов

_____ / В.Г. Татаркин

_____ 2015 г.

пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, д. 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-154

(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, д. 2

_____ 2015 г.

Собственник: _____

Собственник: _____

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость _____ 178 434,46 руб.

строительных работ _____ 26 417,94 руб.

монтажных работ _____ 128 041,35 руб.

Средства на оплату труда _____ 34 676,35 руб.

Сметная трудоемкость _____ 273,19 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 кв-л 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	ТЕРр67-3-1 Распоряж. Мин. терр. развит. Забайкаль- ского кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж кабеля	100 м	1,15 115/100	101,7	0,48	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	116,96	116,41	0,55
					101,22	0,15				0,17
На единицу в ценах 2001г.					67,8	0,32				
Кoeffициенты к позиции:					67,48	0,1				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					101,7	0,48				
ВСЕГО на физобъем (1,15)					101,22	0,15				
					116,96	0,55				
					116,41	0,17				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1673,35	2,87				
					1670,48	2,44				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1 672.92)				1204,5					
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 672.92)				869,92					
	Итого с накладными и см. прибылью				3747,77					
2	ТЕРр67-4-3 Распоряж Мин терр развит Забайкаль ского кр. от 07 04 14 №129-р	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04 4/100	67,82	1,46	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2,71	2,65	0,06
					66,36	0,47				0,02
На единицу в ценах 2001г.					45,21	0,97				
Коэффициенты к позиции:					44,24	0,31				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					67,82	1,46				
ВСЕГО на физобъем (0,04)					66,36	0,47				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2,71	0,06				
					2,65	0,02				
					38,34	0,31				
					38,03	0,29				
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 38,32)					27,59					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 38,32)					19,93					
Итого с накладными и см. прибылью					85,86					
Монтаж										
3	ТЕРм08-02-374-01 Распоряж Мин терр развит Забайкаль ского кр. от 07 04 14 №129-р	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2	1 шт.	1	721,97	661,19	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	721,97	45,36	661,19
					45,36	51,33				51,33
На единицу в ценах 2001г.					486,45	440,79				
Коэффициенты к позиции:					30,24	34,22				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					721,97	661,19				
ВСЕГО на физобъем (1)					45,36	51,33				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					721,97	661,19				
					45,36	51,33				
					4184,83	3451,41				
					650,92	736,59				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 387.51)					1123,88					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 387.51)					721,51					
Итого с накладными и см. прибылью					6030,22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРм08-03-573-04 Распоряж: Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	108,69	74,13	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	108,69	31,61	74,13
					31,61	4,29				4,29
На единицу в ценах 2001г.					73,44	49,42				
					21,07	2,86				
Кoeffициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					108,69	74,13				
					31,61	4,29				
ВСЕГО на физобъем (1)					108,69	74,13				
					31,61	4,29				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					856,34	386,96				
					453,6	61,56				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 515,16)					417,28					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 515,16)					267,88					
Итого с накладными и см. прибылью					1541,5					
5	ТЕРм08-03-600-01 Распоряж: Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	8,86	3,9	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	8,86	4,53	3,9
					4,53	0,18				0,18
На единицу в ценах 2001г.					6,05	2,6				
					3,02	0,12				
Кoeffициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					8,86	3,9				
					4,53	0,18				
ВСЕГО на физобъем (1)					8,86	3,9				
					4,53	0,18				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					87,67	20,36				
					65,01	2,58				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 67,59)					54,75					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 67,59)					35,15					
Итого с накладными и см. прибылью					177,57					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРм08-03-526-01 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	10	261,81	1,94	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2618,1	199,7	19,4
На единицу в ценах 2001г.					19,97					
Кoeffициенты к позиции					254,51	1,29				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					13,31					
ВСЕГО на физобъем (10)					261,81	1,94				
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					19,97					
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					2618,1	19,4				
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					199,7					
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					15801,62	101,27				
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					2865,7					
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2 865,70)					2321,22					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 865,70)					1490,16					
Итого с накладными и см. прибылью					19613					
7	ТЕРм08-03-526-02 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	292,78	6,2	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	585,56	59,38	12,4
На единицу в ценах 2001г.					29,69	0,18				0,36
Кoeffициенты к позиции					280,82	4,13				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					19,79	0,12				
ВСЕГО на физобъем (2)					292,78	6,2				
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					29,69	0,18				
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					585,56	12,4				
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					59,38	0,36				
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					3665,55	64,73				
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					852,1	5,17				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 857,27)					694,39					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 857,27)					445,78					
Итого с накладными и см. прибылью					4805,72					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРм08-03-526-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Монтаж Устройства защиты от импульсных перенапряжений (применительно)	1 шт.	1	292,78	6,2	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	292,78	29,69	6,2
На единицу в ценах 2001г.					29,69	0,18				0,18
Коэффициенты к позиции:					280,82	4,13				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					19,79	0,12				
ВСЕГО на физобъем (1)					292,78	6,2				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					29,69	0,18				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 428,63)					1832,77	32,36				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 428,63)					426,05	2,58				
Итого с накладными и см. прибылью					347,19					
10	ТЕРм08-03-593-06 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,02	5681,04	2660,97	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	113,62	23,55	53,22
На единицу в ценах 2001г.					1177,49	689,88				13,8
Коэффициенты к позиции:					4401,55	1773,98				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					784,99	459,92				
ВСЕГО на физобъем (0,02)					5681,04	2660,97				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1177,49	689,88				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 535,97)					113,62	53,22				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 535,97)					23,55	13,8				
Итого с накладными и см. прибылью					812,9	277,81				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 535,97)					337,94	198,03				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 535,97)					434,14					
Итого с накладными и см. прибылью					278,7					
					1525,74					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРм08-02-369-02 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	1 шт.	2	285,26	205,68	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	570,52	66,12	411,36
На единицу в ценах 2001г					33,06	15,77				31,54
Кoeffициенты к позиции					205,68	137,12				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					22,04	10,51				
ВСЕГО на физобъем (2)					285,26	205,68				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					33,06	15,77				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 401,42)					570,52	411,36				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 401,42)					66,12	31,54				
Итого с накладными и см. прибылью					3593,88	2147,3				
Итого с накладными и см. прибылью					948,82	452,6				
Итого с накладными и см. прибылью					1135,15					
Итого с накладными и см. прибылью					728,74					
Итого с накладными и см. прибылью					5457,77					
12	ТЕРм08-03-591-01 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель - одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02 2*100	883,46	32,7	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	17,67	10,53	0,65
На единицу в ценах 2001г					526,74	0,56				0,01
Кoeffициенты к позиции					696,98	21,8				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					351,16	0,37				
ВСЕГО на физобъем (0,02)					883,46	32,7				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					526,74	0,56				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 151,25)					17,67	0,65				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 151,25)					10,53	0,01				
Итого с накладными и см. прибылью					189,22	3,39				
Итого с накладными и см. прибылью					151,11	0,14				
Итого с накладными и см. прибылью					122,51					
Итого с накладными и см. прибылью					78,65					
Итого с накладными и см. прибылью					390,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРм08-02-409-01 Распоряж. Мин терр.развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,3 139/100	1853,77	97,1	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2409,9	391,7	126,23
На единицу в ценах 2001г.					301,31	2,01				2,61
Кoeffициенты к позиции:					1720,97	64,73				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					200,87	1,34				
ВСЕГО на физобъем (1,3)					2409,9	126,23				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					391,7	2,61				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 5 658,35)					16401,86	658,92				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 5 658,35)					5620,9	37,45				
Итого с накладными и см. прибылью					4583,26					
14	ТЕРм08-02-412-03 Распоряж. Мин терр.развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1,3 139/100	331,56	15,57	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	431,03	129,36	20,24
На единицу в ценах 2001г.					99,51	0,74				0,96
Кoeffициенты к позиции:					293,2	10,38				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					66,34	0,49				
ВСЕГО на физобъем (1,3)					431,03	20,24				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					129,36	0,96				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 870,10)					3467,62	105,65				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 870,10)					1856,32	13,78				
Итого с накладными и см. прибылью					1514,78					
					972,45					
					5954,85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРм08-02-472-02 Распоряж Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,15 15/100	1143,73	129,05	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	171,56	31,52	19,36
На единицу в ценах 2001г.					210,15	4,04				0,61
Кoeffициенты к позиции:					1030,66	86,03				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					140,1	2,69				
ВСЕГО на физобъем (0,15)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1143,73	129,05				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 461,06)					210,15	4,04				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 461,06)					171,56	19,36				
Итого с накладными и см. прибылью					31,52	0,61				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1199,01	101,06				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 461,06)					452,31	8,75				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 461,06)					373,46					
Итого с накладными и см. прибылью					239,75					
Итого с накладными и см. прибылью					1812,22					
19	ТЕРр69-2-4 Распоряж Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	0,1 10/100	151,55	31,05	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	15,16	12,05	3,11
На единицу в ценах 2001г.					120,5					
Кoeffициенты к позиции:					101,03	20,7				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					80,33					
ВСЕГО на физобъем (0,1)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					151,55	31,05				
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 172,92)					120,5					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 172,92)					15,16	3,11				
Итого с накладными и см. прибылью					12,05					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					189,15	16,23				
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 172,92)					172,92					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 172,92)					114,13					
Итого с накладными и см. прибылью					69,17					
Итого с накладными и см. прибылью					372,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр69-2-6 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,1 по 100	53,1	10,87	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	5,31	4,22	1,09
На единицу в ценах 2001г.					42,23					
Кoeffициенты к позиции:					35,4	7,25				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					53,1	10,88				
ВСЕГО на физобъем (0,1)					42,23					
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					5,31	1,09				
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 60,56)					4,22					
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 60,56)					66,25	5,69				
Итого с накладными и см. прибылью					60,56					
21	ТЕРр69-2-8 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,1 по 100	37,97	7,79	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	3,8	3,02	0,78
На единицу в ценах 2001г.					30,18					
Кoeffициенты к позиции:					25,31	5,19				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					20,12					
ВСЕГО на физобъем (0,1)					37,97	7,79				
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					30,18					
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 43,34)					3,8	0,78				
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 43,34)					3,02					
Итого с накладными и см. прибылью					47,41	4,07				
					43,34					
					28,6					
					17,34					
					93,35					

20	ТЕРр69-2-6	Сверление отверстий на каждые 10 мм	100 отверстий	0,1	53,1	10,87	1 ОЗП=14,35	5,31	4,22	1,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр69-4-1 Распоряж Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных (применительно)	100 отверстий	0,1 10/100	1246,18	2,43	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	124,62	90,26	0,24
На единицу в ценах 2001г.					902,63	0,78				0,08
Кoeffициенты к позиции:					944,49	1,62				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					601,75	0,52				
ВСЕГО на физобъем (0,1)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					1246,18	2,43				
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 1 296,38)					902,63	0,78				
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1 296,38)					124,62	0,24				
Итого с накладными и см. прибылью					90,26	0,08				
					1479,02	1,25				
					1295,23	1,15				
					855,61					
					518,55					
					2853,18					
23	ТЕРм08-02-144-03 Распоряж Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,36 36/100	199,39		1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	71,78	70,84	
На единицу в ценах 2001г.					196,77					
Кoeffициенты к позиции:					133,8					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					131,18					
ВСЕГО на физобъем (0,36)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					199,39					
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 016,55)					196,77					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 016,55)					71,78					
Итого с накладными и см. прибылью					70,84					
Материалы					1021,58					
					1016,55					
					823,41					
					528,61					
					2373,6					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТССЦ-507-3484 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм	м	3	2,11		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	6,33		
На единицу в ценах 2001г.					2,11					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2,11					
ВСЕГО на физобъем (3)					6,33					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					33,87					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					33,87					
26	ТССЦ-301-1380 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Трубки защитные гофрированные	м	127	9,67		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1228,09		
На единицу в ценах 2001г.					9,67					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					9,67					
ВСЕГО на физобъем (127)					1228,09					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					6570,28					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					6570,28					
27	ТССЦ-509-5666 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Щиты учетно-распределительные ЩУРН- 1/12(30)	шт.	1	240,35		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	240,35		
На единицу в ценах 2001г.					240,35					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					240,35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (1)					240,35					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1285,87					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					1285,87					
29	ТССЦ-509-8210 Распоряж Мин.терр.развит.Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А	шт.	1	393,31		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	393,31		
На единицу в ценах 2001г.					393,31					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					393,31					
ВСЕГО на физобъем (1)					393,31					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2104,21					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					2104,21					
30	ТССЦ-509-2232 Распоряж Мин.терр.развит.Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	шт.	1	12,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	12,66		
На единицу в ценах 2001г.					12,66					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					12,66					
ВСЕГО на физобъем (1)					12,66					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					67,73					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					67,73					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТССЦ-509-2231 Распоряж. Мин терр.развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 50A, характеристика C	шт.	1	12,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	12,66		
На единицу в ценах 2001г.					12,66					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т.3 п 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					12,66					
ВСЕГО на физобъем (1)					12,66					
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					67,73					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					67,73					
32	ТССЦ-509-2229 Распоряж. Мин терр.развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 25A, характеристика C	шт.	8	9,53		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	76,24		
На единицу в ценах 2001г.					9,53					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т.3 п 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					9,53					
ВСЕГО на физобъем (8)					76,24					
Всего с учетом " ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35"					407,88					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					407,88					
33	ТССЦ-509-2227 Распоряж. Мин терр.развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 10A, характеристика C	шт.	2	12,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	25,32		
На единицу в ценах 2001г.					12,66					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т.3 п 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					12,66					

31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТССЦ-509-2231	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P	шт.	1	12,66	12,66	1	0,3П=14,35	12,66	9	10	11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (2)					28,32					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					135,46					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					135,46					
34	ЧСИ № 47 п. 18710	Ограничитель перенапряжения ОПНп-0.22 УХЛ-1	шт.	1	87,19		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	87,19		
На единицу в ценах 2001г.					87,19					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					87,19					
ВСЕГО на физобъем (1)					87,19					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					466,47					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					466,47					
35	ТССЦ-509-4585 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	шт.	2	6,21		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	12,42		
На единицу в ценах 2001г.					6,21					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					6,21					
ВСЕГО на физобъем (2)					12,42					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					66,45					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					66,45					
36	ТССЦ-509-0760 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Светильники НББ 01-60	шт.	2	42,74		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	85,48		
На единицу в ценах 2001г.					42,74					
Коэффициенты к позиции:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					42,74					
ВСЕГО на физобъем (2)					85,48					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					457,32					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					457,32					
37	Прайс литс т.к. ЭлектроСила (Чита)	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума	шт	2	79,87		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	159,74		
На единицу в ценах 2001г					79,87					
Кoeffициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					79,87					
ВСЕГО на физобъем (2)					159,74					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					854,61					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					854,61					
39	ТССЦ-501-8199 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	1000 м	0,026 26*1000	25423,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	661,02		
На единицу в ценах 2001г					25423,66					
Кoeffициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					25423,66					
ВСЕГО на физобъем (0,026)					661,02					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3536,46					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					3536,46					
40	ТССЦ-501-8206 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0,044 44*1000	12816,92		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	563,94		

Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
1									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На единицу в ценах 2001г.				12816,92					
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				12816,92					
	ВСЕГО на физобъем (0,044)				563,94					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				3017,08					
	Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				3017,08					
41	ТССЦ-501-8195 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм ²	1000 м	0,026 26*1000	9682,1		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	251,73		
	На единицу в ценах 2001г.				9682,1					
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				9682,1					
	ВСЕГО на физобъем (0,026)				251,73					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				1346,76					
	Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				1346,76					
42	ТССЦ-501-8191 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,044 44*1000	4882,1		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	214,81		
	На единицу в ценах 2001г.				4882,1					
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				4882,1					
	ВСЕГО на физобъем (0,044)				214,81					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				1149,23					
	Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				1149,23					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТССЦ-101-1614 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр от 07.04.14 №129-р	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	т	0.0237 23.7/1000	4926,27		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	116,75		
На единицу в ценах 2001г					4926,27					
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					4926,27					
ВСЕГО на физобъем (0.0237)					116,75					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					624,61					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					624,61					
44	ТССЦ-101-2548 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр от 07.04.14 №129-р	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.0189 18.9/1000	5776,11		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	109,17		
На единицу в ценах 2001г					5776,11					
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					5776,11					
ВСЕГО на физобъем (0.0189)					109,17					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					584,06					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					584,06					
Прочие работы										
47	ТССЦпг03-21-01-001 Распоряж. Мин терр развит Забайка льского кр от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км 1 класс груза	1 т груза	0.2	4,55	4,55	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	0,91		0,91
На единицу в ценах 2001г					3,03	3,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			T	0.0237	4926.27		1 03T=14.35	110.75		

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					5776,11					
ВСЕГО на физобъем (0,0189)					109,17					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					584,06					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					584,06					
Прочие работы										
47	ТССЦпг03-21-01-001 Распоряж. Мин терр.развит.Забайкаль-ского кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	0,2	4,55	4,55	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	0,91		0,91
На единицу в ценах 2001г.					3,03	3,03				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					4,55	4,55				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					0,91	0,91				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					4,75	4,75				
46	ТССЦпг01-01-01-041 Распоряж. Мин терр.развит.Забайкаль-ского кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2	65,4		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	13,08		13,08
На единицу в ценах 2001г.					65,4					
Коэффициенты к позиции:					43,6					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					65,4					
ВСЕГО на физобъем (0,2)					13,08					
					13,08					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					187,7						
					187,7						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									16572,38	2302,61	1673,48
											113,86
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)									109168,16	33042,45	8735,56
											1633,9
Накладные расходы									27545,82		
Сметная прибыль									17745,31		
Итого по смете:											
Итого Строительные работы									26417,94		
Итого Монтажные работы									128041,35		
Итого									154459,29		
В том числе:											
Материалы									67390,15		
Машины и механизмы									8735,56		
ФОТ									34676,35		
Накладные расходы									27545,82		
Сметная прибыль									17745,31		
понижение начальной (максимальной) цены									-3243,65		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									151215,64		
НДС 18%									27218,82		
ВСЕГО по смете									178434,46		

Составил:  Толстикова Л.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 

(должность, подпись, расшифровка)