

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Глава городского поселения "Чернышевское"

С.К. Козылов

2015 г.

Заместитель генерального директора

Забайкальского фонда капитального

ремонта многоквартирных домов

В.Г. Татаркин

2015 г.

пгт. Чернышевск, ул. Центральная, д. 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-157

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: пгт. Чернышевск, ул. Центральная, д. 3

2015 г.

Собственник: *[Подпись]*
Собственник: *[Подпись]*

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 128 386,36 руб.

строительных работ 18 763,0 руб.

монтажных работ 92 373,0 руб.

Средства на оплату труда 24 955,0 руб.

Сметная трудоемкость 193,88 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 кв-л 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	ТЕРр67-3-1 Распоряж Мин терр развит Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж кабеля	100 м	0,67 67/100	101,7	0,48	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	68	68	
На единицу в ценах 2001г.					101,22	0,15				
Козффициенты к позиции:					67,8	0,32				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 л.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					67,48	0,1				
ВСЕГО на физобъем (0,67)					101,7	0,48				
					101,22	0,15				
					68					
					68					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					976					
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 976)					703					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 976)					508					
Итого с накладными и см. прибылью					2187					
2	ТЕРм08-03-599-09 <i>Распоряж Мин терр развит Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт	2	20,2	2,27	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	40	36	4
На единицу в ценах 2001г.					17,93	0,08				
Козффициенты к позиции:					82,75	3,78				
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1 _Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					29,87	0,12				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					13,46	1,51				
ВСЕГО на физобъем (2)					11,95	0,05				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					20,2	2,27				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 517)					17,93	0,08				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 517)					40	4				
Итого с накладными и см. прибылью					36					
ВСЕГО на физобъем (2)					538	21				
На единицу в ценах 2001г.					517					
Козффициенты к позиции:					419					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					269					
ВСЕГО на физобъем (0.02)					1226					
3	ТЕРр67-4-3 <i>Распоряж Мин терр развит Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02 2/100	67,82	1,46	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	1	1	
На единицу в ценах 2001г.					66,36	0,47				
Козффициенты к позиции:					45,21	0,97				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					44,24	0,31				
ВСЕГО на физобъем (0.02)					1					
					1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					14					
					14					
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 14)					10					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 14)					7					
Итого с накладными и см. прибылью					31					
4	ТЕРм08-02-374-01 Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2	1 шт.	1	721,97	661,19	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	722	45	661
					45,36	51,33				51
На единицу в ценах 2001г.					486,45	440,79				
					30,24	34,22				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					721,97	661,19				
					45,36	51,33				
ВСЕГО на физобъем (1)					722	661				
					45	51				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					4182	3450				
					646	732				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 378)					1116					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 378)					717					
Итого с накладными и см. прибылью					6015					
5	ТЕРм08-03-573-04 Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	1 шт.	1	108,69	74,13	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	109	32	74
					31,61	4,29				4
На единицу в ценах 2001г.					73,44	49,42				
					21,07	2,86				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					108,69	74,13				
					31,61	4,29				
ВСЕГО на физобъем (1)					109	74				
					32	4				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					861	386				
					459	57				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 516)					418					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 516)					268					

Гранд-смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью					1547					
6	ТЕРм08-03-600-01 Распоряж. Мин. терр. развит. Забайкальс. кого кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	8,86	3,9	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	9	5	4
На единицу в ценах 2001г.					4,53	0,18				
Кoeffициенты к позиции:					6,05	2,6				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					8,86	3,9				
ВСЕГО на физобъем (1)					4,53	0,18				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					9	4				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 72)					5					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 72)					93	21				
Итого с накладными и см. прибылью					72					
7	ТЕРм08-03-526-01 Распоряж. Мин. терр. развит. Забайкальс. кого кр. от 07.04.14 №129-р	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	10	261,82	1,94	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2618	200	19
На единицу в ценах 2001г.					19,97					
Кoeffициенты к позиции:					254,51	1,29				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					13,31					
ВСЕГО на физобъем (10)					261,82	1,94				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					19,97					
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2 870)					2618	19				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 2 870)					200					
Итого с накладными и см. прибылью					15804	99				
Кoeffициенты к позиции:					2870					
Итого с накладными и см. прибылью					2325					
Кoeffициенты к позиции:					1492					
Итого с накладными и см. прибылью					19621					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРм08-03-593-06 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,02 2/100	5681,04	2660,97	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	114	24	53
					1177,49	689,88				14
На единицу в ценах 2001г.					4401,55	1773,98				
					784,99	459,92				
Козффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					5681,04	2660,97				
					1177,49	689,88				
ВСЕГО на физобъем (0,02)					114	53				
					24	14				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					819	277				
					344	201				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 545)					441					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 545)					283					
Итого с накладными и см. прибылью					1543					
11	ТЕРм08-02-369-02 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	1 шт.	1	285,26	205,68	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	285	33	206
					33,06	15,77				16
На единицу в ценах 2001г.					205,68	137,12				
					22,04	10,51				
Козффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					285,26	205,68				
					33,06	15,77				
ВСЕГО на физобъем (1)					285	206				
					33	16				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1795	1075				
					474	230				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 704)					570					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 704)					366					
Итого с накладными и см. прибылью					2731					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРм08-03-591-01 <i>Распоряж</i> <i>Мин терр развит Забайкальс</i> <i>кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01 <i>шт/100</i>	883,46	32,7	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35, МАТ=5,35			
На единицу в ценах 2001г.					526,74	0,56				
Кoeffициенты к позиции:					696,98	21,8				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					883,46	32,7				
ВСЕГО на физобъем (0,01)					526,74	0,56				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					9					
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 72)					5					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 72)					93					
Итого с накладными и см. прибылью					72					
					58					
					37					
					188					
13	ТЕРм08-02-409-01 <i>Распоряж</i> <i>Мин терр развит Забайкальс</i> <i>кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,78 <i>шт/100</i>	1853,78	97,1	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	1446	235	76
На единицу в ценах 2001г.					301,31	2,01				2
Кoeffициенты к позиции:					1720,97	64,73				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					200,87	1,34				
ВСЕГО на физобъем (0,78)					1853,78	97,1				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					301,31	2,01				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3 401)					1446	76				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 3 401)					235	2				
Итого с накладными и см. прибылью					9841	397				
					3372	29				
					2755					
					1769					
					14365					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРм08-02-412-03 Распоряж. Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,78 78/100	331,56	15,57	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	259	78	12
					99,51	0,74				1
На единицу в ценах 2001г.					293,2	10,38				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					331,56	15,57				
ВСЕГО на физобъем (0,78)					99,51	0,74				
					259	12				
					78	1				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2086	63				
					1119	14				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 133)					918					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 133)					589					
Итого с накладными и см. прибылью					3593					
15	ТЕРм08-02-401-01 Распоряж. Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,83 83/100	2572,19	152,57	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2135	542	127
					653,25	4,59				4
На единицу в ценах 2001г.					2303,58	101,71				
Кoeffициенты к позиции:					435,5	3,06				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2572,19	152,57				
ВСЕГО на физобъем (0,83)					653,25	4,59				
					2135	127				
					542	4				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					16284	663				
					7778	57				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 7 835)					6346					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 7 835)					4074					
Итого с накладными и см. прибылью					26704					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРм08-02-471-04 Распоряж. Мин терр развит Забайкальс кого кр от 07.04.14 №129-р	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,5 шт	619,03	89,72	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	310	52	45
На единицу в ценах 2001г.					104,96	2,57				1
Кoeffициенты к позиции:					554,13	59,81				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					619,03	89,72				
ВСЕГО на физобъем (0,5)					104,96	2,57				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					310	45				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 760)					52	1				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 760)					2121	235				
Итого с накладными и см. прибылью					746	14				
Итого с накладными и см. прибылью					616					
Итого с накладными и см. прибылью					395					
Итого с накладными и см. прибылью					3132					
17	ТЕРм08-02-472-02 Распоряж. Мин терр развит Забайкальс кого кр от 07.04.14 №129-р	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,15 шт/100	1143,73	129,05	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	172	32	19
На единицу в ценах 2001г.					210,15	4,04				1
Кoeffициенты к позиции:					1030,66	86,03				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					140,1	2,69				
ВСЕГО на физобъем (0,15)					1143,73	129,05				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					210,15	4,04				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 473)					172	19				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 473)					32	1				
Итого с накладными и см. прибылью					1205	99				
Кoeffициенты к позиции:					459	14				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					383					
ВСЕГО на физобъем (0,15)					246					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1834					
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 473)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 473)										
Итого с накладными и см. прибылью										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРм08-02-144-03 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ²	100 шт.	0,4 40/100	199,39		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	80	79	
					196,77					
	На единицу в ценах 2001г.				133,8					
	Кoeffициенты к позиции:				131,18					
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				199,39					
	ВСЕГО на физобъем (0,4)				196,77					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				80					
					79					
	Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 134)				1139					
	Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 134)				1134					
	Итого с накладными и см. прибылью				919					
					590					
					2648					
19	ТЕРр69-2-4 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	0,09 9/100	151,55	31,05	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	14	11	3
					120,5					
	На единицу в ценах 2001г.				101,03	20,7				
	Кoeffициенты к позиции:				80,33					
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				151,55	31,05				
	ВСЕГО на физобъем (0,09)				120,5					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				14	3				
					11					
	Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 158)				174	16				
	Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 158)				158					
	Итого с накладными и см. прибылью				104					
					63					
					341					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
20	ТЕР69-2-4 <i>Распорж</i> Мин терр развит Забайкальс кого кр от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,09 9/100	63,11	10,88	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35												
На единицу в ценах 2001г.					42,23														
Кoeffициенты к позиции:					35,4	7,25													
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					53,11	10,88													
ВСЕГО на физобъем (0,09)					42,23														
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					5	1													
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 57)					4														
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 57)					62	5													
Итого с накладными и см. прибылью					57														
21	ТЕР69-2-5 <i>Распорж</i> Мин терр развит Забайкальс кого кр от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,09 9/100	37,97	7,79	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35												
На единицу в ценах 2001г.					30,18														
Кoeffициенты к позиции:					25,31	5,19													
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					20,12														
ВСЕГО на физобъем (0,09)					37,97	7,79													
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					30,18														
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 43)					3														
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 43)					3														
Итого с накладными и см. прибылью					43														
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 43)					43														
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 43)					28														
Итого с накладными и см. прибылью					17														
Итого с накладными и см. прибылью					88														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр69-2-5 Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,18 18/100	37,97	7,79	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	7	6	1
					30,18					
На единицу в ценах 2001г.					25,31	5,19				
Кoeffициенты к позиции:					20,12					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					37,97	7,79				
ВСЕГО на физобъем (0,18)					30,18					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					7	1				
					6					
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 86)					91	5				
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 86)					86					
Итого с накладными и см. прибылью					57					
					34					
					182					
23	ТЕРр69-4-1 Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,09 9/100	1246,18	2,43	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	112	81	
					902,63	0,78				
На единицу в ценах 2001г.					944,49	1,62				
Кoeffициенты к позиции:					601,75	0,52				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1246,18	2,43				
ВСЕГО на физобъем (0,09)					902,63	0,78				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					112					
					81					
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 1162)					1328					
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1162)					1162					
Итого с накладными и см. прибылью					767					
Материалы					465					
					2560					

1	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТССЦ-507-0915 Распоряж. Мин терр. развит. Забайкальс. ково кр. от 07.04.14 №129-р	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	10	3,24		1	ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	32	
На единицу в ценах 2001г.					3,24					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					3,24					
ВСЕГО на физобъем (10)					32					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					171					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					171					
25	ТССЦ-301-1380 Распоряж. Мин терр. развит. Забайкальс. ково кр. от 07.04.14 №129-р	Трубки защитные гофрированные	м	68	9,67		1	ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	658	
На единицу в ценах 2001г.					9,67					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					9,67					
ВСЕГО на физобъем (68)					658					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3520					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					3520					
26	ТССЦ-509-5666 Распоряж. Мин терр. развит. Забайкальс. ково кр. от 07.04.14 №129-р	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30)	шт.	1	240,35		1	ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	240	
На единицу в ценах 2001г.					240,35					
Коэффициенты к позиции:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					240,35					
ВСЕГО на физобъем (1)					240					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1284					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					1284					
27	ТССЦ-509-8210 <i>Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А	шт.	1	393,31		1	ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	393	
На единицу в ценах 2001г.					393,31					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					393,31					
ВСЕГО на физобъем (1)					393					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2103					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					2103					
28	ТССЦ-509-2232 <i>Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 63А, характеристика С	шт.	1	12,66		1	ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	13	
На единицу в ценах 2001г.					12,66					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					12,66					
ВСЕГО на физобъем (1)					13					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					70					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					70					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦ-509-2229 <i>Распоряж</i> <i>Мин терр развит Забайкальс</i> <i>кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт.	9	9,53		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	86		
На единицу в ценах 2001г.					9,53					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					9,53					
ВСЕГО на физобъем (9)					86					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					460					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					460					
30	ТССЦ-509-2227 <i>Распоряж</i> <i>Мин терр развит Забайкальс</i> <i>кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С	шт.	1	12,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	13		
На единицу в ценах 2001г.					12,66					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					12,66					
ВСЕГО на физобъем (1)					13					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					70					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					70					
31	ЧСИ № 47 п. 18710	Ограничитель перенапряжения ОПНп-0.22 УХЛ-1	шт	1	87,19		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	87		
На единицу в ценах 2001г.					87,19					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					87,19					
ВСЕГО на физобъем (1)					87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					465					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					465					
32	ТССЦ-509-4585 Распоряж. Мин терр. развит. Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	шт.	1	6,21		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	6		
На единицу в ценах 2001г.					6,21					
Козэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					6,21					
ВСЕГО на физобъем (1)					6					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					32					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					32					
33	ТССЦ-509-0760 Распоряж. Мин терр. развит. Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р	Светильники НББ 01-60	шт.	2	42,74		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	85		
На единицу в ценах 2001г.					42,74					
Козэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					42,74					
ВСЕГО на физобъем (2)					85					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					455					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					455					
34	Прайс лист т.к. ЭлектроСила (Чита)	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума	шт.	1	79,79		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	80		
На единицу в ценах 2001г.					79,79					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					79,79					
ВСЕГО на физобъем (1)					80					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					428					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					428					
35	ТССЦ-501-8199 Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	1000 м	0,012 12/1000	25423,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	305		
На единицу в ценах 2001г.					25423,66					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					25423,66					
ВСЕГО на физобъем (0,012)					305					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1632					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					1632					
36	ТССЦ-501-8212 Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0,003 3/1000	18235,95		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	55		
На единицу в ценах 2001г.					18235,95					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					18235,95					
ВСЕГО на физобъем (0,003)					55					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					294					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					294					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТССЦ-501-8206 <i>Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм ²	1000 м	0,012 12/1000	12816,92		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	154		
На единицу в ценах 2001г.					12816,92					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					12816,92					
ВСЕГО на физобъем (0,012)					154					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					824					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					824					
38	ТССЦ-501-8195 <i>Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм ²	1000 м	0,031 31/1000	9682,1		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	300		
На единицу в ценах 2001г.					9682,1					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					9682,1					
ВСЕГО на физобъем (0,031)					300					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1605					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					1605					
39	ТССЦ-501-8191 <i>Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,025 25/1000	4882,1		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	122		
На единицу в ценах 2001г.					4882,1					
Коэффициенты к позиции:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				4882,1					
	ВСЕГО на физобъем (0,025)				122					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				653					
	Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				653					
40	ТССЦ-101-1614 <i>Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	т	0,0237 23,71000	4926,27		1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	117		
	На единицу в ценах 2001г.				4926,27					
	Козффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				4926,27					
	ВСЕГО на физобъем (0,0237)				117					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				626					
	Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				626					
41	ТССЦ-101-2548 <i>Распоряж Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Сталь полосовая 40x4 мм	т	0,0189 18,91000	5776,11		1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	109		
	На единицу в ценах 2001г.				5776,11					
	Козффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				5776,11					
	ВСЕГО на физобъем (0,0189)				109					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				583					
	Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				583					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2	65,4		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	13	13	
На единицу в ценах 2001г.					65,4					
Кoeffициенты к позиции:					43,6					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					43,6					
ВСЕГО на физобъем (0,2)					13					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					13					
					187					
					187					
43	ТССЦпг03-21-01-001 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайкальс кого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	0,2	4,55	4,55	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1		1
На единицу в ценах 2001г.					4,55	4,55				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
ВСЕГО на физобъем (0,2)					1	1				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					5	5				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								11973	1645	1318
										94
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)								78689	23606	6880
										1349
Накладные расходы								19748		
Сметная прибыль								12699		
Итого по смете:										
Итого Строительные работы								18763		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы							19748		
	Сметная прибыль							12699		
	Итого по смете:									
	Итого Строительные работы							18763		
	Итого Монтажные работы							92373		
	Итого							111136		
	В том числе:									
	Материалы							48203		
	Машины и механизмы							6880		
	ФОТ							24955		
	Накладные расходы							19748		
	Сметная прибыль							12699		
	Понижение начальной (максимальной) цены							-2334		
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							108802		
	НДС 18%							19584,36		
	ВСЕГО по смете							128386,36		

Составил:  Толстикова Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)