

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Глава городского поселения "Чернышевское"

_____ 2015 г.


Заместитель генерального директора

Забайкальского фонда капитального

ремонта многоквартирных домов

В.Г. Татаркин

_____ 2015 г.



пгт. Чернышевск, ул. Чернышевская, д. 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-156

(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: пгт. Чернышевск, ул. Чернышевская, д. 17

_____ 2015 г.

Собственник: Васильев Владимир А.Р.

Собственник: Кузьмичева В.В.

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость _____ 159 822,49 руб.

строительных работ _____ 22 253,57 руб.

монтажных работ _____ 116 094,53 руб.

Средства на оплату труда _____ 30 798,12 руб.

Сметная трудоемкость _____ 241,3 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 к-л 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	ТЕРп67-3-1 Распоряж Мин терр развит Забайк альского кр от 07.04.14 №129-р	Демонтаж кабеля	100 м	1,4 140/100	101,7	0,48	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	142,38	141,71	0,67
					101,22	0,15				0,21
	На единицу в ценах 2001г.				67,8	0,32				
	Кoeffициенты к позиции:				67,48	0,1				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				101,7	0,48				
	ВСЕГО на физобъем (1,4)				101,22	0,15				
					142,38	0,67				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					141,71	0,21				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2037,04	3,5				
					2033,54	3,01				
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 2 036,55)					1466,32					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 036,55)					1059,01					
Итого с накладными и см. прибылью					4562,37					
2	ТЕРм08-03-599-09 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайк альского кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	20,19	2,27	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	40,38	35,84	4,54
					17,92	0,07				0,14
На единицу в ценах 2001г.					82,75	3,78				
Кoeffициенты к позиции:					29,87	0,12				
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1_Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					13,46	1,51				
					11,95	0,05				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					20,19	2,27				
					17,92	0,07				
ВСЕГО на физобъем (2)					40,38	4,54				
					35,84	0,14				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					536	23,7				
					514,3	2,01				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 516,31)					418,21					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 516,31)					268,48					
Итого с накладными и см. прибылью					1224,69					
3	ТЕРр67-4-3 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайк альского кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04 4/100	67,82	1,46	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	2,71	2,65	0,06
					66,36	0,47				0,02
На единицу в ценах 2001г.					45,21	0,97				
					44,24	0,31				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					67,82	1,46				
					66,36	0,47				
ВСЕГО на физобъем (0,04)					2,71	0,06				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					38,34	0,31				
					38,03	0,29				
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 38,32)					27,59					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 38,32)					19,93					
Итого с накладными и см. прибылью					85,86					
Монтаж										
4	ТЕРм08-02-374-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого.кр.от 07.04.14 №129-р	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2	1 шт.	1	721,97	661,19	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	721,97	45,36	661,19
					45,36	51,33				51,33
На единицу в ценах 2001г.					486,45	440,79				
					30,24	34,22				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					721,97	661,19				
					45,36	51,33				
ВСЕГО на физобъем (1)					721,97	661,19				
					45,36	51,33				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					4184,83	3451,41				
					650,92	736,59				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 387,51)					1123,88					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 387,51)					721,51					
Итого с накладными и см. прибылью					6030,22					
5	ТЕРм08-03-573-04 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого.кр.от 07.04.14 №129-р	Шкаф (панель) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	108,69	74,13	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	108,69	31,61	74,13
					31,61	4,29				4,29
На единицу в ценах 2001г.					73,44	49,42				
					21,07	2,86				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					108,69	74,13				
					31,61	4,29				
ВСЕГО на физобъем (1)					108,69	74,13				
					31,61	4,29				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					856,34	386,96				
					453,6	61,56				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 515,16)					417,28					

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРм08-03-526-02 <i>Распоряж. Мин терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	292,78	6,2	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	585,56	59,36	12,4
На единицу в ценах 2001г.					29,69	0,18				0,36
Кoeffициенты к позиции:					280,82	4,13				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					19,79	0,12				
ВСЕГО на физобъем (2)					292,78	6,2				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					29,69	0,18				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 857,27)					585,56	12,4				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 857,27)					59,38	0,36				
Итого с накладными и см. прибылью					3665,55	64,73				
Кoeffициенты к позиции:					852,1	5,17				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					694,39					
ВСЕГО на физобъем (1)					445,78					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					4805,72					
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 428,63)					292,78	6,2	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	292,78	29,69	6,2
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 428,63)					29,69	0,18				0,18
Итого с накладными и см. прибылью					280,82	4,13				
Кoeffициенты к позиции:					19,79	0,12				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					292,78	6,2				
ВСЕГО на физобъем (1)					292,78	6,2				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					29,69	0,18				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 428,63)					1832,77	32,36				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 428,63)					426,05	2,58				
Итого с накладными и см. прибылью					347,19					
Кoeffициенты к позиции:					222,89					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2402,85					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРм08-03-593-06 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,02 2/100	5681,04	2660,97	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	113,62	23,55	53,22
На единицу в ценах 2001г.					1177,49	689,88				13,8
Кoeffициенты к позиции:					4401,55	1773,98				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					5681,04	2660,97				
ВСЕГО на физобъем (0.02)					1177,49	689,88				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					113,62	53,22				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 535,97)					23,55	13,8				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 535,97)					812,9	277,81				
Итого с накладными и см. прибылью					337,94	198,03				
Итого с накладными и см. прибылью					434,14					
Итого с накладными и см. прибылью					278,7					
Итого с накладными и см. прибылью					1525,74					
12	ТЕРм08-02-369-02 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	1 шт.	2	285,26	205,68	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	570,52	66,12	411,36
На единицу в ценах 2001г.					33,06	15,77				31,54
Кoeffициенты к позиции:					205,68	137,12				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					22,04	10,51				
ВСЕГО на физобъем (2)					285,26	205,68				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					33,06	15,77				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 401,42)					570,52	411,36				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 401,42)					66,12	31,54				
Итого с накладными и см. прибылью					3593,88	2147,3				
Итого с накладными и см. прибылью					948,82	452,6				
Итого с накладными и см. прибылью					1135,15					
Итого с накладными и см. прибылью					728,74					
Итого с накладными и см. прибылью					5457,77					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРм08-03-591-01 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02 <i>20/100</i>	883,46	32,7	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	17,67	10,53	0,65
На единицу в ценах 2001г.					526,74	0,56				10,01
Козффициенты к позиции:					696,98	21,8				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					883,46	32,7				
ВСЕГО на физобъем (0,02)					526,74	0,56				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					17,67	0,65				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 151,25)					10,53	0,01				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 151,25)					189,22	3,39				
Итого с накладными и см. прибылью					151,11	0,14				
14	ТЕРм08-02-409-01 <i>Распоряж. Мин терр развит Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,1 <i>110/100</i>	1853,77	97,1	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2039,15	331,44	106,81
На единицу в ценах 2001г.					301,31	2,01				2,21
Козффициенты к позиции:					1720,97	64,73				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					200,87	1,34				
ВСЕГО на физобъем (1,1)					1853,77	97,1				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					301,31	2,01				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 4 787,87)					2039,15	106,81				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 4 787,87)					331,44	2,21				
Итого с накладными и см. прибылью					13878,53	557,55				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 4 787,87)					4756,16	31,71				
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 4 787,87)					3878,17					
Итого с накладными и см. прибылью					2489,69					
Итого с накладными и см. прибылью					20246,39					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРм08-02-412-03 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	1.1 110/100	331,56	15,57	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	364,72	109,46	17,13
На единицу в ценах 2001г.					99,51	0,74				0,81
Кoeffициенты к позиции:					293,2	10,38				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					331,56	15,57				
ВСЕГО на физобъем (1,1)					99,51	0,74				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					364,72	17,13				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 582,37)					109,46	0,81				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 582,37)					2934,17	89,42				
Итого с накладными и см. прибылью					1570,75	11,62				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1281,72					
Итого с накладными и см. прибылью					822,83					
17	ТЕРм08-02-401-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	1.1 110/100	2572,19	152,57	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2829,41	718,58	167,83
На единицу в ценах 2001г.					653,25	4,59				5,05
Кoeffициенты к позиции:					2303,58	101,71				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					435,5	3,06				
ВСЕГО на физобъем (1,1)					2572,19	152,57				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					653,25	4,59				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 10 384,09)					2829,41	167,83				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 10 384,09)					718,58	5,05				
Итого с накладными и см. прибылью					21582,74	876,07				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					10311,62	72,47				
Итого с накладными и см. прибылью					8411,11					
Итого с накладными и см. прибылью					5399,73					
Итого с накладными и см. прибылью					35393,58					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРм08-02-471-04 <i>Распоряж. Мин терр. развит. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,5 <small>0,5 15/100</small>	331,56	89,72	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	309,51	52,48	44,86
На единицу в ценах 2001г.					104,96	2,57				1,29
Козффициенты к позиции:					554,13	59,81				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					619,02	89,72				
ВСЕГО на физобъем (0,5)					104,96	2,57				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					309,51	44,86				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 771,60)					52,48	1,29				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 771,60)					2122,37	234,17				
Итого с накладными и см. прибылью					753,09	18,51				
19	ТЕРм08-02-472-02 <i>Распоряж. Мин терр. развит. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Заземлитель горизонтальный из стали. полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,15 <small>15/100</small>	1143,73	129,05	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	171,56	31,52	19,36
На единицу в ценах 2001г.					210,15	4,04				0,61
Козффициенты к позиции:					1030,66	86,03				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					140,1	2,69				
ВСЕГО на физобъем (0,15)					1143,73	129,05				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					210,15	4,04				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 461,06)					171,56	19,36				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 461,06)					31,52	0,61				
Итого с накладными и см. прибылью					1199,01	101,06				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 461,06)					452,31	8,75				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 461,06)					373,46					
Итого с накладными и см. прибылью					239,75					
					1812,22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРм08-02-144-03 Распоряж. Мин. терр. развит. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,4 40/100	199,39		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	79,76	78,71	
На единицу в ценах 2001г.					196,77					
Козффициенты к позиции:					133,8					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					131,18					
ВСЕГО на физобъем (0,4)					199,39					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					196,77					
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 129,49)					79,76					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 129,49)					78,71					
Итого с накладными и см. прибылью					1135,11					
Итого с накладными и см. прибылью					1129,49					
Итого с накладными и см. прибылью					914,89					
Итого с накладными и см. прибылью					587,33					
Итого с накладными и см. прибылью					2637,33					
21	ТЕРр69-2-1 Распоряж. Мин. терр. развит. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08 8/100	80,19	17,19	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	6,42	5,04	1,38
На единицу в ценах 2001г.					63					
Козффициенты к позиции:					53,46	11,46				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					42					
ВСЕГО на физобъем (0,08)					80,19	17,19				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					63					
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 72,32)					6,42	1,38				
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 72,32)					5,04					
Итого с накладными и см. прибылью					79,52	7,2				
Итого с накладными и см. прибылью					72,32					
Итого с накладными и см. прибылью					47,73					
Итого с накладными и см. прибылью					28,93					
Итого с накладными и см. прибылью					156,18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР46-03-017-03 Распоряж. Мин терр развит Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий, гнезд и борозд. в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,05	2309,55	59,27	1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	115,48	41,15	2,96
На единицу в ценах 2001г.					2015,44	39,51				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2309,55	59,27				
ВСЕГО на физобъем (0,05)					823,07					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					115,48	2,96				
					41,15					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					987,78	15,45				
					590,5					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 590,50)					496,02					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 590,50)					283,44					
Итого с накладными и см. прибылью					1767,24					
Материалы										
28	ТССЦ-301-1380 Распоряж. Мин терр развит Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Трубки защитные гофрированные	м	110	9,67		1 ОЗП=14,35, ЭМ=5,22, ЗПМ=14,35, МАТ=5,35	1063,7		
На единицу в ценах 2001г.					9,67					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					9,67					
ВСЕГО на физобъем (110)					1063,7					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					5690,8					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					5690,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	24	ТЭР46-03-017-03	Распоряж	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1	1 м3 заделки	0,05	2309,55	59,27	1	ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35;	115,48	41,15	2,96	
20	ТССЦ-509-5666	Распоряж Мин терр развит Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Щиты учетно-распределительные (ЩУР)-Н(Д)П вальняльные (ЩУР) 1/12(30)	шт.	1	240,35								
На единицу в ценах 2001г.				240,35										
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				240,35										
ВСЕГО на физобъем (1)				240,35										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				1285,87										
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью				1285,87										
31	ТССЦ-509-8210	Распоряж Мин терр развит Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А	шт.	1	393,31								
На единицу в ценах 2001г.				393,31										
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				393,31										
ВСЕГО на физобъем (1)				393,31										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				2104,21										
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью				2104,21										
32	ТССЦ-509-2232	Распоряж Мин терр развит Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 63A, характеристика С	шт.	1	12,66								
На единицу в ценах 2001г.				12,66										
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				12,66										
ВСЕГО на физобъем (1)				12,66										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				12,66										
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью				12,66										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					12,66					
ВСЕГО на физобъем (1)					12,66					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					67,73					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					67,73					
33	ТССЦ-509-2231 Распоряж Мин терр развит Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 50А, характеристика С	шт.	1	12,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	12,66		
На единицу в ценах 2001г.					12,66					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					12,66					
ВСЕГО на физобъем (1)					12,66					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					67,73					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					67,73					
34	ТССЦ-509-2229 Распоряж Мин терр развит Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт.	8	9,53		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	76,24		
На единицу в ценах 2001г.					9,53					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					9,53					
ВСЕГО на физобъем (8)					76,24					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					407,88					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					407,88					

					66,45				
	Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)								
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)								
	Итого с накладными и см. прибылью					66,45			
38	ТССЦ-509-0760 <i>Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого.кр.от 07.04.14 №129-р</i>	Светильники НББ 01-60	шт.	2	42,74	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	85,48		
	На единицу в ценах 2001г.				42,74				
	Кoeffициенты к позиции:								
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				42,74				
	ВСЕГО на физобъем (2)				85,48				
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				457,32				
	Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)								
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)								
	Итого с накладными и см. прибылью					457,32			
39	Прайс лист т.к. ЭлектроСила (Чита)	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума	шт	2	79,87	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	159,74		
	На единицу в ценах 2001г.				79,87				
	Кoeffициенты к позиции:								
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				79,87				
	ВСЕГО на физобъем (2)				159,74				
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				854,61				
	Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)								
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)								
	Итого с накладными и см. прибылью					854,61			
41	ТССЦ-501-8188 <i>Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого.кр.от 07.04.14 №129-р</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм ²	1000 м	0,01 10/1000	17799,2	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	177,99		
	На единицу в ценах 2001г.				17799,2				

					Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)				
					Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				
					66,45				
Коэффициенты к позиции									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					17799,2				
ВСЕГО на физобъем (0,01)					177,99				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					952,25				
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)									
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)									
Итого с накладными и см. прибылью					952,25				
42	ТССЦ-501-8199 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	1000 м	0,02	25423,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	508,47	
На единицу в ценах 2001г.					25423,66				
Коэффициенты к позиции									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					25423,66				
ВСЕГО на физобъем (0,02)					508,47				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2720,31				
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)									
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)									
Итого с накладными и см. прибылью					2720,31				
43	ТССЦ-501-8206 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0,022 22/1000	12816,92		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	281,97	
На единицу в ценах 2001г.					12816,92				
Коэффициенты к позиции									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					12816,92				
ВСЕГО на физобъем (0,022)					281,97				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1508,54				
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)									
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)									
Итого с накладными и см. прибылью					1508,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТССЦ-501-8195 Распоряж. Мин. терр. развит. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм ²	1000 м	0,022 23/1000	9682,1		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	213,01		
На единицу в ценах 2001г.					9682,1					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					9682,1					
ВСЕГО на физобъем (0,022)					213,01					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1139,6					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					1139,6					
45	ТССЦ-501-8191 Распоряж. Мин. терр. развит. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,036 36/1000	4882,1		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	175,76		
На единицу в ценах 2001г.					4882,1					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					4882,1					
ВСЕГО на физобъем (0,036)					175,76					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					940,32					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					940,32					
46	ТССЦ-101-1614 Распоряж. Мин. терр. развит. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	т	0,0237 23,7/1000	4926,27		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	116,75		
На единицу в ценах 2001г.					4926,27					
Коэффициенты к позиции:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13,08					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				187,7					
					187,7					
50	ТССЦпр03-21-01-001 Распоряж Мин терр развит Забайк альского кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	0,2	4,55	4,55	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	0,91		0,91
	На единицу в ценах 2001г.				3,03	3,03				
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				4,55	4,55				
	ВСЕГО на физобъем (0,2)				0,91	0,91				
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				4,75	4,75				
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							14908,03	2034,18	1609,51
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)									112,03
								97856,35	29190,49	8401,64
										1607,63
	Накладные расходы							24610,16		
	Сметная прибыль							15881,59		
	Итого по смете:									
	Итого Строительные работы							22253,57		
	Итого Монтажные работы							116094,53		
	Итого							138348,1		
	В том числе:									
	Материалы							60264,22		
	Машины и механизмы							8401,64		
	ФОТ							30798,12		
	Накладные расходы							24610,16		
	Сметная прибыль							15881,59		
	понижение начальной(максимальной) цены							-2905,31		
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							135442,79		
	НДС 18%							24379,7		
	ВСЕГО по смете							159822,49		

