



Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Адрес: 672038, г. Чита, ул. Амурская, 106, тел.: (302-2) 41-42-17, факс: (302-2) 41-40-14
E-mail: mail@fondkr75.ru

**Предложение собственникам помещений
в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта,
необходимом перечне и об объеме услуг и(или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в 2015 году по адресу:
Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, 1.**

Уважаемые собственники!

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, 1.

1. В соответствии с Региональным краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2014-2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 374 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2014 года № 748), в 2015 году в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта:

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома				
№ п/п	Виды работ	Сроки проведения работ	Объем работ	Сметная стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5
1	Ремонт крыши	06.2015 – 12.2015 г.	1 030,59 м ²	3 150 771,00
	Итого:			3 150 771,00

2. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие порядок и источники:

Стоимость капитального ремонта (руб.)				
Всего	в том числе:			
	за счет средств Фонда (Москва)	за счет средств бюджета субъекта РФ (Заб. край)	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений в МКД
1	2	3	4	5
3 150 771,00	1 802 241,00	0,00	1 348 530,00	0,00

3. В соответствии с п. 4 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.

4. В случае непринятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД собственниками помещений, право принятия решения по проведению такого ремонта переходит местному органу самоуправления.

Заместитель генерального директора



В.Г. Татаркин

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Глава городского округа "Город Петровск-Забайкальский"
/А.Н. Таранов

" " 2015 г.

Заместитель генерального директора
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов.

В.Г. Татаркин
2015 г.

г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-95
(локальная смета)

на ремонт крыши

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ 3150,771 тыс. руб.
Средства на оплату труда 505,507 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4181,45 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу: г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1
" " 2015 г.

Собственник:
Собственник:

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс			Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Раздел 1.													
Разборка													
1	ТЕР46-04-008-01 Разборка Мин. терр. разв. г. Забайкальск о.кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9,8972 989,72/100	146,81	46,15	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1453	996	457			
На единицу в ценах 2001г.													
ВСЕГО на физобъем (9,8972)													
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"													
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 14 293)													
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 14 293)													
Итого с накладными и см. прибылью													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальское о.кр.от 07.04.14 №129-р	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9,8972 989,72/100	458,58	247,62	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4539	2088	2451
На единицу в ценах 2001г.										
					210,96	19,77				196
					1150,27	247,62				
					210,96	19,77				
Коэффициенты к позиции:										
		Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"			366,86	198,1				
					168,77	15,82				
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"			458,58	247,62				
					210,96	19,77				
		ВСЕГО на физобъем (9,8972)			4539	2451				
					2088	196				
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			42757	12794				
					29963	2813				
					30154					
					14421					
		Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 32 776)			87332					
		Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 32 776)								
3	ТЕР12-01-017-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальское о.кр.от 07.04.14 №129-р	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	643,318 9,8972*65	10,67	2,92	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	6864	4986	1878
На единицу в ценах 2001г.										
					7,75	0,3				193
					53,66	2,92				
					7,75	0,3				
Коэффициенты к позиции:										
		Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"			8,54	2,34				
					6,2	0,24				
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"			10,67	2,92				
					7,75	0,3				
		ВСЕГО на физобъем (643,318)			6864	1878				
					4986	193				
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			81352	9803				
					71549	2770				
		Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 74 319)			68373					
		Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 74 319)			32700					
		Итого с накладными и см. прибылью			182425					
Устройство										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР12-01-017-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9,8972 989,72/100	1381,85	386,91	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	13676	3001	3829
	На единицу в ценах 2001г.				303,26	30,89				306
					1150,27	247,62				
					210,96	19,77				
					1243,82	309,53				
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				242,6	24,71				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"				1381,85	386,91				
	ВСЕГО на физобъем (9,8972)				303,26	30,89				
					13676	3829				
					3001	306				
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				99677	19987				
					43064	4391				
					43659					
					20880					
	Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 47 455)				164216	4,56	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	37756	7167	2934
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 47 455)				58,69					
5	ТЕР12-01-017-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	643,318 9,8972*65						
	Итого с накладными и см. прибылью									
	На единицу в ценах 2001г.				11,14	0,47				302
					53,66	2,92				
					7,75	0,3				
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				55,55	3,65				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"				8,91	0,38				
	ВСЕГО на физобъем (643,318)				58,69	4,56				
					11,14	0,47				
					37756	2934				
					7167	302				
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				266115	15315				
					102846	4334				
					98606					
					47159					
	Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 107 180)				411880	5,67	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	368	312	56
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 107 180)				37,23					
6	ТЕР12-01-016-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	9,8972 989,72/100						
	Итого с накладными и см. прибылью									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№129-р	25,58 = 117,65 - 0,045 x 2 046,02				31,56					
На единицу в ценах 2001г.										
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (9,8972)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4 477)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4 477)										
Итого с накладными и см. прибылью										
7	ТССЦ-101-5870	Грунтовка полиуретановая "Праймер"	кг	435	26,91		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	11706		
Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14										
№129-р										
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (435)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2 кровли	9,8572 989,72/100	62627	422,38	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4180	1724	714
Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14										
№129-р										
На единицу в ценах 2001г.										
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОП=1,10; ТЗМ=1,20					139,38	3,05				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.;										
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (9,8972)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 25 284)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 25 284)										
Итого с накладными и см. прибылью										
9	ТССЦ-101-3378	Технозласт ЭПП	м2	1148	30,67		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	35209		
Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р										
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.;										
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (1148)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
10	ТССЦ-101-3357	Технозласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	1128	54,11		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	61036		
Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р										
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.;										
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (1128)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
11	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из	100 м	2,0716	326543	156,33	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	8472	1281	324
Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р										
Итого с накладными и см. прибылью										
Устройство примыканий кровель из										
наплавляемых материалов к стенам и										
парапетам высотой: более 600 мм с одним										
фартуком (СМОТРИ УЗЕЛ 2) В ТЕХНИЧ.										
ЗАДАНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	пелгэр	3 845,24 = 12 401,27 - 189 х 45,27			618,43	12,8				27
На единицу в ценах 2001г.										
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Коэффициенты к позициям:										
Итого на единицу с учетом "МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС-35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (2,0716)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 769)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 769)										
Итого с накладными и см. прибылью										
12	ТССЦ-101-3357	Техноласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	392	54,11		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	21211		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позициям:										
Итого на единицу с учетом "МДС-35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (392)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
13	ТЕР-53-16-1	Ремонт кирпичной кладки (вентиляционных шахт, парпетов, выходов на кровлю) отдельными местами (применительно)	1 м3 кладки	3,56	1169	31,74	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4162	906	113
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3,56)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 13 245)										
Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 13 245)										
Итого с накладными и см. прибылью					9669					
Итого с накладными и см. прибылью					7417					
Итого с накладными и см. прибылью					47492					
14	ТЕРp63-14-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором вентиляционных каналов (применительно)	10 м трещин	1	30,25		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	30	22	
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 316)										
Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 316)										
Итого с накладными и см. прибылью					316					
Итого с накладными и см. прибылью					231					
Итого с накладными и см. прибылью					177					
Итого с накладными и см. прибылью					767					
15	ТЕР15-02-016-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Штукатурка поверхностей вентиляционных каналов цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (применительно)	100 м2 оштукатуривае мой поверхности	1.8209 182,09/100	1806,48	160,78	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	3289	1607	293
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (1,8209)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25 356)										
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25 356)										
Итого с накладными и см. прибылью					120,17	0,91	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	219	170	2
16	ТЕРp62-37-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Окраска известковыми составами вентиляционных каналов (применительно)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8209 182,09/100	120,17	0,91	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	219	170	2
На единицу в ценах 2001г.										
Итого с накладными и см. прибылью					93,1	0,91				
Итого с накладными и см. прибылью					120,17	0,91				
Итого с накладными и см. прибылью					93,1	0,91				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (1,8209)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 440)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2 440)										
Итого с накладными и см. прибылью										
17	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (выход на крышу)	100 м2 кровли	0,05 5/100	422,38	72,11	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	21	9	4
Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р										
343,40 = 9 967,86 - 114 x 45,27 - 116 x 38,48										
На единицу в ценах 2001г.										
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,05)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 129)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 129)										
Итого с накладными и см. прибылью										
18	ТСЦ1-101-3378	Техноласт ЭПП	м2	5,8	30,67	178	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35			
Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р										
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (5,8)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
952										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТССЦ-101-3357 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Техноласт ЭКП-5.0, сланец серый	м2	5,8	54,11		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	314		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.;										
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (5,8)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
20	ТЕР09-03-029-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Монтаж лестниц прямолынейных металлических (2шт) по ГОСТ Р 53254-2009 приложение Б по П1-1	1 т	0,168	1655,65	1184,08	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	278	66	199
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.;										
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,168)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 205)										
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 205)										
Итого с накладными и см. прибылью										
21	ТССЦ-101-2542 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Сталь угловая 50х50 мм (для устройства лестниц)	т	0,151	5457	107,86	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	824		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
					5457					
ВСЕГО на физобъем (0,151)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					824					
					4408					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
					4408					
Итого с накладными и см. прибылью										
22	ТСОЦ-204-0005		Т	0,017	6309,36		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	107		
	Распоряж.									
	А-1, диаметром 14 мм									
	Мин.терр.разви									
	т.Забайкальског									
	о кр. от 07.04.14									
	№129-р									
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
					6309,36					
ВСЕГО на физобъем (0,017)										
					107					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					572					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
					572					
Итого с накладными и см. прибылью										
23	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель Н=600мм, по ГОСТ Р 53254	100 м	1,421 142,1/100	3256,43	94,38	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4627	108	134
	Распоряж.	2009 приложение Г	ограждения							
	Мин.терр.разви									
	т.Забайкальског									
	о кр. от 07.04.14									
	№129-р									
На единицу в ценах 2001г.										
					76,23	5,53				8
					3199,25	60,4				
					53,03	3,54				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					3222,3	75,5				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
					60,98	4,43				
ВСЕГО на физобъем (1,421)										
					3256,43	94,38				
					76,23	5,53				
					4627	134				
					108	8				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					25709	699				
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 665)										
					1550	115				
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 665)										
					1532					
					733					
Итого с накладными и см. прибылью										
					27974					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР15-02-016-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (выход на крышу)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2357 23,57/100	1806,48	160,78 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	426		208	38
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,2357)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 286)										
Сметная прибыль 37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 286)										
Итого с накладными и см. прибылью										
25	ТЕР15-04-002-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Известковая окраска водными составами по штукатурке (выход на крышу)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2357 23,57/100	200,92	3,34 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	47		25	1
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,2357)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 359)										
Сметная прибыль 37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 359)										
Итого с накладными и см. прибылью										
26	ТЕР15-05-001-03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу	0,0019 0,19/100	1988,92	61,83 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4		1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№129-р			коробок		267,23	3,44				
На единицу в ценах 2001г.										
					1885,33	39,57				
					185,9	2,2				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					1923,11	49,46				
					213,79	2,75				
					1988,92	61,83				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
					267,23	3,44				
ВСЕГО на физобъем (0,0019)										
					4					
					1					
					30					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					14					
					11					
Накладные расходы 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 14)										
Сметная прибыль 37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 14)										
					46					
Итого с накладными и см. прибылью										
27	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0072 0,72/100	25697,78	2110,31	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	185	9	15
	Распоряж.									
	Мин.терр.разв									
	ит.Забайкальског									
	о кр. от 07.04.14				1235,2	216,72				2
	№129-р				24562,14	1350,6				
					859,27	138,7				
На единицу в ценах 2001г.										
					25028,68	1688,25				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					988,16	173,38				
					25697,78	2110,31				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
					1235,2	216,72				
					185	15				
ВСЕГО на физобъем (0,0072)										
					9	2				
					1068	78				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					129	29				
					142					
					68					
Накладные расходы 90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 158)										
Сметная прибыль 43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 158)										
					1278					
Итого с накладными и см. прибылью										
28	ТССЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однополых	компл.	1	93,84	78	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	94		
	Распоряж.									
	Мин.терр.разв									
	ит.Забайкальског									
	о кр. от 07.04.14									
	№129-р									
На единицу в ценах 2001г.										
					93,84					
Коэффициенты к позиции:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
					93,84					
ВСЕГО на физобъем (1)										
					94					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					503					
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
29	ТЕР12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.); включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	26,2877 2628,77/100	1102,77	4,27	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	28989	3874	112
На единицу в ценах 2001г.										
					147,36					
					1056,39	2,73				
					102,51					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					1072,45	3,41				
					117,89					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
					1102,77	4,27				
					147,36					
					28989	112				
					3874					
ВСЕГО на физобъем (26,2877)										
					189943	585				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					55592					
					51145					
					24460					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 55 592)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 55 592)										
					265548					
Итого с накладными и см. прибылью										
30	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,7113 71,13/100	10171,94	39,2	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	7235	882	28
На единицу в ценах 2001г.										
					1239,9	3,81				3
					9780,47	25,09				
					862,54	2,44				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					9916,12	31,36				
					991,92	3,05				
					10171,94	39,2				
					1239,9	3,81				
					7235	28				
					882	3				
ВСЕГО на физобъем (0,7113)										
					46642	146				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 700)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 700)										
Итого с накладными и см. прибылью										
31	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов: карнизных (применительно), СМОТРИ УЗЕЛ 1 В ТЕХ. ЗАДАНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	100 м желобов	1,42 142/100	19222,19	495,55	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	27296	1323	704
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позициям:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (1,42)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 803)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 803)										
Итого с накладными и см. прибылью										
32	ТЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	1 зонт	18	63,36	13,16	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1140	751	237
Распоряж. Мин.терр.развит. т.Забайкальский о.кр. от 07.04.14 №129-р										
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позициям:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (18)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 820)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 820)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТСЦ-301-0295 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	18	668,02		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	12024		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (18)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
34	ТСЦ-101-1750 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Крепления	10 шт.	11,7 117710	8,4		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	98		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (11,7)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
35	ТЕР13-03-002-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ХС-068 (лестницы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	469,74	17,72	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	61	7	2
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,13)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 100)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 100)										
Итого с накладными и см. прибылью										
36	ТЕР13-03-004-02 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальская о кр. от 07.04.14 №129-р	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 (лестницы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	587,3	12,14	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	76	4	2
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,13)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57)										
Итого с накладными и см. прибылью										
37	ТСЭМ-021144	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	7	656,35	656,35	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4594		4594
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (7)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 023)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 023)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕР06-01-014-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Укладка бетона по плитам покрытия толщиной 100 мм (в местах деформации плит)	100 м2 перекрытий	1,85 185/100	5261,2	194,81	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	9733	387	360
	На единицу в ценах 2001г.				209,06	18,79				35
					5180,42	155,85				
					167,25	15,03				
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.;				5261,2	194,81				
	ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"				209,06	18,79				
	ВСЕГО на физобъем (1,85)				9733	360				
					387	35				
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				55507	1879				
					5553	502				
	Накладные расходы 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6 055)				4844					
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6 055)				2664					
	Итого с накладными и см. прибылью				63015					
39	ТЕР06-01-097-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка арматуры (А-III, d-10)	1 т арматуры	0,2	6515,28	70,56	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1303	58	14
	На единицу в ценах 2001г.				288,5	6,88				1
					6443,47	56,45				
					230,8	5,5				
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.;				6515,28	70,56				
	ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"				288,5	6,88				
	ВСЕГО на физобъем (0,2)				1303	14				
					58	1				
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				7491	73				
					832	14				
	Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 846)				778					
	Сметная прибыль 52% = 77%*(0,85*0,8) ФОТ (от 846)				440					
	Итого с накладными и см. прибылью				8709					
40	ТЕР06-9-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,3 30/100	1395,22		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	419	419	
	На единицу в ценах 2001г.				1395,22					
					1395,22					
	ВСЕГО на физобъем (0,3)				1395,22					
					419					
					419					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 6 013)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 6 013)										
Итого с накладными и см. прибылью										
41	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	30	43,6		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1308	1308	
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (30)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
42	ТССЦп03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км 1 класс груза	1 т груза	30	9,9	9,9	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	297		297
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (30)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Кровли										
Стены (ремонтно-строительные)										
Отделочные работы										

3

Feb 2, 1888

Составил: Д.А. Мещеряков
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СДО: _____
(подпись, расшифровка)