

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместителя генерального директора
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов

В.П. Татаркин
"11" 09 2015 г.

г. Борзя, ул. Матросова, д. 18
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников
в многоквартирном доме
расположенном по адресу: г.Борзя, ул. Матросова, 18
"11" 09 2015 г.

Собственник: *Голозубов ЕВ*

Собственник: *Теплин АИ*

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-65/1
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы теплоснабжения

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 431,727 тыс. руб.

Средства на оплату труда 144,447 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1123,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 кв-л 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Отопление										
Демонтаж										
1	ТЕРп65-14-4 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	4,7332 473,32/100	548,27	18,22	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2595	2364	86
На единицу в ценах 2001г.					499,55					
					548,27	18,22				
					499,55					
ВСЕГО на физобъем (4,7332)					2595	86				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2364					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			35148	449				
					33923					
		Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0.94 ФОТ (от 33 923)			20015					
		Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0.9 ФОТ (от 33 923)			12212					
		Итого с накладными и см. прибылью			67375					
2	ТЕРр65-3-13 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02 2/100	737,14	8,09	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	15	15	
					729,05	2,62				
		На единицу в ценах 2001г.			737,14	8,09				
		ВСЕГО на физобъем (0,02)			729,05	2,62				
					15					
					15					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			215					
					215					
		Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0.94 ФОТ (от 215)			127					
		Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0.9 ФОТ (от 215)			77					
		Итого с накладными и см. прибылью			419					
3	ТЕРр65-19-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,48 48/100	849,06	72,46	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	408	373	35
					776,6	23,43				11
		На единицу в ценах 2001г.			849,06	72,46				
		ВСЕГО на физобъем (0,48)			776,6	23,43				
					408	35				
					373	11				
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			5536	183				
					5353	158				
		Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0.94 ФОТ (от 5 511)			3251					
		Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0.9 ФОТ (от 5 511)			1984					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью					10771					
Монтаж										
4	ТЕР16-04-002-05 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	1,46 146/100	4559,91	1487,85	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	6657	1837	2172
На единицу в ценах 2001г.					1258,11	164,48				240
ВСЕГО на физобъем (1,46)					4559,91	1487,85				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1258,11	164,48				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 29 805)					6657	2172				
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 29 805)					1837	240				
Итого с накладными и см. прибылью					51866	11338				
На единицу в ценах 2001г.					26361	3444				
ВСЕГО на физобъем (2,4335)					27421					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					15201					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 49 952)					94488					
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 49 952)										
Итого с накладными и см. прибылью										
5	ТЕР16-04-002-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	2,4335 243.35/100	2874,76	907,47	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	6996	3237	2208
На единицу в ценах 2001г.					1330,3	100,2				244
ВСЕГО на физобъем (2,4335)					2874,76	907,47				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1330,3	100,2				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 49 952)					6996	2208				
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 49 952)					3237	244				
Итого с накладными и см. прибылью					66275	11526				
На единицу в ценах 2001г.					46451	3501				
ВСЕГО на физобъем (2,4335)					45956					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					25476					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 49 952)					137707					
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 49 952)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР16-04-002-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,57 57/100	3703,62	1472,64	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2111	964	839
					1691,23	163,99				93
	На единицу в ценах 2001г.				3703,62	1472,64				
	ВСЕГО на физобъем (0,57)				1691,23	163,99				
					2111	839				
					964	93				
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				19861	4380				
					13833	1335				
	Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 15 168)				13955					
	Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 15 168)				7736					
	Итого с накладными и см. прибылью				41552					
7	ТССЦ-507-3176 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	20	11,96		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	239		
					11,96					
	На единицу в ценах 2001г.				239					
	ВСЕГО на физобъем (20)				1279					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"									
	Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				1279					
8	ТССЦ-507-5005 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	26	11,55		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	300		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5				
На единицу в ценах 2001г.					11,55			
ВСЕГО на физобъем (26)					300			
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1605			
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)								
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)								
Итого с накладными и см. прибылью					1605			
9	ТССЦ-507-5002 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	92	2	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	184	
На единицу в ценах 2001г.					2			
ВСЕГО на физобъем (92)					184			
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					984			
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)								
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)								
Итого с накладными и см. прибылью					984			
10	ТССЦ-507-5038 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50x1 1/2"	шт.	2	86,43	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	173	
На единицу в ценах 2001г.					86,43			
ВСЕГО на физобъем (2)					173			
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					926			
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)								
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)								
Итого с накладными и см. прибылью					926			

Гранд-СМЕТА

ТЕР16-04-002-01

Распоряж.

2

6

1

Гранд-СМЕТА

ТЕР16-04-002-01

Распоряж.

2

6

1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦ-507-3306 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x25x50 мм	шт.	43	11,52		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	495		
На единицу в ценах 2001г.					11,52					
ВСЕГО на физобъем (43)					495					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2648					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					2648					
12	ТССЦ-507-3308 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x40x50 мм	шт.	52	11,73		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	610		
На единицу в ценах 2001г.					11,73					
ВСЕГО на физобъем (52)					610					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3264					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					3264					
13	ТССЦ-507-3296 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм	шт.	48	2,04		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	98		
На единицу в ценах 2001г.					2,04					
ВСЕГО на физобъем (48)					98					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					524				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)									
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью					524				
14	ТССЦ-507-5011 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	14	4,51	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	63		
На единицу в ценах 2001г.					4,51				
ВСЕГО на физобъем (14)					63				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					337				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)									
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью					337				
15	ТССЦ-507-5065 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x40 мм	шт.	2	4,02	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	8		
На единицу в ценах 2001г.					4,02				
ВСЕГО на физобъем (2)					8				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					43				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)									
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью					43				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТССЦ-507-5008 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	20	0,94		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	19		
На единицу в ценах 2001г.					0,94					
ВСЕГО на физобъем (20)					19					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					102					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					102					
17	ТССЦ-302-1490 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	92	36,28		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	3338		
На единицу в ценах 2001г.					36,28					
ВСЕГО на физобъем (92)					3338					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					17858					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					17858					
18	ТССЦ-302-1491 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	57	43,23		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2464		
На единицу в ценах 2001г.					43,23					
ВСЕГО на физобъем (57)					2464					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					13182				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)									
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью					13182				
19	ТССЦ-507-3295 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x20 мм	шт.	92	2,12		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	195	
На единицу в ценах 2001г.					2,12				
ВСЕГО на физобъем (92)					195				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1043				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)									
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью					1043				
20	ТССЦ-507-5017 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x3/4"	шт.	100	8,57		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	857	
На единицу в ценах 2001г.					8,57				
ВСЕГО на физобъем (100)					857				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					4585				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)									
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью					4585				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр65-25-2 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена: пробко-спускных кранов	100 шт.	0,66 66/100	3199,85		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2112	211	
На единицу в ценах 2001г.					319,77					
ВСЕГО на физобъем (0,66)					3199,85					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					319,77					
					2112					
					211					
					13198					
Накладные расходы 82% = 103%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 3 028)					3028					
Сметная прибыль 43% = 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 3 028)					2483					
Итого с накладными и см. прибылью					1302					
22	ТССЦ-302-0474 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Краны для спуска воздуха STD 7073В, латунные	компл.	-66	27,62		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	-1823		
На единицу в ценах 2001г.					27,62					
ВСЕГО на физобъем (-66)					-1823					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					-9753					
Накладные расходы 82% = 103%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 43% = 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					-9753					
23	ТССЦ-301-1308 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Пробки радиаторные	шт.	66	10,29		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	679		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7			
На единицу в ценах 2001г.					10,29				
ВСЕГО на физобъем (66)					679				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3633				
Накладные расходы 82% = 103%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0)									
Сметная прибыль 43% = 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью					3633				
24	ТССЦ-507-5056 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	шт.	92	0,96		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	88	
На единицу в ценах 2001г.					0,96				
ВСЕГО на физобъем (92)					88				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					471				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)									
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью					471				
25	ТЕР16-05-001-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка задвижек, на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	2	105,54	5,05	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	211	24
На единицу в ценах 2001г.					105,54	5,05			
ВСЕГО на физобъем (2)					211	10			
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1343	52			
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 344)					344				
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 344)					175				
Итого с накладными и см. прибылью					1834				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТССЦ-302-1175 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	2	216,02		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	432		
На единицу в ценах 2001г.					216,02					
ВСЕГО на физобъем (2)					432					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2311					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					2311					
27	ТЕР18-03-001-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка радиаторов: чугунных (в подъезды, 4шт)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,049 4,9/100	34395,71	404,44	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1685	30	20
На единицу в ценах 2001г.					608,63	28,7				1
ВСЕГО на физобъем (0,049)					34395,71	404,44				
					608,63	28,7				
					1685	20				
					30	1				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					9282	104				
					431	14				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 445)					409					
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 445)					227					
Итого с накладными и см. прибылью					9918					
28	ТЕР18-03-001-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка радиаторов: чугунных (стояк)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,588 58,8/100	1476,09	404,44	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	868	358	238

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		$1\,476,09 = 34\,395,71 - 0,00632 \times 25\,380,01 - 100 \times 322,61 - 2,53 \times 189,95 - 0,0505 \times 349,48$			608,63	20,7			
На единицу в ценах 2001г.					34395,71	404,44			
С учетом стоимости удаленных ресурсов					608,63	20,7			
					1476,09	404,44			
ВСЕГО на физобъем (0,588)					608,63	20,7			
					868	238			
					358	17			
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					7834	1242			
					5137	244			
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 5 381)					4951				
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 5 381)					2744				
Итого с накладными и см. прибылью					15529				
29	ТЕРр62-33-2 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024 2,4/100	1056,21	0,91	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	25	12
На единицу в ценах 2001г.					516,97				
					1056,21	0,91			
					516,97				
ВСЕГО на физобъем (0,024)					25				
					12				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					242				
					172				
Накладные расходы 64% = 80%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 172)					110				
Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 172)					62				
Итого с накладными и см. прибылью					414				
30	ТССЦ-301-3360 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	37,94	17,22		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	653	
На единицу в ценах 2001г.					17,22				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (37,94)					653					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3494					
Мусор										
31	ТССЦпг01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,8	43,6		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	35	35	
На единицу в ценах 2001г.					43,6					
ВСЕГО на физобъем (0,8)					35					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					502					
32	ТССЦпг03-21-01-005 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,8	6,96	6,96	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	6	6	
На единицу в ценах 2001г.					6,96	6,96				
ВСЕГО на физобъем (0,8)					6	6				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					31	31				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								32796	9460	5614
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)								259870	135751	29305
										8696

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы								118994		
Сметная прибыль								67197		
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								78566		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								352191		
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								10863		
Малярные работы (ремонтно-строительные)								414		
Перевозка грузов автотранспортом								3525		
Погрузо-разгрузочные работы								502		
Итого								446061		
В том числе:										
Материалы								94814		
Машины и механизмы								29305		
ФОТ								144447		
Накладные расходы								118994		
Сметная прибыль								67197		
строительный контроль 1%								4461		
Итого								450522		
понижение начальной максимальной цены -10%								-45052		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								405470		
Затраты на уплату НДС за материалы и услуги $(MAT+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18$								26257		
ВСЕГО по смете								431727		

Составил: Толстикова Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: К.И.Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 8

(восемь) листах

Сотрудник Забайкальского
фонда капитального ремонта
многоквартирных домов

Мамеева Е. В. Магд

