

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель администрации городского поселения "Борзинское"

И.А. В. Савватеев

" 9 " 2015 г.

И.о. Заместителя генерального директора

Забайкальского фонда капитального

ремонта многоквартирных домов

И.Е. Н. Кривуля

" 10 " 2015 г.

г. Борзя, ул. Победы, д.20

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-74/1

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников

в многоквартирном доме

расположенном по адресу: г.Борзя, ул. Победы, д.20

" 9 " 11 2015 г.

Собственник: *Владимир Наумов*Собственник: *Александр Васильевич**Представитель администрации
г.п. "Борзинское"*

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 81,679 тыс. руб.

Средства на оплату труда 16,531 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 128,32 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 кв-л 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРп65-1-1 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,264 26,4/100	299,99	7,66	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	79	68	2
					258,56	1,05				
На единицу в ценах 2001г.					299,99	7,66				
					258,56	1,05				
ВСЕГО на физобъем (0,264)					79	2				
					68					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1034	10				
					976					
Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 976)					576					
Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 976)					351					
Итого с накладными и см. прибылью					1961					
2	ТЕРр65-1-2 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	0,499 49,9/100	516,11	13,14	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	258	222	7
					444,77	1,78				1
На единицу в ценах 2001г.					516,11	13,14				
					444,77	1,78				
ВСЕГО на физобъем (0,499)					258	7				
					222	1				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3378	37				
					3186	14				
Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 3 200)					1888					
Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 3 200)					1152					
Итого с накладными и см. прибылью					6418					
3	ТЕРр65-3-13 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02 2/100	737,14	8,09	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	15	15	
					729,05	2,62				
На единицу в ценах 2001г.					737,14	8,09				
					729,05	2,62				
ВСЕГО на физобъем (0,02)					15					
					15					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					215					
					215					
Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 215)					127					
Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 215)					77					
Итого с накладными и см. прибылью					419					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР65-3-1 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,02	43,93	0,32	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1	1	
					43,61	0,1				
На единицу в ценах 2001г.					43,93	0,32				
ВСЕГО на физобъем (0,02)					43,61	0,1				
					1					
					1					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					14					
					14					
Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 14)					8					
Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 14)					5					
Итого с накладными и см. прибылью					27					
5	ТЕР16-02-002-06 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (ввод в здание)	100 м трубопровода	0,2 20/100	6411,42	129,14	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1282	95	26
					472,71	3,21				1
На единицу в ценах 2001г.					6323,93	103,31				
					411,05	2,57				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					6411,42	129,14				
					472,71	3,21				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					1282	26				
					95	1				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					7710	136				
					1363	14				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1 377)					1267					
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1 377)					702					
Итого с накладными и см. прибылью					9679					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР16-05-001-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	2	108,6	6,31	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	217	28	13
					13,77					
					105,54	5,05				
					11,97					
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:					108,6	6,31				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					13,77					
ВСЕГО на физобъем (2)					217	13				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					28					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 402)					1412	68				
					402					
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 402)					370					
Итого с накладными и см. прибылью					205					
					1987					
7	ТССЦ-302-1175 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	2	216,02		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	432		
					216,02					
На единицу в ценах 2001г.					432					
ВСЕГО на физобъем (2)					2311					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)					2311					
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР18-06-002-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм	1 шт.	2	649,71	11,66	1. ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1299	55	23
На единицу в ценах 2001г.					27,59	0,15				
Коэффициенты к позиции:					643,78	9,33				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					23,99	0,12				
ВСЕГО на физобъем (2)					649,71	11,66				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					27,59	0,15				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 789)					1299	23				
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 789)					55					
Итого с накладными и см. прибылью					7441	120				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					789					
ВСЕГО на физобъем (0,2)					726					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					402					
Итого с накладными и см. прибылью					8569					
9	ТЕР18-06-007-04 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтров	0,2 2/10	8504,08	104,21	1. ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1701	19	21
На единицу в ценах 2001г.					95,02	0,76				
Коэффициенты к позиции:					8470,84	83,37				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					82,63	0,61				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					8504,08	104,21				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					95,02	0,76				
Итого с накладными и см. прибылью					1701	21				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					19					
Итого с накладными и см. прибылью					9269	110				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					273					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 273)					251					
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 273)					139					
Итого с накладными и см. прибылью					9659					
10	ТЕР16-04-002-05 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,299 29,9/100	5120,59	1859,81	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1531	433	556
					1446,83	205,6				61
На единицу в ценах 2001г.					4559,91	1487,85				
					1258,11	164,48				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5120,59	1859,81				
					1446,83	205,6				
ВСЕГО на физобъем (0,299)					1581	556				
					433	61				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					12016	2902				
					6214	875				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 7 089)					6522					
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 7 089)					3615					
Итого с накладными и см. прибылью					22153					
11	ТЕР16-04-002-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,03 3/100	3301,17	1134,34	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	99	46	34
					1529,85	125,25				4
На единицу в ценах 2001г.					2874,76	907,47				
					1330,3	100,2				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3301,17	1134,34				
					1529,85	125,25				
ВСЕГО на физобъем (0,03)					99	34				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					46	4				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					939	177				
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 717)					660	57				
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 717)					366					
Итого с накладными и см. прибылью					1965					
12	ТССЦ-301-1224 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,3	11,99		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4		
На единицу в ценах 2001г.					11,99					
ВСЕГО на физобъем (0,3)					4					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					21					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					21					
13	ТССЦ-507-3176 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Угольник полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	8	11,96		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	96		
На единицу в ценах 2001г.					11,96					
ВСЕГО на физобъем (8)					96					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					514					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					514					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦ-507-3287 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	1	2,79		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	3		
На единицу в ценах 2001г.					2,79					
ВСЕГО на физобъем (1)					3					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					16					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					16					
15	ТССЦ-507-3623 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25 мм (применительно)	шт.	2	6,4		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	13		
На единицу в ценах 2001г.					6,4					
ВСЕГО на физобъем (2)					13					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					70					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					70					
16	ТССЦ-507-5008 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	2	0,94		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2		
На единицу в ценах 2001г.					0,94					
ВСЕГО на физобъем (2)					2					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					11					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					11					
17	ТССЦ-507-5011 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	12	4,51		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	54		
На единицу в ценах 2001г.					4,51					
ВСЕГО на физобъем (12)					54					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					289					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					289					
18	ТССЦ-507-5086 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50	шт.	1	91,41		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	91		
На единицу в ценах 2001г.					91,41					
ВСЕГО на физобъем (1)					91					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					487					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					487					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТССЦ-507-3174 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Угольник полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	2	2,15		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4		
На единицу в ценах 2001г.					2,15					
ВСЕГО на физобъем (2)					4					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					21					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					21					
20	ТССЦ-302-1491 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	3	43,23		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	130		
На единицу в ценах 2001г.					43,23					
ВСЕГО на физобъем (3)					130					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					696					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					696					
21	ТЕР26-01-009-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	0,32	1806	74,59	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	578	61	24
На единицу в ценах 2001г.					189,9					
					1766,31	59,67				
Коэффициенты к позиции:					165,13					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1806	74,59				
ВСЕГО на физобъем (0,32)					189,9					
					578	24				
					61					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3638	125				
					875					
Накладные расходы 72% = 100%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 875)					630					
Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 875)					376					
Итого с накладными и см. прибылью					4644					
22	ТЕР16-07-005-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (стальная труба на вводе)	100 м трубопровода	0,2 20/100	126,84	61,91	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	25	12	12
					60,15					
На единицу в ценах 2001г.					106,61	49,53				
					52,3					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					126,84	61,91				
					60,15					
ВСЕГО на физобъем (0,2)					25	12				
					12					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					240	63				
					172					
Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 172)					158					
Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 172)					88					
Итого с накладными и см. прибылью					486					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР26-01-054-03 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,032 3,2/100	4235,35	37,86	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	136	13	1
					392,15					
На единицу в ценах 2001г.					4176,63	30,29				
Коэффициенты к позиции:					341					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4235,35	37,86				
					392,15					
ВСЕГО на физобъем (0,032)					136	1				
					13					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					845	5				
					187					
Накладные расходы 72% = 100%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 187)					135					
Сметная прибыль 43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 187)					80					
Итого с накладными и см. прибылью					1060					
24	ТЕРр69-9-1 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,003	1395,22		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4	4	
					1395,22					
На единицу в ценах 2001г.					1395,22					
					1395,22					
ВСЕГО на физобъем (0,003)					4					
					4					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					57					
					57					
Накладные расходы 62% = 78%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 57)					35					
Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 57)					21					
Итого с накладными и см. прибылью					113					


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТССЦпг01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,3	43,6		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	13	13	
На единицу в ценах 2001г.					43,6					
ВСЕГО на физобъем (0,3)					43,6					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					13					
					13					
					187					
					187					
26	ТССЦпг03-21-01-010 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,3	11,87	11,87	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4		4
На единицу в ценах 2001г.					11,87	11,87				
ВСЕГО на физобъем (0,3)					4	4				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					21	21				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								8071	1085	723
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)										67
								52852	15570	3775
Накладные расходы										961
Сметная прибыль								13353		
Итого по смете:								7582		
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								8826		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								58935		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Теплоизоляционные работы							5705		
	Прочие ремонтно-строительные работы							113		
	Погрузо-разгрузочные работы							187		
	Перевозка грузов автотранспортом							21		
	Итого							73787		
	В том числе:									
	Материалы							33507		
	Машины и механизмы							3775		
	ФОТ							16531		
	Накладные расходы							13353		
	Сметная прибыль							7582		
	Строительный контроль 1%							738		
	Итого							74525		
	Затраты на уплату НДС за материалы и услуги $(МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18$							7154		
	ВСЕГО по смете							81679		

Составил:  Толстикова Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Кравченко С.Н.
(должность, подпись, расшифровка)