

Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель администрации городского поселения "Борзинское"

/А.В.Савватеев

"09" 2015 г.

И.о. Заместителя генерального директора

Забайкальского фонда капитального

ремонта многоквартирных домов

/Е.Н.Кривуля

"10" 2015 г.

г. Борзя, ул. Матросова, д.25

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-88/1**

(локальная смета)

на капитальный ремонт систем теплоснабжения

**УТВЕРЖДАЮ:**

Решением общего собрания собственников

в многоквартирном доме

расположенном по адресу: г.Борзя, ул.Матросова, д. 25

"09" 2015 г.

Собственник: *Вороженин А.А.*

Собственник: *Зубов Александр Николаевич*

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 455,953 тыс. руб.

Средства на оплату труда 133,614 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1042,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 кв-л 2015 г.

| № пп                       | Обоснование                                                     | Наименование работ и затрат                                                                             | Ед. изм.              | Кол.                 | Стоимость единицы, руб. |                     | Обоснование, индекс                                | Общая стоимость, руб. |                     |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                            |                                                                 |                                                                                                         |                       |                      | Всего                   | Экспл. маш.         |                                                    | Всего                 | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. |
|                            |                                                                 |                                                                                                         |                       |                      | оплата труда            | в т.ч. оплата труда |                                                    |                       |                     |             |
| 1                          | 2                                                               | 3                                                                                                       | 4                     | 5                    | 6                       | 7                   | 8                                                  | 9                     | 10                  | 11          |
| <b>Раздел 1. Отопление</b> |                                                                 |                                                                                                         |                       |                      |                         |                     |                                                    |                       |                     |             |
| <b>Демонтаж</b>            |                                                                 |                                                                                                         |                       |                      |                         |                     |                                                    |                       |                     |             |
| 1                          | ТЕРр65-14-4<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м<br>трубопровода | 4,7332<br>473,32/100 | 548,27                  | 18,22               | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 2595                  | 2364                | 86          |
| На единицу в ценах 2001г.  |                                                                 |                                                                                                         |                       |                      | 499,55                  |                     |                                                    |                       |                     |             |
|                            |                                                                 |                                                                                                         |                       |                      | 548,27                  | 18,22               |                                                    |                       |                     |             |
|                            |                                                                 |                                                                                                         |                       |                      | 499,55                  |                     |                                                    |                       |                     |             |
| ВСЕГО на физобъем (4,7332) |                                                                 |                                                                                                         |                       |                      | 2595                    | 86                  |                                                    |                       |                     |             |
|                            |                                                                 |                                                                                                         |                       |                      | 2364                    |                     |                                                    |                       |                     |             |

| 2                                                         |                                                                                          | 3                                    |                     | 4             | 5       | 6       | 7                                                  | 8  | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|----------------------------------------------------|----|---|----|----|
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 35148   | 449                                                |    |   |    |    |
|                                                           |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 33923   |                                                    |    |   |    |    |
| Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 33 923)   |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 20015   |                                                    |    |   |    |    |
| Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 33 923)       |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 12212   |                                                    |    |   |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 67375   |                                                    |    |   |    |    |
| 2                                                         | ТЕРр65-13-2<br>Распоряж.<br>Мин.терр.развит.Забай<br>кальского кр. от<br>07.04.14 №129-р | Демонтаж: грязевиков                 | 100 шт.             | 0,02<br>2/100 | 1216,35 |         | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 24 |   | 24 |    |
|                                                           |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 1216,35 |                                                    |    |   |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 1216,35 |                                                    |    |   |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (0,02)                                  |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 1216,35 |                                                    |    |   |    |    |
|                                                           |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 24      |                                                    |    |   |    |    |
|                                                           |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 24      |                                                    |    |   |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 344     |                                                    |    |   |    |    |
|                                                           |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 344     |                                                    |    |   |    |    |
| Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 344)      |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 203     |                                                    |    |   |    |    |
| Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 344)          |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 124     |                                                    |    |   |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 671     |                                                    |    |   |    |    |
| 3                                                         | ТЕРр65-3-13<br>Распоряж.<br>Мин.терр.развит.Забай<br>кальского кр. от<br>07.04.14 №129-р | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт.<br>арматуры | 0,02<br>2/100 | 737,14  | 8,09    | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 15 |   | 15 |    |
|                                                           |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 729,05  | 2,62                                               |    |   |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 737,14  | 8,09                                               |    |   |    |    |
|                                                           |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 729,05  | 2,62                                               |    |   |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (0,02)                                  |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 15      |                                                    |    |   |    |    |
|                                                           |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 15      |                                                    |    |   |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 215     |                                                    |    |   |    |    |
|                                                           |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 215     |                                                    |    |   |    |    |
| Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 215)      |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 127     |                                                    |    |   |    |    |
| Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 215)          |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 77      |                                                    |    |   |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                                          |                                      |                     |               |         | 419     |                                                    |    |   |    |    |



## Гранд-СМЕТА

| 2                                                                                        | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                         | 5                     | 6               | 7       | 8                                                  | 9                                                  | 10   | 11   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| ТЕРр65-19-1<br>Распоряж.<br>Мин.терр.развит.Забай<br>кальского кр. от<br>07.04.14 №129-р | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг                                 | 100 шт.                                                                                                                                                   | 0,44<br>44/100        | 849,06          | 72,46   | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 374                                                | 342  | 32   |      |
|                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       | 776,6           | 23,43   |                                                    |                                                    |      | 10   |      |
| На единицу в ценах 2001г.                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       | 849,06          | 72,46   |                                                    |                                                    |      |      |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,44)                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       | 776,6           | 23,43   |                                                    |                                                    |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       | 374             | 32      |                                                    |                                                    |      |      |      |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"                                |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       | 342             | 10      |                                                    |                                                    |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       | 5075            | 167     |                                                    |                                                    |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       | 4908            | 144     |                                                    |                                                    |      |      |      |
| Накладные расходы 59% = 74%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 5 052)                                   |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       | 2981            |         |                                                    |                                                    |      |      |      |
| Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 5 052)                                       |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       | 1819            |         |                                                    |                                                    |      |      |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       | 9875            |         |                                                    |                                                    |      |      |      |
| Монтаж                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       |                 |         |                                                    |                                                    |      |      |      |
| 5                                                                                        | ТЕР16-04-002-05<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>напорных полиэтиленовых труб низкого<br>давления среднего типа наружным диаметром:<br>50 мм (подача, обратка) | 100 м<br>трубопровода | 1,46<br>146/100 | 4559,91 | 1487,85                                            | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 6657 | 1837 | 2172 |
|                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       |                 | 1258,11 | 164,48                                             |                                                    |      |      | 240  |
| На единицу в ценах 2001г.                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       |                 | 4559,91 | 1487,85                                            |                                                    |      |      |      |
| ВСЕГО на физобъем (1,46)                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       |                 | 1258,11 | 164,48                                             |                                                    |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       |                 | 6657    | 2172                                               |                                                    |      |      |      |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"                                |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       |                 | 1837    | 240                                                |                                                    |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       |                 | 51866   | 11338                                              |                                                    |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       |                 | 26361   | 3444                                               |                                                    |      |      |      |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 29 805)                           |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       |                 | 27421   |                                                    |                                                    |      |      |      |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 29 805)                               |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       |                 | 15201   |                                                    |                                                    |      |      |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                           |                       |                 | 94488   |                                                    |                                                    |      |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| Гранд-СМЕТА                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       |                |         |                                                    |                                                    |      |      |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|-----|
| 2                                                                   | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                          | 5                     | 6              | 7       | 8                                                  | 9                                                  | 10   | 11   |     |
| ТЕР16-04-002-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>напорных полиэтиленовых труб низкого<br>давления среднего типа наружным диаметром:<br>25 мм (стояки) | 100 м<br>трубопровода                                                                                                                                                      | 2,4335<br>243,35/100  | 2874,76        | 907,47  | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 6996                                               | 3237 | 2208 |     |
|                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 1330,3         | 100,2   |                                                    |                                                    |      |      | 244 |
|                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 2874,76        | 907,47  |                                                    |                                                    |      |      |     |
|                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 1330,3         | 100,2   |                                                    |                                                    |      |      |     |
| На единицу в ценах 2001г.                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 6996           | 2208    |                                                    |                                                    |      |      |     |
| ВСЕГО на физобъем (2,4335)                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 3237           | 244     |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 66275          | 11526   |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 49 952)      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 46451          | 3501    |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 49 952)          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 45956          |         |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 25476          |         |                                                    |                                                    |      |      |     |
| 7                                                                   | ТЕР16-04-002-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр                                                                              | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>напорных полиэтиленовых труб низкого<br>давления среднего типа наружным диаметром:<br>20 мм (подводка к радиаторам, перемычки) | 100 м<br>трубопровода | 0,28<br>28/100 | 3703,62 | 1472,64                                            | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 1037 | 474  | 412 |
| На единицу в ценах 2001г.                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 1691,23        | 163,99  | 46                                                 |                                                    |      |      |     |
| ВСЕГО на физобъем (0,28)                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 3703,62        | 1472,64 |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 1691,23        | 163,99  |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 7 462)       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 1037           | 412     |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 7 462)           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 474            | 46      |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 9761           | 2151    |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 6802           | 660     |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 7 462)       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 6865           |         |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 7 462)           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 3806           |         |                                                    |                                                    |      |      |     |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       | 20432          |         |                                                    |                                                    |      |      |     |
| 8                                                                   | ТССЦ-507-3176<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр                                                                                | Угольник 90 град. полипропиленовый<br>диаметром 50 мм                                                                                                                      | шт.                   | 20             | 11,96   | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 239                                                |      |      |     |



## Гранд-СМЕТА

| 2                                                         |                                                                   | 3                                                                                 | 4   | 5  | 6     | 7 | 8                                                  | 9   | 10 | 11 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|---|----------------------------------------------------|-----|----|----|
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                   |                                                                                   |     |    | 11,96 |   |                                                    |     |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (20)                                    |                                                                   |                                                                                   |     |    | 239   |   |                                                    |     |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                   |                                                                                   |     |    | 1279  |   |                                                    |     |    |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) |                                                                   |                                                                                   |     |    |       |   |                                                    |     |    |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)     |                                                                   |                                                                                   |     |    |       |   |                                                    |     |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                   |                                                                                   |     |    | 1279  |   |                                                    |     |    |    |
| 9                                                         | ТССЦ-507-5002<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Угольник 45 град. полипропиленовый<br>диаметром 25 мм                             | шт. | 92 | 2     |   | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 184 |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                   |                                                                                   |     |    | 2     |   |                                                    |     |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (92)                                    |                                                                   |                                                                                   |     |    | 184   |   |                                                    |     |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                   |                                                                                   |     |    | 984   |   |                                                    |     |    |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) |                                                                   |                                                                                   |     |    |       |   |                                                    |     |    |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)     |                                                                   |                                                                                   |     |    |       |   |                                                    |     |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                   |                                                                                   |     |    | 984   |   |                                                    |     |    |    |
| 10                                                        | ТССЦ-507-5038<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с<br>наружной резьбой диаметром 50х1 1/2" | шт. | 2  | 86,43 |   | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 173 |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                   |                                                                                   |     |    | 86,43 |   |                                                    |     |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (2)                                     |                                                                   |                                                                                   |     |    | 173   |   |                                                    |     |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                   |                                                                                   |     |    | 926   |   |                                                    |     |    |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) |                                                                   |                                                                                   |     |    |       |   |                                                    |     |    |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)     |                                                                   |                                                                                   |     |    |       |   |                                                    |     |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                   |                                                                                   |     |    | 926   |   |                                                    |     |    |    |
| 11                                                        | ТССЦ-507-3306<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 50х25х50 мм                      | шт. | 28 | 11,52 |   | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 323 |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                   |                                                                                   |     |    | 11,52 |   |                                                    |     |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (28)                                    |                                                                   |                                                                                   |     |    | 323   |   |                                                    |     |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 2                                                         | 3                                                                 | 4                                                            | 5   | 6     | 7     | 8                                                  | 9   | 10 | 11 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------------------------------------------------|-----|----|----|
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                   |                                                              |     | 1728  |       |                                                    |     |    |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) |                                                                   |                                                              |     |       |       |                                                    |     |    |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)     |                                                                   |                                                              |     | 1728  |       |                                                    |     |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                   |                                                              |     | 11,73 |       | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 23  |    |    |
| 12                                                        | ТССЦ-507-3308<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 50x50x50 мм | шт. | 2     | 11,73 |                                                    |     |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                   |                                                              |     | 11,73 |       |                                                    |     |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (2)                                     |                                                                   |                                                              |     | 23    |       |                                                    |     |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                   |                                                              |     | 123   |       |                                                    |     |    |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) |                                                                   |                                                              |     |       |       |                                                    |     |    |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)     |                                                                   |                                                              |     | 123   |       |                                                    |     |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                   |                                                              |     | 2,04  |       | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 159 |    |    |
| 13                                                        | ТССЦ-507-3296<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 25x25x25 мм | шт. | 78    | 2,04  |                                                    |     |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                   |                                                              |     | 2,04  |       |                                                    |     |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (78)                                    |                                                                   |                                                              |     | 159   |       |                                                    |     |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                   |                                                              |     | 851   |       |                                                    |     |    |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) |                                                                   |                                                              |     |       |       |                                                    |     |    |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)     |                                                                   |                                                              |     | 851   |       |                                                    |     |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                   |                                                              |     | 4,51  |       | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 63  |    |    |
| 14                                                        | ТССЦ-507-5011<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 50 мм     | шт. | 14    | 4,51  |                                                    |     |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                   |                                                              |     | 4,51  |       |                                                    |     |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (14)                                    |                                                                   |                                                              |     | 63    |       |                                                    |     |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                   |                                                              |     | 337   |       |                                                    |     |    |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) |                                                                   |                                                              |     |       |       |                                                    |     |    |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)     |                                                                   |                                                              |     |       |       |                                                    |     |    |    |



## Гранд-СМЕТА

| 2                                                         | 3                                                                 | 4                                                           | 5   | 6     | 7     | 8 | 9                                                  | 10   | 11 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|---|----------------------------------------------------|------|----|
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                   |                                                             |     | 337   |       |   |                                                    |      |    |
| 1                                                         | ТССЦ-507-5065<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром 50x40 мм     | шт. | 4     | 4,02  |   | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 16   |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                   |                                                             |     | 4,02  |       |   |                                                    |      |    |
| ВСЕГО на физобъем (4)                                     |                                                                   |                                                             |     | 16    |       |   |                                                    |      |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                   |                                                             |     | 86    |       |   |                                                    |      |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) |                                                                   |                                                             |     |       |       |   |                                                    |      |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)     |                                                                   |                                                             |     |       |       |   |                                                    |      |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                   |                                                             |     | 86    |       |   |                                                    |      |    |
| 16                                                        | ТССЦ-507-5008<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 25 мм    | шт. | 20    | 0,94  |   | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 19   |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                   |                                                             |     | 0,94  |       |   |                                                    |      |    |
| ВСЕГО на физобъем (20)                                    |                                                                   |                                                             |     | 19    |       |   |                                                    |      |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                   |                                                             |     | 102   |       |   |                                                    |      |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) |                                                                   |                                                             |     |       |       |   |                                                    |      |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)     |                                                                   |                                                             |     |       |       |   |                                                    |      |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                   |                                                             |     | 102   |       |   |                                                    |      |    |
| 17                                                        | ТССЦ-302-1490<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20,<br>диаметром 20 мм | шт. | 100   | 36,28 |   | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 3628 |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                   |                                                             |     | 36,28 |       |   |                                                    |      |    |
| ВСЕГО на физобъем (100)                                   |                                                                   |                                                             |     | 3628  |       |   |                                                    |      |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                   |                                                             |     | 19410 |       |   |                                                    |      |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) |                                                                   |                                                             |     |       |       |   |                                                    |      |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)     |                                                                   |                                                             |     |       |       |   |                                                    |      |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                   |                                                             |     | 19410 |       |   |                                                    |      |    |

Гранд-СМЕТА

| 2                                                                                                                 | 3                                                                               | 4                                      | 5                 | 6        | 7      | 8                                                  | 9    | 10  | 11  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|--------|----------------------------------------------------|------|-----|-----|
| ТССЦ-302-1491<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр                                                 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20,<br>диаметром 25 мм                     | шт.                                    | 78                | 43,23    |        | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 3372 |     |     |
| На единицу в ценах 2001г.                                                                                         |                                                                                 |                                        |                   | 43,23    |        |                                                    |      |     |     |
| ВСЕГО на физобъем (78)                                                                                            |                                                                                 |                                        |                   | 3372     |        |                                                    |      |     |     |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"                                                         |                                                                                 |                                        |                   | 18040    |        |                                                    |      |     |     |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)                                                         |                                                                                 |                                        |                   |          |        |                                                    |      |     |     |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)                                                             |                                                                                 |                                        |                   |          |        |                                                    |      |     |     |
| Итого с накладными и см. прибылью                                                                                 |                                                                                 |                                        |                   | 18040    |        |                                                    |      |     |     |
| 19 ТССЦ-507-5017<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр                                              | Муфта полипропиленовая комбинированная, с<br>внутренней резьбой диаметром 20х20 | шт.                                    | 98                | 8,57     |        | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 840  |     |     |
| На единицу в ценах 2001г.                                                                                         |                                                                                 |                                        |                   | 8,57     |        |                                                    |      |     |     |
| ВСЕГО на физобъем (98)                                                                                            |                                                                                 |                                        |                   | 840      |        |                                                    |      |     |     |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"                                                         |                                                                                 |                                        |                   | 4494     |        |                                                    |      |     |     |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)                                                         |                                                                                 |                                        |                   |          |        |                                                    |      |     |     |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)                                                             |                                                                                 |                                        |                   |          |        |                                                    |      |     |     |
| Итого с накладными и см. прибылью                                                                                 |                                                                                 |                                        |                   | 4494     |        |                                                    |      |     |     |
| 20 ТЕР18-03-001-01<br>Распоряж.<br>Мин.терр.развит.Забай<br>кальского кр. от<br>07.04.14 №129-р                   | Установка радиаторов: чугунных                                                  | 100 кВт<br>радиаторов и<br>конвекторов | 0,539<br>53,9/100 | 1013,07  | 404,44 | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 546  | 328 | 218 |
| 1 013,07 = 34 395,71 - 0,00632 x 25 380,01 - 100<br>x 322,61 - 2,53 x 183,01 - 2,53 x 189,95 - 0,0505 x<br>349,48 |                                                                                 |                                        |                   | 608,63   | 28,7   |                                                    |      |     | 15  |
| На единицу в ценах 2001г.                                                                                         |                                                                                 |                                        |                   | 34395,71 | 404,44 |                                                    |      |     |     |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов                                                                             |                                                                                 |                                        |                   | 608,63   | 28,7   |                                                    |      |     |     |
| ВСЕГО на физобъем (0,539)                                                                                         |                                                                                 |                                        |                   | 1013,07  | 404,44 |                                                    |      |     |     |
|                                                                                                                   |                                                                                 |                                        |                   | 608,63   | 28,7   |                                                    |      |     |     |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"                                                         |                                                                                 |                                        |                   | 546      | 218    |                                                    |      |     |     |
|                                                                                                                   |                                                                                 |                                        |                   | 328      | 15     |                                                    |      |     |     |
|                                                                                                                   |                                                                                 |                                        |                   | 5845     | 1138   |                                                    |      |     |     |
|                                                                                                                   |                                                                                 |                                        |                   | 4707     | 215    |                                                    |      |     |     |



## Гранд-СМЕТА

| 2                                                             | 3                                                                   | 4                                                                           | 5     | 6      | 7      | 8    | 9                                                  | 10  | 11 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------|----------------------------------------------------|-----|----|
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 4 922) |                                                                     |                                                                             |       | 4528   |        |      |                                                    |     |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 4 922)     |                                                                     |                                                                             |       | 2510   |        |      |                                                    |     |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                             |                                                                     |                                                                             |       | 12883  |        |      |                                                    |     |    |
| 21                                                            | ТССЦ-301-1308<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр   | Пробки радиаторные                                                          | шт.   | 34     | 10,29  |      | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 350 |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                     |                                                                     |                                                                             |       | 10,29  |        |      |                                                    |     |    |
| ВСЕГО на физобъем (34)                                        |                                                                     |                                                                             |       | 350    |        |      |                                                    |     |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"     |                                                                     |                                                                             |       | 1873   |        |      |                                                    |     |    |
| Накладные расходы 82% = 103%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0)           |                                                                     |                                                                             |       |        |        |      |                                                    |     |    |
| Сметная прибыль 43% = 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 0)                |                                                                     |                                                                             |       |        |        |      |                                                    |     |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                             |                                                                     |                                                                             |       | 1873   |        |      |                                                    |     |    |
| 22                                                            | ТССЦ-507-5056<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр   | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром 25х20 мм                     | шт.   | 98     | 0,96   |      | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 94  |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                     |                                                                     |                                                                             |       | 0,96   |        |      |                                                    |     |    |
| ВСЕГО на физобъем (98)                                        |                                                                     |                                                                             |       | 94     |        |      |                                                    |     |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"     |                                                                     |                                                                             |       | 503    |        |      |                                                    |     |    |
| Накладные расходы 82% = 103%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0)           |                                                                     |                                                                             |       |        |        |      |                                                    |     |    |
| Сметная прибыль 43% = 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 0)                |                                                                     |                                                                             |       |        |        |      |                                                    |     |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                             |                                                                     |                                                                             |       | 503    |        |      |                                                    |     |    |
| 23                                                            | ТЕР16-05-001-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Установка задвижек на трубопроводах из<br>стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2      | 105,54 | 5,05 | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 211 | 24 |
| На единицу в ценах 2001г.                                     |                                                                     |                                                                             |       | 105,54 | 5,05   |      |                                                    |     |    |
| ВСЕГО на физобъем (2)                                         |                                                                     |                                                                             |       | 211    | 10     |      |                                                    |     |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"     |                                                                     |                                                                             |       | 1343   | 52     |      |                                                    |     |    |

| 2  |                                                                     | 3                                                                                                                                  | 4     | 5 | 6      | 7     | 8                                                  | 9    | 10 | 11 |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|-------|----------------------------------------------------|------|----|----|
|    |                                                                     |                                                                                                                                    |       |   | 344    |       |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 344)                                                                        |       |   | 316    |       |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 344)                                                                            |       |   | 175    |       |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | Итого с накладными и см. прибылью                                                                                                  |       |   | 1834   |       |                                                    |      |    |    |
| 24 | ТССЦ-302-1175<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр   | Задвижки параллельные фланцевые с<br>выдвижным шпинделем для воды и пара<br>давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр<br>диаметром 50 мм | шт.   | 2 | 216,02 |       | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 432  |    |    |
|    |                                                                     | На единицу в ценах 2001г.                                                                                                          |       |   | 216,02 |       |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | ВСЕГО на физобъем (2)                                                                                                              |       |   | 432    |       |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"                                                                          |       |   | 2311   |       |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)                                                                          |       |   |        |       |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)                                                                              |       |   |        |       |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | Итого с накладными и см. прибылью                                                                                                  |       |   | 2311   |       |                                                    |      |    |    |
| 25 | ТЕР18-06-002-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Установка грязевиков наружным диаметром<br>патрубков: до 89 мм                                                                     | 1 шт. | 2 | 1101   | 17,18 | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 2202 | 65 | 34 |
|    |                                                                     | На единицу в ценах 2001г.                                                                                                          |       |   | 1101   | 17,18 |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | ВСЕГО на физобъем (2)                                                                                                              |       |   | 32,49  | 0,24  |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"                                                                          |       |   | 2202   | 34    |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 933)                                                                        |       |   | 933    |       |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 933)                                                                            |       |   | 858    |       |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     | Итого с накладными и см. прибылью                                                                                                  |       |   | 476    |       |                                                    |      |    |    |
|    |                                                                     |                                                                                                                                    |       |   | 13695  |       |                                                    |      |    |    |



| 2                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                                                                | 5                                      | 6                  | 7        | 8                                                  | 9                                                  | 10   | 11 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|
| ГССЦ-302-1483<br>Распоряж.<br>Мин.терр.развит.Забай<br>кальского кр. от<br>07.04.14 №129-р | Кран шаровой В-В размером 1/2"                                      | шт.                                                                                                              | 4                                      | 60,78              |          | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 243                                                |      |    |    |
|                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                  |                                        |                    |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                                                  |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 60,78              |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (4)                                                                      |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 243                |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"                                  |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 1300               |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0)                                  |                                                                     |                                                                                                                  |                                        |                    |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)                                      |                                                                     |                                                                                                                  |                                        |                    |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                                                          |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 1300               |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
| 27                                                                                         | ТЕР18-03-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр | Установка радиаторов: чугунных                                                                                   | 100 кВт<br>радиаторов и<br>конвекторов | 0,0416<br>4,16/100 | 34395,71 | 404,44                                             | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 1431 | 25 | 17 |
|                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                  |                                        |                    | 608,63   | 33,24                                              |                                                    |      |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                                                  |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 34395,71           | 404,44   |                                                    |                                                    |      |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (0,0416)                                                                 |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 608,63             | 33,24    |                                                    |                                                    |      |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"                                  |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 1431               | 17       |                                                    |                                                    |      |    |    |
|                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 25                 | 1        |                                                    |                                                    |      |    |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 373)                                |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 7879               | 89       |                                                    |                                                    |      |    |    |
|                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 359                | 14       |                                                    |                                                    |      |    |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 373)                                    |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 343                |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                                                          |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 190                |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
|                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 8412               |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
| 28                                                                                         | ТЕРп62-33-2<br>Приказ Минстроя<br>России от 13.03.15<br>№171/пр     | Окраска масляными составами ранее<br>окрашенных поверхностей радиаторов и<br>ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности  | 0,024<br>2,4/100   | 1056,21  | 0,91                                               | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 25   | 12 |    |
|                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                  |                                        |                    | 516,97   |                                                    |                                                    |      |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                                                  |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 1056,21            | 0,91     |                                                    |                                                    |      |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (0,024)                                                                  |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 516,97             |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
|                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 25                 |          |                                                    |                                                    |      |    |    |
|                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                  |                                        | 12                 |          |                                                    |                                                    |      |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 2                                                         |                                                                                                 | 3                                                                                               | 4         | 5     | 6     | 7 | 8                                                  | 9   | 10 | 11 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---|----------------------------------------------------|-----|----|----|
| Итого с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 242   |   |                                                    |     |    |    |
|                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 172   |   |                                                    |     |    |    |
| Накладные расходы 64% = 80%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 172)      |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 110   |   |                                                    |     |    |    |
| Сметная прибыль 36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 172)          |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 62    |   |                                                    |     |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 414   |   |                                                    |     |    |    |
| 29                                                        | ТССЦ-301-1224<br>Распоряж.<br>Мин.терр.развит.Забай<br>кальского кр. от<br>07.04.14 №129-р      | Крепления для трубопроводов: кронштейны,<br>планки, хомуты                                      | кг        | 37,94 | 11,99 |   | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 455 |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 11,99 |   |                                                    |     |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (37,94)                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 455   |   |                                                    |     |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 2434  |   |                                                    |     |    |    |
| Накладные расходы 92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 0) |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       |       |   |                                                    |     |    |    |
| Сметная прибыль 51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0)     |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       |       |   |                                                    |     |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                         |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 2434  |   |                                                    |     |    |    |
| Мусор                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       |       |   |                                                    |     |    |    |
| 30                                                        | ТССЦпг01-01-01-041<br>Распоряж.<br>Мин.терр.развит.Забай<br>кальского кр. от<br>07.04.14 №129-р | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с погрузкой<br>вручную | 1 т груза | 0,19  | 43,6  |   | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 8   | 8  |    |
| На единицу в ценах 2001г.                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 43,6  |   |                                                    |     |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (0,19)                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 8     |   |                                                    |     |    |    |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35" |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 115   |   |                                                    |     |    |    |
|                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |           |       | 115   |   |                                                    |     |    |    |





## Гранд-СМЕТА

| 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                    | 4         | 5    | 6    | 7    | 8                                                  | 9      | 10     | 11    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|----------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| ГССЦпг03-21-01-005<br>Распоряж.<br>Мин.терр.развит.Забай<br>кальского кр. от<br>07.04.14 №129-р                                              | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне<br>карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 0,19 | 6,96 | 6,96 | 1 ОЗП=14,35;<br>ЭМ=5,22;<br>ЗПМ=14,35;<br>МАТ=5,35 | 1      |        | 1     |
| На единицу в ценах 2001г.                                                                                                                    |                                                                                                                                      |           |      | 6,96 | 6,96 |                                                    |        |        |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,19)                                                                                                                     |                                                                                                                                      |           |      | 1    | 1    |                                                    |        |        |       |
| Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"                                                                                    |                                                                                                                                      |           |      | 5    | 5    |                                                    |        |        |       |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                 |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 32735  | 8755   | 5190  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)                                  |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 253254 | 125635 | 27092 |
| Накладные расходы                                                                                                                            |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 109725 |        |       |
| Сметная прибыль                                                                                                                              |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 62129  |        |       |
| Итого по смете:                                                                                                                              |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 78342  |        |       |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                                                         |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    |        |        |       |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 343857 |        |       |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)                  |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 2375   |        |       |
| Малярные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                      |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 414    |        |       |
| Погрузо-разгрузочные работы                                                                                                                  |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 115    |        |       |
| Перевозка грузов автотранспортом                                                                                                             |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 5      |        |       |
| Итого                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 425108 |        |       |
| В том числе:                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    |        |        |       |
| Материалы                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 100527 |        |       |
| Машины и механизмы                                                                                                                           |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 27092  |        |       |
| ФОТ                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 133614 |        |       |
| Накладные расходы                                                                                                                            |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 109725 |        |       |
| Сметная прибыль                                                                                                                              |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 62129  |        |       |
| строительный контроль 1%                                                                                                                     |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 4251   |        |       |
| Итого                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |           |      |      |      |                                                    | 429359 |        |       |

Гранд-СМЕТА

| 2                                                                            | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|
| раты на уплату НДС за материалы и услуги (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 |   |   |   |   |   |   | 26594  |    |    |
| ВСЕГО по смете                                                               |   |   |   |   |   |   | 455953 |    |    |
|                                                                              |   |   |   |   |   |   |        |    |    |

Составил:  Толстикова Л.Н.  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:   
(должность, подпись, расшифровка)