

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
 Глава городского поселения "Яблоновское"
 / В.А. Халимогоров
 "16" 06 2015 г.

Заместитель генерального директора
 Забайкальского фонда капитального
 ремонта многоквартирных домов
 / В.Г. Татаркин
 "16" 06 2015 г.

п.г.т. Яблоново, ул. Комсомольская, д. 9
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-14/1
 (локальная смета)

на капитальный ремонт фасада

Основание: дефектный акт
 Сметная стоимость строительных работ _____ 710,554 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 106,247 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 946,66 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1-2 квартал 2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников
 помещений в многоквартирном доме
 расположенном по адресу: п.г.т. Яблоново, ул. Комсомольская, д. 9
 "16" 06 2015 г.

Собственник Татьяна Карькова Н.В.
 Собственник Сараева Т.У.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт фасада										
1	ТЕР10-02-031-03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж (перегородок) балконов: дощатых щитовых (применительно)	100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов)	0.5 50/100	405,21	136,11	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	203	135	68
					269,1	6,46				3
На единицу в ценах 2001г.					606,2	170,14				
Коэффициенты к позиции:					336,37	8,07				
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					405,21	136,11				
					269,1	6,46				
ВСЕГО на физобъем (0.5)					203	68				
					135	3				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2292	355				
					1937	43				
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 980)					1782					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 980)			851					
		Итого с накладными и см. прибылью			4925					
2	ТЕР46-04-001-01 Распоряж Мин терр разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка: бутовых фундаментов (под балконами)	1 м3	3	219,94	156,06	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	660	192	468
					63,88	12,65				38
		На единицу в ценах 2001г.			219,94	156,06				
					63,88	12,65				
		ВСЕГО на физобъем (3)			660	468				
					192	38				
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			5198	2443				
					2755	545				
		Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 300)			2772					
		Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 300)			1584					
		Итого с накладными и см. прибылью			9554					
4	ТЕРр56-9-3 Распоряж Мин терр разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	100 коробок	0,02	956,13		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	19	19	
					956,13					
		На единицу в ценах 2001г.			956,13					
					956,13					
		ВСЕГО на физобъем (0,02)			19					
					19					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			273					
					273					
		Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 273)			191					
		Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 273)			137					
		Итого с накладными и см. прибылью			601					
5	ТЕРр53-4-2 Распоряж Мин терр разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев	10 м2 проемов	1 10/10	3126,89	70,55	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	3127	790	71
					789,98					
		На единицу в ценах 2001г.			3126,89	70,55				
					789,98					
		ВСЕГО на физобъем (1)			3127	71				
					790					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			23831	371				
					11337					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 11 337)			8276					
		Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 11 337)			6349					
		Итого с накладными и см. прибылью			38456					
7	ТЕР10-01-040-02 Распоряж. Мин терр разви т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2	100 м2 проемов	0.05	30340,29	485,01	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1517	168	24
					3364,72					
		На единицу в ценах 2001г.			29804,41	388,01				
					2925,84					
		Коэффициенты к позиции:								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			30340,29	485,01				
					3364,72					
		ВСЕГО на физобъем (0,05)			1517	24				
					168					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			9625	125				
					2411					
		Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 411)			2170					
		Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 411)			1037					
		Итого с накладными и см. прибылью			12832					
8	ТЕРр56-11-1 Распоряж. Мин терр разви т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Снятие оконных наличников и угловых фасадных (применительно)	100 м наличников	3,3 330/100	30,02		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	99	99	
					30,02					
		На единицу в ценах 2001г.			30,02					
					30,02					
		ВСЕГО на физобъем (3,3)			99					
					99					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			1421					
					1421					
		Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 1 421)			995					
		Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 1 421)			711					
		Итого с накладными и см. прибылью			3127					
9	ТЕР08-07-001-02 Распоряж. Мин терр разви т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,33 533/100	719,13	7,95	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	3833	2066	42
					387,7					
		На единицу в ценах 2001г.			666,97	6,36				
					337,13					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					719,13	7,95				
ВСЕГО на физобъем (5,33)					387,7					
					3833	42				
					2066					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					39095	219				
					29647					
Накладные расходы 93% = 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 29 647)					27572					
Сметная прибыль 54% = 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 29 647)					16009					
Итого с накладными и см. прибылью					82676					
10	ТЕР10-01-010-01 Распоряж. Мин. терр. разви т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка элементов каркаса: из брусьев, брусек 70*70мм	1 м3 древесины в конструкции	5,1	1789,3	43,85	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	9125	992	224
					194,58					
На единицу в ценах 2001г.					1755,15	35,08				
					169,2					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1789,3	43,85				
					194,58					
ВСЕГО на физобъем (5,1)					9125	224				
					992					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					57717	1169				
					14235					
Накладные расходы 90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 14 235)					12812					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 14 235)					6121					
Итого с накладными и см. прибылью					76650					
11	ТЕР10-01-008-07 Распоряж. Мин. терр. разви т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Обивка стен и фронтонов кровельной сталью: (применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	5,33 533/100	496,77	26,13	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2648	1280	139
					240,21					
На единицу в ценах 2001г.					6183,71	20,9				
					208,88					
С учетом стоимости удаленных ресурсов					460,21	20,9				
					208,88					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					496,77	26,13				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					240,21					
		ВСЕГО на физобъем (5,33)			2648	139				
					1280					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			25669	726				
					18368					
		Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 368)			16531					
		Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 368)			7898					
		Итого с накладными и см. прибылью			50098					
12	ТЕР12-01-008-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	5,596 559 6/100	405,11	1,14	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2267	241	6
					43,11					
		На единицу в ценах 2001г.			399,26	0,91				
					37,49					
		Коэффициенты к позиции:								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			405,11	1,14				
					43,11					
		ВСЕГО на физобъем (5,596)			2267	6				
					241					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			14296	31				
					3458					
		Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 458)			3181					
		Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 458)			1522					
		Итого с накладными и см. прибылью			18999					
13	ЧСИ №2(47) 2014 п.2568	Профнастил (С21 б=0,5) с полимерным покрытием (RAL 9002)	м2	545 533+12	49,06		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	26738		
					49,06					
		На единицу в ценах 2001г.			49,06					
		ВСЕГО на физобъем (545)			26738					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			143048					
		Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)								
		Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)								
		Итого с накладными и см. прибылью			143048					
14	ТЕР15-05-001-03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,045 4.5/100	1923,11	49,46	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	87	10	2
					213,79	2,75				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.					1885,33	39,57				
Козффициенты к позиции:					185,9	2,2				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1923,11	49,46				
ВСЕГО на физобъем (0,045)					213,79	2,75				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					87	2				
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 144)					10					
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 144)					555	10				
Итого с накладными и см. прибылью					144					
16	ТЕР01-02-057-01 Распоряж. Мин. терр. разви т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,068 6,8/100	115					
На единицу в ценах 2001г.					53					
Козффициенты к позиции:					723					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					949,9		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	65	65	
ВСЕГО на физобъем (0,068)					949,9					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					826					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 933)					826					
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 933)					949,9					
Итого с накладными и см. прибылью					65					
На единицу в ценах 2001г.					65					
Козффициенты к позиции:					933					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					933					
ВСЕГО на физобъем (0,068)					569					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					289					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 933)					1791					
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 933)					947,95	117,96	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	720	51	90
Итого с накладными и см. прибылью					66,59	10,45				8
На единицу в ценах 2001г.					915,67	94,37				
Козффициенты к позиции:					57,9	8,36				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					947,95	117,96				
ВСЕГО на физобъем (0,76)					66,59	10,45				
На единицу в ценах 2001г.					720	90				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					51	8				
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			4300	470				
					732	115				
		Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 847)			796					
		Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 847)			432					
		Итого с накладными и см. прибылью			5528					
18	ТЕР06-01-001-01 Распоряж. Мин. терр. разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04 4/100	50294,78	2155,64	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2012	58	86
					1449	274,95				11
		На единицу в ценах 2001г.			49674,65	1724,51				
					1260	219,96				
		Коэффициенты к позиции:								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			50294,78	2155,64				
					1449	274,95				
		ВСЕГО на физобъем (0.04)			2012	86				
					58	11				
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			11275	449				
					832	158				
		Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 990)			792					
		Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 990)			436					
		Итого с накладными и см. прибылью			12503					
19	ТЕР26-01-036-01 Распоряж. Мин. терр. разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	5,33 533/100	254,88	12,6	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1359	727	67
					136,48	0,46				2
		На единицу в ценах 2001г.			234,56	10,08				
					118,68	0,37				
		Коэффициенты к позиции:								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			254,88	12,6				
					136,48	0,46				
		ВСЕГО на физобъем (5.33)			1359	67				
					727	2				
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			13805	350				
					10432	29				
		Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 461)			8055					
		Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 461)			5021					
		Итого с накладными и см. прибылью			26881					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТССЦ-104-0094 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	27	617,98		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	16685		
На единицу в ценах 2001г.					617,98					
ВСЕГО на физобъем (27)					16685					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					89265					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					89265					
21	ТЕР12-01-015-03 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5,33 533/100	114,15	43,46	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	608	377	231
96,24 = 1 188,09 - 0,05 x 4 017,00 - 110 x 8,10					70,69	1,99				11
На единицу в ценах 2001г.					1188,09	34,77				
С учетом стоимости удаленных ресурсов					61,47	1,59				
Кoeffициенты к позиции:					96,24	34,77				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					61,47	1,59				
ВСЕГО на физобъем (5,33)					608	231				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					377	11				
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 568)					6616	1206				
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 568)					5410	158				
Итого с накладными и см. прибылью					5123					
22	ЧСИ № 2 (47) п. 612	Пленка Спандекс пароизоляция (1,6*37,5)	м2	560	2,55		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1428		
На единицу в ценах 2001г.					2,55					
ВСЕГО на физобъем (560)					1428					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					7640					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					7640					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТССЦ-101-1810 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0092	34949,04		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	322		
На единицу в ценах 2001г.					34949,04					
ВСЕГО на физобъем (0,0092)					322					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1723					
Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					1723					
24	ТССЦпг01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,39	43,6		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	61	61	
На единицу в ценах 2001г.					43,6					
ВСЕГО на физобъем (1,39)					61					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					875					
					875					
25	ТССЦпг03-21-01-010 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	1,39	11,87	11,87	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	16		16
На единицу в ценах 2001г.					11,87	11,87				
ВСЕГО на физобъем (1,39)					16	16				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					84	84				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								73599	7331	1534
										73
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)								459535	105199	8008
										1048
Накладные расходы								91731		
Сметная прибыль								50898		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
Деревянные конструкции								287553		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								9554		
Проемы (ремонтно-строительные)								3725		
Стены (ремонтно-строительные)								38456		
Конструкции из кирпича и блоков								82676		
Кровли								42550		
Отделочные работы								723		
Земляные работы, выполняемые ручным способом								1791		
Полы								5528		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								12503		
Теплоизоляционные работы								116146		
Погрузо-разгрузочные работы								875		
Перевозка грузов автотранспортом								84		
Итого								602164		
В том числе:										
Материалы								346328		
Машины и механизмы								8008		
ФОТ								106247		
Накладные расходы								91731		
Сметная прибыль								50898		
НДС 18%								108390		
ВСЕГО по смете								710554		

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 6

(шесть) листах

Сотрудник Забайкальского
фонда капитального ремонта
многоквартирных домов

Михайлова Е.В. Михайлов

