

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по капитальному ремонту
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов

**УТВЕРЖДАЮ:**

Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу: Забайкальский край,
пгт. Курорт Дарасун, ул. Верхняя, д. 11

"28" июля 2016 г.

Собственник:

Собственник:

Забайкальский край, пгт. Курорт Дарасун, ул. Верхняя, д. 11
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 157 - 2016
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжение

Основание:

Сметная стоимость 433,090 тыс. руб.

строительных работ 112,079 тыс. руб.

монтажных работ 236,723 тыс. руб.

Средства на оплату труда 80,875 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 546,27 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
					оплата труда	в т.ч. оплата труда						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт системы электроснабжения												
Демонтаж												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРп67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля	100 м	3,4 340/100	67,8	0,32		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	231	230	1	
					67,48	0,12						
На единицу в ценах 2001г.					67,8	0,32						
					67,48	0,12						
ВСЕГО на физобъем (3,4)					231	1						
					230							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3900	6						
					3894							
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 3 894)					2804							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 3 894)					2025							
Итого с накладными и см. прибылью					8729							
2	ТЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж щита ВРУ навесного, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм	1 шт.	1	30,39	24,07		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	30	6	24	
					6,32	1,47					1	
На единицу в ценах 2001г.					105,87	80,23	4,57					
					21,07	4,9						
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом "МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3, ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3"					30,39	24,07						
					6,32	1,47						
ВСЕГО на физобъем (1)					30	24						
					6	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					234	132						
					102	17						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 119)					96							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 119)					62							
Итого с накладными и см. прибылью					392							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРм08-03-572-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж щитка ЩРУН шкафного исполнения, установленного: в нише, высота и ширина до 1300x850 мм	1 шт.	20	22,98	16,79		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	460	124	336	
					6,19	0,77					15	
На единицу в ценах 2001г.					299,2	55,98	222,6					
Коэффициенты к позиции:					20,62	2,57						
Итого на единицу с учетом "МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3"					22,98	16,79						
					6,19	0,77						
ВСЕГО на физобъем (20)					460	336						
					124	15						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3947	1848						
					2099	254						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2 353)					1906							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 353)					1224							
Итого с накладными и см. прибылью					7077							
4	ТЕРп67-4-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,26 26/100	45,21	0,97		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	12	12		
					44,24	0,37						
На единицу в ценах 2001г.					45,21	0,97						
					44,24	0,37						
ВСЕГО на физобъем (0,26)					12							
					12							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					203							
					203							
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 203)					146							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 203)					106							
Итого с накладными и см. прибылью					455							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,22 22/100	40,88			1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	9	9		
На единицу в ценах 2001г.					40,88							
ВСЕГО на физобъем (0,22)					40,88							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					9							
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 152)					9							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 152)					152							
Итого с накладными и см. прибылью					152							
6	ТЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	1,164 116,4/100	419,92	221,27		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	489	231	258	
На единицу в ценах 2001г.					198,65	83,58					97	
ВСЕГО на физобъем (1,164)					419,92	221,27						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					198,65	83,58						
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 553)					489	258						
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 553)					231	97						
Итого с накладными и см. прибылью					5330	1419						
Монтаж					3911	1642						
					4665							
					2665							
					12660							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕРм08-03-572-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ-1Д)	1 шт.	1	454,04	90,3	332,71	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	454	31	90	333
					31,03	4,03					4	
На единицу в ценах 2001г.					454,04	90,3	332,71					
					31,03	4,03						
ВСЕГО на физобъем (1)					454	90	333					
					31	4						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2861	495	1841					
					525	68						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 593)					480							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 593)					308							
Итого с накладными и см. прибылью					3649							
8	ТЕРм08-03-573-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щит ЩРНп-9 навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	20	69,45	45,43	2,95	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1389	421	909	59
					21,07	2,86					57	
На единицу в ценах 2001г.					69,45	45,43	2,95					
					21,07	2,86						
ВСЕГО на физобъем (20)					1389	909	59					
					421	57						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					12454	5000	326					
					7128	965						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 8 093)					6555							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 8 093)					4208							
Итого с накладными и см. прибылью					23217							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	4,365 <i>436,5/100</i>	229,52	50,31	18,51	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1002	701	220	81
					160,7	1,1					5	
На единицу в ценах 2001г.					229,52	50,31	18,51					
ВСЕГО на физобъем (4,365)					160,7	1,1						
					1002	220	81					
					701	5						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					13526	1210	448					
					11868	85						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 11 953)					9682							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 11 953)					6216							
Итого с накладными и см. прибылью					29424							
10	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (3х6мм, 3х1,5мм)	100 м	2,945 <i>(96+198,5)/100</i>	82,69	7,13	22,47	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	244	156	21	67
					53,09	0,37					1	
На единицу в ценах 2001г.					82,69	7,13	22,47					
					53,09	0,37						
ВСЕГО на физобъем (2,945)					244	21	67					
					156	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3128	116	371					
					2641	17						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2 658)					2153							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 658)					1382							
Итого с накладными и см. прибылью					6663							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² (ВВГнг 5х10мм)	100 м	1,42 142/100	125,83	14,25	35,96	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	179	107	20	52
					75,62	0,73					1	
На единицу в ценах 2001г.					125,83	14,25	35,96					
					75,62	0,73						
ВСЕГО на физобъем (1,42)					179	20	52					
					107	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2210	110	288					
					1812	17						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 829)					1481							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 829)					951							
Итого с накладными и см. прибылью					4642							
12	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (32А=80шт)	1 шт.	80	58,81	3,91	35,11	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	4705	1583	313	2809
					19,79	0,12					10	
На единицу в ценах 2001г.					58,81	3,91	35,11					
					19,79	0,12						
ВСЕГО на физобъем (80)					4705	313	2809					
					1583	10						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					44056	1722	15534					
					26800	169						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 26 969)					21845							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 26 969)					14024							
Итого с накладными и см. прибылью					79925							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (16А=20шт.)	1 шт.	20	34,1	1,29	19,5	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	682	266	26	390
					13,31							
На единицу в ценах 2001г.					34,1	1,29	19,5					
					13,31							
ВСЕГО на физобъем (20)					682	26	390					
					266							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					6803	143	2157					
					4503							
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 4 503)					3647							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 4 503)					2342							
Итого с накладными и см. прибылью					12792							
14	ТЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж сжимов ответвительных (применительно): до 16 мм2	100 жил	0,48 48/100	453,35	17,5	127,37	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	218	148	8	62
					308,48	0,12						
На единицу в ценах 2001г.					453,35	17,5	127,37					
					308,48	0,12						
ВСЕГО на физобъем (0,48)					218	8	62					
					148							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2893	44	343					
					2506							
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2 506)					2030							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 506)					1303							
Итого с накладными и см. прибылью					6226							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕРм08-03-526-02 прим. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж ОПС 1 на 40 А	1 шт.	3	58,81	3,91	35,11	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	176	59	12	105
На единицу в ценах 2001г.					19,79	0,12						
ВСЕГО на физобъем (3)					58,81	3,91	35,11					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					19,79	0,12						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 999)					176	12	105					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 999)					59							
Итого с накладными и см. прибылью					1646	66	581					
					999							
					809							
					519							
					2974							
16	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (светильник светодиодный с оптико-акустическим датч. движ.)	100 шт.	0,24 24/100	1400,89	243,99	528,91	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	336	151	59	126
На единицу в ценах 2001г.					627,99	10,75					3	
ВСЕГО на физобъем (0,24)					1400,89	243,99	528,91					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					627,99	10,75						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2 607)					336	59	126					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 607)					151	3						
Итого с накладными и см. прибылью					3578	325	697					
					2556	51						
					2112							
					1356							
					7046							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕРм08-02-369-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий (светильник светодиодный с фотореле)	1 шт.	4	116,59	61,29	45,69	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	466	38	245	183
					9,61	4,64					19	
На единицу в ценах 2001г.					116,59	61,29	45,69					
ВСЕГО на физобъем (4)					9,61	4,64						
					466	245	183					
					38	19						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3003	1348	1012					
					643	322						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 965)					782							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 965)					502							
Итого с накладными и см. прибылью					4287							
18	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (влагозащищенный)	100 шт.	0,1 10/100	1400,89	243,99	528,91	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	140	63	24	53
					627,99	10,75					1	
На единицу в ценах 2001г.					1400,89	243,99	528,91					
					627,99	10,75						
ВСЕГО на физобъем (0,1)					140	24	53					
					63	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1492	132	293					
					1067	17						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 084)					878							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 084)					564							
Итого с накладными и см. прибылью					2934							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (L=3м)	10 шт.	0,9 9/10	152,01	56,72	25,32	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	137	63	51	23
					69,97	1,71					2	
На единицу в ценах 2001г.					152,01	56,72	25,32					
ВСЕГО на физобъем (0,9)					69,97	1,71						
					137	51	23					
					63	2						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1475	281	127					
					1067	34						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 101)					892							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 101)					573							
Итого с накладными и см. прибылью					2940							
20	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,2 20/100	262,61	81,18	41,33	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	53	28	16	9
					140,1	2,69					1	
На единицу в ценах 2001г.					262,61	81,18	41,33					
					140,1	2,69						
ВСЕГО на физобъем (0,2)					53	16	9					
					28	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					612	88	50					
					474	17						
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 491)					398							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 491)					255							
Итого с накладными и см. прибылью					1265							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР13-03-002-04 <i>Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальско го кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,0176 <i>1,76/100</i>	264,4	10,43	203,26	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	5	1		4
					50,71	0,09						
На единицу в ценах 2001г.					264,4	10,43	203,26					
					50,71	0,09						
ВСЕГО на физобъем (0,0176)					5		4					
					1							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					39		22					
					17							
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17)					12							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17)					8							
Итого с накладными и см. прибылью					59							
22	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,0176 <i>1,76/100</i>	320,34	6,86	282,3	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	6	1		5
					31,18	0,09						
На единицу в ценах 2001г.					320,34	6,86	282,3					
					31,18	0,09						
ВСЕГО на физобъем (0,0176)					6		5					
					1							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					45		28					
					17							
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17)					12							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17)					8							
Итого с накладными и см. прибылью					65							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ПВ1 1х6 мм)	100 м	0,1 10/100	425,09	94,36	72,13	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	43	26	9	8
					258,6	1,96						
На единицу в ценах 2001г.					425,09	94,36	72,13					
ВСЕГО на физобъем (0,1)					258,6	1,96						
					43	9	8					
					26							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					534	50	44					
					440							
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 440)					356							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 440)					229							
Итого с накладными и см. прибылью					1119							
24	ТЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,042 4,2/100	826			1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	35	35		
					826							
На единицу в ценах 2001г.					826							
					826							
ВСЕГО на физобъем (0,042)					35							
					35							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					593							
					593							
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 593)					362							
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 593)					184							
Итого с накладными и см. прибылью					1139							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,042 4,2/100	595,61			1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	25	25		
					595,61							
На единицу в ценах 2001г.					595,61							
					595,61							
ВСЕГО на физобъем (0,042)					25							
					25							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					423							
					423							
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 423)					258							
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 423)					131							
Итого с накладными и см. прибылью					812							
26	ТЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд. в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,016	1576,62	36,75	993,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	25	9	1	15
					546,1							
На единицу в ценах 2001г.					1576,62	36,75	993,77					
					546,1							
ВСЕГО на физобъем (0,016)					25	1	15					
					9							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					241	6	83					
					152							
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 152)					128							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 152)					73							
Итого с накладными и см. прибылью					442							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,003	1549,65	22,64	1126,55	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	5	1		
					400,46							
На единицу в ценах 2001г.					1549,65	22,64	1126,55					
					400,46							
ВСЕГО на физобъем (0,003)					5		4					
					1							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					39		22					
					17							
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17)					14							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17)					8							
Итого с накладными и см. прибылью					61							
28	ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт.	0,42 42/100	84,51		1,66	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	35	35		
					82,85							
На единицу в ценах 2001г.					84,51		1,66					
					82,85							
ВСЕГО на физобъем (0,42)					35							
					35							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					593							
					593							
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 593)					480							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 593)					308							
Итого с накладными и см. прибылью					1381							
Материалы и оборудование, не учтенные расценками												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦ-509-5738 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220x300x125 мм	шт.	20	174,82		174,82	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3496			3496
На единицу в ценах 2001г.					174,82		174,82					
ВСЕГО на физобъем (20)					3496		3496					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					19333		19333					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					19333							
30	ТССЦ-509-1527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-11-10 (в комплекте)	шт.	1	5770,96		5770,96	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	5771			5771
На единицу в ценах 2001г.					5770,96		5770,96					
ВСЕГО на физобъем (1)					5771		5771					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					31914		31914					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					31914							
31	ТССЦ-509-6413 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром 25 мм	м	436,5	2,17		2,17	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	947			947
На единицу в ценах 2001г.					2,17		2,17					
ВСЕГО на физобъем (436,5)					947		947					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				5237		5237					
	Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				5237							
32	ТССЦ-501-8460 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0,142	30583,99		30583,99	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	4343			4343
	На единицу в ценах 2001г.				30583,99		30583,99					
	ВСЕГО на физобъем (0,142)				4343		4343					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				24017		24017					
	Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				24017							
33	ТССЦ-501-8445 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0,096 96/1000	11202,53		11202,53	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1075			1075
	На единицу в ценах 2001г.				11202,53		11202,53					
	ВСЕГО на физобъем (0,096)				1075		1075					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				5945		5945					
	Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				5945							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,1985 198,5/1000	3036,25		3036,25	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	603			603
На единицу в ценах 2001г.					3036,25		3036,25					
ВСЕГО на физобъем (0,1985)					603		603					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3335		3335					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					3335							
35	ТССЦ-509-2238 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 32А, характеристика С (применительно)	шт.	80	19,05		19,05	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1524			1524
На единицу в ценах 2001г.					19,05		19,05					
ВСЕГО на физобъем (80)					1524		1524					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					8428		8428					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					8428							
36	ТССЦ-509-2236 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С	шт.	20	20,17		20,17	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	403			403
На единицу в ценах 2001г.					20,17		20,17					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО на физобъем (20)					403		403					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2229		2229					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					2229							
37	ТССЦ-509-0167 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сжимы соединительные	100 шт.	0,48 48/100	96,5		96,5	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	46			46
На единицу в ценах 2001г.					96,5		96,5					
ВСЕГО на физобъем (0,48)					46		46					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					254		254					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					254							
38	ПрайсЛист ЧитаГлавСнаб	Светильник светодиодный ЖКХ- 001LED10Вт (опт. акуст. датч. движ.) Аргос	шт	24	109,4		109,4	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2626			2626
На единицу в ценах 2001г.					109,4		109,4					
ВСЕГО на физобъем (24)					2626		2626					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					14522		14522					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					14522							
39	ПрайсЛист ЧитаГлавСнаб	Светильник светодиодный LED8W45500K IP65 (ЖКХ) антиванд.	шт	4	115,73		115,73	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	463			463
На единицу в ценах 2001г.					115,73		115,73					
ВСЕГО на физобъем (4)					463		463					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2560		2560					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					2560							
40	ПрайсЛист ЧитаГлавСНаб	Фотореле ФР-2 220В 8А	шт	4	142,86		142,86	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	571			571
На единицу в ценах 2001г.					142,86		142,86					
ВСЕГО на физобъем (4)					571		571					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3158		3158					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					3158							
41	ТССЦ-509-1369 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) влагозащищенный	шт.	10	31,98		31,98	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	320			320
На единицу в ценах 2001г.					31,98		31,98					
ВСЕГО на физобъем (10)					320		320					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1770		1770					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					1770							
42	ТССЦ-503-0525 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разветвительная коробка	шт.	14	4,82		4,82	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	67			67
На единицу в ценах 2001г.					4,82		4,82					
ВСЕГО на физобъем (14)					67		67					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					371		371					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					371							
43	ТССЦ-502-0501 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0,01 10/1000	4291,88		4291,88	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	43			4
На единицу в ценах 2001г.					4291,88		4291,88					
ВСЕГО на физобъем (0,01)					43		43					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					238		238					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					238							
44	ТССЦ-509-8262 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограничитель напряжения до 1 кВ	шт.	3	55,43		55,43	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	166			16
На единицу в ценах 2001г.					55,43		55,43					
ВСЕГО на физобъем (3)					166		166					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					918		918					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					918							
45	ТССЦ-101-1614 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	т	0,04266 42,66/1000	4926,27		4926,27	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	210			21
На единицу в ценах 2001г.					4926,27		4926,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО на физобъем (0,04266)					210		210					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1161		1161					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					1161							
46	ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая	т	0,02016 20,16/1000	5870,78		5870,78	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	118			118
На единицу в ценах 2001г.					5870,78		5870,78					
ВСЕГО на физобъем (0,02016)					118		118					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					653		653					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					653							
47	ТССЦпг-01-01-01 041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2	43,6	43,6		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	9			9
На единицу в ценах 2001г.					43,6	43,6						
ВСЕГО на физобъем (0,2)					9	9						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					50	50						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТССЦпг-03-21-01 005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,2	6,96	6,96		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1		1	
На единицу в ценах 2001г.					6,96	6,96						
ВСЕГО на физобъем (0,2)					1	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					6	6						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									34393	4560	2653	27180
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53)									242101	77201	14594	150306
Накладные расходы									65090			
Сметная прибыль									41611			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									112079			
Итого Монтажные работы									236723			
Итого									348802			
В том числе:												
Материалы									150306			
Машины и механизмы									14594			
ФОТ									80875			
Накладные расходы									65090			
Сметная прибыль									41611			
Строительный контроль 2, 14%									7464			
Итого									356266			
Проектные работы 2%									7125			
Итого									363391			
Непредвиденные затраты 1%									3634			
Итого с непредвиденными									367025			
НДС 18%									66065			
ВСЕГО по смете									433090			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Составил: М.В. Звук
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А. Таурапов З.М.
(должность, подпись, расшифровка)