

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по капитальному ремонту  
Забайкальского фонда капитального  
ремонта многоквартирных домов

Г.Е.Н. Кривуля

2016г

г. Бaley, ул. 8 марта, д. 3

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: г. Бaley ул. 8 марта, д. 3

2016 г.

Собственник: *Дура Дурова Екатерина Ивановна*

Собственник: *Сул. Сулейманов*

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 175-2016

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 61,916 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 48,123 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 31,742 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,039 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 76,11 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
					оплата труда	в т.ч. оплата труда						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт системы электроснабжения</b>												
<b>Демонтаж</b>												
1	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля	100 м	0,33 33/100	67,8	0,32		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	22	22		
					67,48	0,12						
					67,8	0,32						

На единицу в ценах 2001г.

" Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					372							
Накладные расходы 85% ФОТ (от 372)					372							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 372)					316							
Итого с накладными и см. прибылью					242							
Итого с накладными и см. прибылью					930							
3	<b>ТЕРр67-4-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж. выключателей, розеток (в.т.ч. автоматических выключателей)	100 шт.	0.01 1/100	40.88			1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53				
На единицу в ценах 2001г.					40.88							
ВСЕГО на физобъем (0.01)					40.88							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"												
Накладные расходы 85% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью												
2	<b>ТЕРр67-4-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж. светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.02 2/100	45.21	0.97		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1	1		
На единицу в ценах 2001г.					44.24	0.37						
ВСЕГО на физобъем (0.02)					45.21	0.97						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					44.24	0.37						
Накладные расходы 85% ФОТ (от 17)					1							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 17)					1							
Итого с накладными и см. прибылью					17							
Итого с накладными и см. прибылью					17							
Накладные расходы 85% ФОТ (от 17)					14							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 17)					11							
Итого с накладными и см. прибылью					42							
<b>Монтаж</b>												
5	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щит ЩРНп-9 навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2	69.45	45.43	2.95	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	139	42	91	6
На единицу в ценах 2001г.					21.07	2.86					6	
ВСЕГО на физобъем (2)					69.45	45.43	2.95					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					21.07	2.86						
Накладные расходы 85% ФОТ (от 1245)					139	91	6					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1245)					42	6						
Итого с накладными и см. прибылью					1245	501	33					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					711	102						
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 813)				772							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 813)				528							
	Итого с накладными и см. прибылью				2545							
7	<b>ТЕРм08-02-409-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба винилпластовая по установленным конструкциям. по стенам и колоннам с креплением скобами. диаметр. до 25 мм	100 м	0.56 <i>(10*22*24)/100</i>	229.52	50.31	18.51	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	129	90	28	11
					160.7	1.1					1	
	На единицу в ценах 2001г.				229.52	50.31	18.51					
	ВСЕГО на физобъем (0.56)				160.7	1.1						
	Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93. МАТ=5.53"				129	28	11					
					90	1						
	Итого с накладными и см. прибылью				1739	154	61					
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 541)				1524	17						
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 541)				1464							
	Итого с накладными и см. прибылью				1002							
8	<b>ТЕРм08-02-412-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (ВВГнг 5x10мм. 3x6мм. 3x1 5мм)	100 м	0.56 <i>(10*22*24)/100</i>	82.69	7.13	22.47	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	46	30	4	12
					53.09	0.37						
	На единицу в ценах 2001г.				82.69	7.13	22.47					
	ВСЕГО на физобъем (0.56)				53.09	0.37						
	Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93. МАТ=5.53"				46	4	12					
					30							
	Итого с накладными и см. прибылью				596	22	66					
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 508)				508							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 508)				483							
	Итого с накладными и см. прибылью				330							
9	<b>ТЕРм08-02-407-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба стальная по установленным конструкциям. по стенам с креплением скобами, диаметр. до 25 мм (для кабеля ВВГнг 5x10мм)	100 м	0.04 <i>4/100</i>	584.03	149.22	226.85	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	23	8	6	9
					207.96	4.64						
	На единицу в ценах 2001г.				584.03	149.22	226.85					
	ВСЕГО на физобъем (0,04)				207.96	4.64						
	Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93. МАТ=5.53"				23	6	9					
					8							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93, МАТ=5.53"					218	33	50					
					135							
Накладные расходы 95% ФОТ (от 135)					128							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 135)					88							
Итого с накладными и см. прибылью					434							
10	<b>ТЕРм08-02-412-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. суммарное сечение: до 16 мм2 (ВВГнг 5x10мм)	100 м	0.04 4/100	82.69	7.13	22.47	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	3	2		1
					53.09	0.37						
На единицу в ценах 2001г.					82.69	7.13	22.47					
					53.09	0.37						
ВСЕГО на физобъем (0.04)					3		1					
					2							
Всего с учетом " ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93. МАТ=5.53"					40		6					
					34							
Накладные расходы 95% ФОТ (от 34)					32							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 34)					22							
Итого с накладными и см. прибылью					94							
11	<b>ТЕРм08-03-593-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды. одноламповый (светильник светодиодный оптико-акустический датч. движ.)	100 шт	0.02 2/100	1400.89	243.99	528.91	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	28	13	5	10
					627.99	10.75						
На единицу в ценах 2001г.					1400.89	243.99	528.91					
					627.99	10.75						
ВСЕГО на физобъем (0.02)					28	5	10					
					13							
Всего с учетом " ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93. МАТ=5.53"					303	28	55					
					220							
Накладные расходы 95% ФОТ (от 220)					209							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 220)					143							
Итого с накладными и см. прибылью					655							
12	<b>ТЕРм08-02-405-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0.1 10/100	425.09	94.36	72.13	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	43	26	9	8
					258.6	1.96						
На единицу в ценах 2001г.					425.09	94.36	72.13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					258,6	1,96						
	ВСЕГО на физобъем (0,1)				43	9	8					
					26							
	Всего с учетом " ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93. МАТ=5,53"				534	50	44					
					440							
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 440)				418							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 440)				286							
	Итого с накладными и см. прибылью				1238							
13	<b>ТЕРм08-02-369-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий (светильник светодиодный с фотореле)	1 шт.	1	116,59	61,29	45,69	1 ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93. МАТ=5.53	117	10	61	46
					9,61	4,64					5	
	На единицу в ценах 2001г.				116,59	61,29	45,69					
					9,61	4,64						
	ВСЕГО на физобъем (1)				117	61	46					
					10	5						
	Всего с учетом " ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93. МАТ=5,53"				759	336	254					
					169	85						
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 254)				241							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 254)				165							
	Итого с накладными и см. прибылью				1165							
4	<b>ТЕРм08-03-526-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	9	58,81	3,91	35,11	1 ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93. МАТ=5.53	529	178	35	316
					19,79	0,12					1	
	На единицу в ценах 2001г.				58,81	3,91	35,11					
					19,79	0,12						
	ВСЕГО на физобъем (9)				529	35	316					
					178	1						
	Всего с учетом " ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93. МАТ=5,53"				4954	193	1747					
					3014	17						
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 031)				2879							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 031)				1970							
	Итого с накладными и см. прибылью				9803							
6	<b>ТЕРм08-03-526-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	34,1	1,29	19,5	1 ОЗП=16.93. ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	68	27	3	38
					13,31							
	На единицу в ценах 2001г.				34,1	1,29	19,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					13.31							
ВСЕГО на физобъем (2)					68	3	38					
					27							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					684	17	210					
					457							
Накладные расходы 95% ФОТ (от 457)					434							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 457)					297							
Итого с накладными и см. прибылью					1415							
16	ТЕРм08-03-526-02 прим. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж ОПС 1 на 40А	1 шт.	3	58.81	3.91	35.11	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	176	59	12	105
					19.79	0.12						
На единицу в ценах 2001г.					58.81	3.91	35.11					
					19.79	0.12						
ВСЕГО на физобъем (3)					176	12	105					
					59							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1646	66	581					
					999							
Накладные расходы 95% ФОТ (от 999)					949							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 999)					649							
Итого с накладными и см. прибылью					3244							
47	ТЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж сжимов ответвительных (применительно): до 35 мм2	100 жил	0,05 5/100	556.98	22.48	189.57	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	28	17	1	10
					344.93	0.24						
На единицу в ценах 2001г.					556.98	22.48	189.57					
					344.93	0.24						
ВСЕГО на физобъем(0,05)					28	1	10					
					17							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					349	6	55					
					288							
Накладные расходы 95% ФОТ (от 288)					274							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 288)					187							
Итого с накладными и см. прибылью					810							
17	ТЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (L=3м)	10 шт.	0,6 6/10	152.01	56.72	25.32	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	91	42	34	15
					69.97	1,71					1	
На единицу в ценах 2001г.					152.01	56.72	25.32					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					69.97	1.71						
	ВСЕГО на физобъем (0,6)				91	34	15					
					42	1						
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				981	187	83					
					711	17						
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 728)				692							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 728)				473							
	Итого с накладными и см. прибылью				2146							
18	<b>ТЕР08-02-472-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,16 16/100	262,61	81,18	41,33	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	42	22	13	7
					140,1	2,69						
	На единицу в ценах 2001г.				262,61	81,18	41,33					
					140,1	2,69						
	ВСЕГО на физобъем (0,16)				42	13	7					
					22							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				483	72	39					
					372							
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 372)				353							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 372)				242							
	Итого с накладными и см. прибылью				1078							
14	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0201 2,01/100	264,4	10,43	203,26	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	5	1		4
					50,71	0,09						
	На единицу в ценах 2001г.				264,4	10,43	203,26					
					50,71	0,09						
	ВСЕГО на физобъем (0,0201)				5		4					
					1							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				39		22					
					17							
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 17)				15							
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 17)				12							
	Итого с накладными и см. прибылью				66							
19	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0201 2,01/100	320,34	6,86	282,3	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	6	1		5
					31,18	0,09						
	На единицу в ценах 2001г.				320,34	6,86	282,3					
					31,18	0,09						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО на физобъем (0.0201)					6		5					
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					1							
					45		28					
Накладные расходы 90% ФОТ (от 17)					17							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 17)					15							
Итого с накладными и см. прибылью					12							
					72							
20	<b>ТЕР01-02-057-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.024 <i>2.4/100</i>	826			1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	20	20		
На единицу в ценах 2001г.					826							
					826							
ВСЕГО на физобъем (0.024)					20							
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					20							
					339							
Накладные расходы 80% ФОТ (от 339)					339							
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 339)					271							
Итого с накладными и см. прибылью					153							
					763							
21	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.024 <i>2.4/100</i>	595.61			1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	14	14		
На единицу в ценах 2001г.					595.61							
					595.61							
ВСЕГО на физобъем (0,024)					14							
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					14							
					237							
Накладные расходы 80% ФОТ (от 237)					237							
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 237)					190							
Итого с накладными и см. прибылью					107							
					534							
22	<b>ТЕР46-03-017-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд. в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.001	1576.62	36,75	993,77	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	2	1		1
На единицу в ценах 2001г.					546.1							
					1576.62	36,75	993,77					
					546.1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО на физобъем (0.001)					2		1					
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					1							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 17)					23		6					
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 17)					17							
Итого с накладными и см. прибылью					19							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 17)					12							
Итого с накладными и см. прибылью					54							
23	<b>ТЕРм08-02-144-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм <sup>2</sup>	100 шт	0.11 11/100	107.04		2.1	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	12		12	
На единицу в ценах 2001г					104.94							
ВСЕГО на физобъем (0.11)					107.04		2.1					
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					104.94							
Накладные расходы 95% ФОТ (от 203)					12							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 203)					12							
Итого с накладными и см. прибылью					203							
Накладные расходы 95% ФОТ (от 203)					203							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 203)					193							
Итого с накладными и см. прибылью					132							
Итого с накладными и см. прибылью					528							
Материалы												
24	<b>ТССЦ-509-5738</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН- 9 размер корпуса 220x300x125 мм	шт	2	174.82		174.82	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	350			350
На единицу в ценах 2001г					174.82		174.82					
ВСЕГО на физобъем (2)					350		350					
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					1936		1936					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					1936							
33	<b>ТССЦ-103-0003</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	4	16.41		16.41	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	66			66
На единицу в ценах 2001г					16.41		16.41					
ВСЕГО на физобъем (4)					66		66					
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					365		365					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					365							
48	<b>ТССЦ-507-0915</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) гофрированные	м	56	3,24		3,24	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	181			181
На единицу в ценах 2001г.					3,24		3,24					
ВСЕГО на физобъем (56)					181		181					
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					1001		1001					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					1001							
15	<b>ТССЦ-501-8460</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0.66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.014 <i>(10*3)/1000</i>	30583.99		30583.99	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	428			428
На единицу в ценах 2001г.					30583.99		30583.99					
ВСЕГО на физобъем (0.014)					428		428					
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					2367		2367					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					2367							
49	<b>ТССЦ-501-8445</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0.66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0.022 <i>22/1000</i>	11202.53		11202.53	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	246			246
На единицу в ценах 2001г.					11202.53		11202.53					
ВСЕГО на физобъем (0,022)					246		246					
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					1360		1360					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					1360							
50	<b>ТССЦ-501-8442</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.024 <i>24/1000</i>	3036.25		3036.25	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16,93; МАТ=5.53	73			73

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					3036,25		3036,25					
					73		73					
					404		404					
					404							
29	<b>ТССЦ-509-2260</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3P 80А. характеристика С	шт.	1	141,82		141,82	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	142			142
					141,82		141,82					
					142		142					
					785		785					
					785							
30	<b>ТССЦ-509-2230</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 40А. характеристика С (32А)	шт.	8	10,09		10,09	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	81			81
					10,09		10,09					
					81		81					
					448		448					
					448							
34	<b>ТССЦ-509-2228</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 16А. характеристика С	шт.	2	9,53		9,53	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	19			19
					9,53		9,53					
					19		19					
					105		105					
					105							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ПрайсЛист ЧитаГлавСнаб	Светильник светодиодный ЖКХ (опт. акуст. датч. движ.)	шт	2	109.4		109.4	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	219			219
На единицу в ценах 2001г.					109.4		109.4					
ВСЕГО на физобъем (2)					219		219					
Всего с учетом " ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93. МАТ=5.53"					1211		1211					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					1211							
38	ПрайсЛист ЧитаГлавСнаб	Светильник светодиодный (ЖКХ) антиванд.	шт	1	115.73		115.73	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	116			116
На единицу в ценах 2001г.					115.73		115.73					
ВСЕГО на физобъем (1)					116		116					
Всего с учетом " ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93. МАТ=5.53"					641		641					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					641							
39	ПрайсЛист ЧитаГлавСнаб	Фотореле ФР-2 220В 8А	шт	1	142.86		142.86	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	143			143
На единицу в ценах 2001г.					142.86		142.86					
ВСЕГО на физобъем (1)					143		143					
Всего с учетом " ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93. МАТ=5.53"					791		791					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					791							
26	ТССЦ-503-0525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разветвительная коробка	шт.	2	4.82		4.82	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	10			10
На единицу в ценах 2001г.					4.82		4.82					
ВСЕГО на физобъем (2)					10		10					
Всего с учетом " ОЗП=16.93. ЭМ=5.5. ЗПМ=16.93. МАТ=5.53"					55		55					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью				55							
25	<b>ТССЦ-509-8262</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ограничитель напряжения до 1 кВ	шт	3	55.43		55.43	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	166			166
	На единицу в ценах 2001г.				55.43		55.43					
	ВСЕГО на физобъем (3)				166		166					
	Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"				918		918					
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				918							
40	<b>ТССЦ-509-0033</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,05 5/100	509.52		509.52	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	25			25
	На единицу в ценах 2001г.				509.52		509.52					
	ВСЕГО на физобъем (0.05)				25		25					
	Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"				138		138					
31	<b>ТССЦ-110-0254</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство заземляющее низковольтное (шины заземления) (применительно)	шт	4	110.09		110.09	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	440			440
	На единицу в ценах 2001г.				110.09		110.09					
	ВСЕГО на физобъем (4)				440		440					
	Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"				2433		2433					
27	<b>ТССЦ-502-0501</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1. сечением 6 мм2	1000 м	0,01 10/1000	4291.88		4291.88	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	43			43
	На единицу в ценах 2001г.				4291.88		4291.88					
	ВСЕГО на физобъем (0.01)				43		43					
	Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"				238		238					
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				238							
43	<b>ТССЦ-101-1614</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	т	0,0284 28.4/1000	4926.27		4926.27	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	140			140
	На единицу в ценах 2001г.				4926.27		4926.27					
	ВСЕГО на физобъем (0,0284)				140		140					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					774		774					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см прибылью					774							
44	<b>ТССЦ-101-1889</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм, кипящая	т	0.02016 20.16/1000	5870.78		5870.78	1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	118			118
На единицу в ценах 2001г.					5870.78		5870.78					
ВСЕГО на физобъем (0.02016)					118		118					
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					653		653					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см прибылью					653							
45	<b>ТССЦпр-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.05	43.6	43.6		1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53	2			2
На единицу в ценах 2001г.					43.6	43.6						
ВСЕГО на физобъем (0.05)					2	2						
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"					11	11						
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см прибылью					6.96	6.96						
46	<b>ТССЦпр-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т груза	0.05	6.96	6.96		1 ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53				
На единицу в ценах 2001г.					6.96	6.96						
ВСЕГО на физобъем (0.05)												
Всего с учетом " ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53"												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г									4552	638	304	3610
											14	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=16.93; ЭМ=5.5; ЗПМ=16.93; МАТ=5.53)									32438	10802	1672	19964
											237	
Накладные расходы									10364			
Сметная прибыль									7063			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									18123			
Итого Монтажные работы									31742			
Итого									49865			
В том числе:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								19964			
	Машины и механизмы								1672			
	ФОТ								11039			
	Накладные расходы								10364			
	Сметная прибыль								7063			
	строительный контроль 2.14%								1067			
	<b>Итого</b>								<b>50932</b>			
	проектные работы 2%								1019			
	<b>Итого</b>								<b>51951</b>			
	непредвиденные затраты 1%								520			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>52471</b>			
	НДС 18%								9445			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>61916</b>			

Составил З.В. Зверев  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил Г. Тагашов Р.И.  
 (должность, подпись, расшифровка)