

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя генерального директора по капитальному ремонту
Забайкальского фонда капитального ремонта
многоквартирных домов

З И Галданов
2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7

2016 г.

Собственник: *И.И. Ломоносова*
Собственник: *И.И. Ломоносова*

г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 133 - 2016
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 774,952 тыс. руб.

Средства на оплату труда 94,520 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 676,18 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт крыши										
Демонтаж (разборка конструктивных элементов)										
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	7,5132 751,32/100	145,43	34,13	ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93, МАТ=5,53	1093	837	256
На единицу в ценах 2001г.					111,3					
					145,43	34,13				
					111,3					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (7,5132)					1093	256				
					837					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					15578	1408				
					14170					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 170)					11903					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 170)					6802					
Итого с накладными и см. прибылью					34283					
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,5842 58,42/100	151,16	43,07	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	88	63	25
					108,09	5,62				3
На единицу в ценах 2001г.					151,16	43,07				
					108,09	5,62				
ВСЕГО на физобъем (0,5842)					88	25				
					63	3				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1205	138				
					1067	51				
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1 118)					794					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 118)					581					
Итого с накладными и см. прибылью					2580					
3	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичной кладки вентшахт	1 м3	3,5	181,86	116,35	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	637	229	408
					65,51	10,47				37
На единицу в ценах 2001г.					181,86	116,35				
					65,51	10,47				
ВСЕГО на физобъем (3,5)					637	408				
					229	37				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					6121	2244				
					3877	626				
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 503)					3783					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 503)					2161					
Итого с накладными и см. прибылью					12065					
Устройство обрешетки										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр58-12-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (брусok 0,05*0,08м)	100 м2	0,5628 <i>56,28/100</i>	1341,71	27,62	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	755	86	16
					152,23	3,91				2
На единицу в ценах 2001г.					1341,71	27,62				
ВСЕГО на физобъем (0,5628)					152,23	3,91				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					755	16				
					86	2				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					5155	88				
					1456	34				
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1 490)					1058					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 490)					775					
Итого с накладными и см. прибылью					6988					
5	ТЕРр58-12-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,123 <i>12,3/100</i>	1900,5	42,4	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	234	28	5
					226,95	5,38				1
На единицу в ценах 2001г.					1900,5	42,4				
ВСЕГО на физобъем (0,123)					226,95	5,38				
					234	5				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					28	1				
					1614	28				
					474	17				
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 491)					349					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 491)					255					
Итого с накладными и см. прибылью					2218					
6	ТЕР12-01-015-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	7,5132 <i>751,32/100</i>	297,09	34,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2232	462	261
		297,09 = 1 188,09 - 110 x 8,10			61,47	1,59				12
На единицу в ценах 2001г.					1188,09	34,77				
					61,47	1,59				
С учетом стоимости удаленных ресурсов					297,09	34,77				
					61,47	1,59				
ВСЕГО на физобъем (7,5132)					2232	261				
					462	12				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					17603	1436				
					7822	203				
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 025)					7383					
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 025)					3531					
Итого с накладными и см. прибылью					28517					
7	ТССЦ-101-7188 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пленка пароизоляционная	м2	826,452 751.32*1,1	3,54		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2926		
На единицу в ценах 2001г.					3,54					
ВСЕГО на физобъем (826,452)					2926					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					16181					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					16181					
Слуховые окна										
8	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	334,84	23,53	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1005	152	71
На единицу в ценах 2001г.					334,84	23,53				
ВСЕГО на физобъем (3)					1005	71				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					7288	391				
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 641)					2377					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 641)					1136					
Итого с накладными и см. прибылью					10801					
9	ТССЦ-101-0897 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия	компл.	3	22,8		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	68		
На единицу в ценах 2001г.					22,8					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (3)					68					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					376					
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					376					
10	ТЕР12-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий слуховым окнам, высотой: более 600 мм с одним фартуком (применительно)	100 м примыканий	0,1645 16.45/100	7668,99	178,84	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1262	64	29
					391,07	4,4				1
На единицу в ценах 2001г.					7668,99	178,84				
					391,07	4,4				
ВСЕГО на физобъем (0,1645)					1262	29				
					64	1				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					7709	160				
					1084	17				
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 101)					1013					
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 101)					484					
Итого с накладными и см. прибылью					9206					
Устройство кровли										
11	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	7,5132 751.32/100	953,27	525,54	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	7162	2091	3948
					278,32	33,9				255
На единицу в ценах 2001г.					953,27	525,54				
					278,32	33,9				
ВСЕГО на физобъем (7,5132)					7162	3948				
					2091	255				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					63325	21714				
					35401	4317				
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39 718)					27405					
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39 718)					23036					
Итого с накладными и см. прибылью					113766					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ЧСИ № 2 (55) 2016г. п. 2508	Профилированный настил оцинкованный С44, 6-0,7мм Цена:312,03/5,53*1,02	м2	826,452 751,32*1,1	57,55		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	47562		
На единицу в ценах 2001г.					57,55					
ВСЕГО на физобъем (826,452)					47562					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					263018					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					263018					
13	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,02889 28,89/1000	34949,04		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1010		
На единицу в ценах 2001г.					34949,04					
ВСЕГО на физобъем (0,02889)					1010					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					5585					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					5585					
14	ТЕР09-03-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (конек)	100 м плинтуса	1,0275 102,75/100	168,3	24,91	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	173	110	26
На единицу в ценах 2001г.					168,3	24,91				
ВСЕГО на физобъем (1,0275)					173	26				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2210	143				
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 862)					1285					
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 862)					1080					
Итого с накладными и см. прибылью					4575					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТССЦ-101-5468 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	56	45,77		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2563		
На единицу в ценах 2001г.					45,77					
ВСЕГО на физобъем (56)					2563					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					14173					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					14173					
16	ТЕР10-01-023-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,7554 <i>75,54/100</i>	774,88	13,35	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	585	22	10
На единицу в ценах 2001г.					28,58	0,98				1
ВСЕГО на физобъем (0,7554)					774,88	13,35				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					28,58	0,98				
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 389)					585	10				
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 389)					22	1				
Итого с накладными и см. прибылью					3485	55				
Огнезащита деревянных элементов кровли					372	17				
					350					
					167					
					4002					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР26-02-018-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,4548 245,48/100	254,03	176,51	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	624	186	433
					75,66	1,78				4
На единицу в ценах 2001г.					254,03	176,51				
ВСЕГО на физобъем (2,4548)					75,66	1,78				
					624	433				
					186	4				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					5559	2382				
					3149	68				
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 217)					2477					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 217)					1544					
Итого с накладными и см. прибылью					9580					
18	ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	112,9	15,2		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1716		
На единицу в ценах 2001г.					15,2					
ВСЕГО на физобъем (112,9)					1716					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					9489					
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					9489					
Устройство вентшахт										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр53-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт кладки отдельных участков из кирпича стен вентиля (применительно)	100 м3 кладки	0,0155 <i>1,55/100</i>	93672,67	3651,57	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1452	66	57
					4233,76	476,58				7
На единицу в ценах 2001г.					93672,67	3651,57				
					4233,76	476,58				
ВСЕГО на физобъем (0,0155)					1452	57				
					66	7				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					8780	314				
					1117	119				
Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 1 236)					902					
Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 1 236)					692					
Итого с накладными и см. прибылью					10374					
20	ТЕР15-02-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуривае мой поверхности	0,6549 <i>65,49/100</i>	1480,08	102,9	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	969	402	67
					613,76	51,6				34
На единицу в ценах 2001г.					1480,08	102,9				
					613,76	51,6				
ВСЕГО на физобъем (0,6549)					969	67				
					402	34				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					9940	369				
					6806	576				
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 382)					5906					
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 382)					2731					
Итого с накладными и см. прибылью					18577					
21	ТЕР15-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6549 <i>65,49/100</i>	166,97	2,14	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	109	49	1
					74,84	0,12				
На единицу в ценах 2001г.					166,97	2,14				
					74,84	0,12				
ВСЕГО на физобъем (0,6549)					109	1				
					49					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1162	6				
					830					
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 830)					664					
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 830)					307					
Итого с накладными и см. прибылью					2133					
Установка фановых труб, зонтов над вентиляционными шахтами										
22	ТЕРп60-10-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	100 труб	0.06 6/100	1629,76	119,06	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	98	57	7
					958,01	11,98				1
На единицу в ценах 2001г.					1629,76	119,06				
					958,01	11,98				
ВСЕГО на физобъем (0,06)					98	7				
					57	1				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1192	39				
					965	17				
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 982)					648					
Сметная прибыль 50% = 63%*0.8 ФОТ (от 982)					491					
Итого с накладными и см. прибылью					2331					
23	ТЕРп65-38-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена частей канализационного стояка (разборка чугунного стояка, устройство полиэтиленового стояка)	1 шт.	3	36,76		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	110	71	
					23,5					
На единицу в ценах 2001г.					177,12					
					23,5					
С учетом стоимости удаленных ресурсов					36,76					
					23,5					
ВСЕГО на физобъем (3)					110					
					71					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1418					
					1202					
Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 1 202)					1058					
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 202)					577					
Итого с накладными и см. прибылью					3053					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТССЦ-302-3340 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	15,1	70,4		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1063		
На единицу в ценах 2001г.					70,4					
ВСЕГО на физобъем (15,1)					1063					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					5878					
Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					5878					
25	ТССЦ-507-4200 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Муфта полиэтиленовая для труб, диаметром 110 мм	шт.	3	28,98		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	87		
На единицу в ценах 2001г.					28,98					
ВСЕГО на физобъем (3)					87					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					481					
Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					481					
26	ТЕР26-01-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция фановых труб: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 233,28 = 1 766,31 - 0,63 x 2,40 - 0,0106 x 7 576,56 - 0,00101 x 16 399,52 - 0,0265 x 10 980,53 - 1,54 x 676,90 - 0,002204 x 23 462,00 - 0,78 x 63,50	1 м3 изоляции	0,38	233,28	58,16	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	89	63	22
На единицу в ценах 2001г.					1766,31	59,67				
С учетом стоимости удаленных ресурсов					165,13					
ВСЕГО на физобъем (0,38)					233,28	58,16				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					165,13					
					89	22				
					63					
					1210	121				
					1067					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 067)					822					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 067)					512					
Итого с накладными и см. прибылью					2544					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦ-104-0519 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Вата минеральная «ISOVER» из стеклянного штапельного полотна КТ-11-50	м3	0,418 0,38*1,1	373,02		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	156		
На единицу в ценах 2001г.					373,02					
ВСЕГО на физобъем (0,418)					156					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					863					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					863					
28	ТЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,076 7,6/100	793,67	53,55	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	60	19	4
793,67 = 1 719,97 - 0,0126 x 1 455,14 - 0,115 x 7 786,19 - 0,00126 x 9 970,40					247,85					
На единицу в ценах 2001г.					1719,97	53,55				
					247,85					
С учетом стоимости удаленных ресурсов					793,67	53,55				
					247,85					
ВСЕГО на физобъем (0,076)					60	4				
					19					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					549	22				
					322					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 322)					248					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 322)					155					
Итого с накладными и см. прибылью					952					
29	ТССЦ-104-0316 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Стеклоткань	м2	8,74 7,6*1,15	14,91		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	130		
На единицу в ценах 2001г.					14,91					
ВСЕГО на физобъем (8,74)					130					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					719					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					719					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР12-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий к фановым трубам, высотой: более 600 мм с одним фартуком (применительно)	100 м примыканий	0,03 3/100	7668,99	178,84	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	230	12	5
На единицу в ценах 2001г.					391,07	4,4				
ВСЕГО на физобъем (0,03)					7668,99	178,84				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					391,07	4,4				
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 203)					230	5				
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 203)					12					
Итого с накладными и см. прибылью					1409	28				
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 203)					203					
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 203)					187					
Итого с накладными и см. прибылью					89					
31	ТЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	4	45,93	8,42	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	184	116	34
На единицу в ценах 2001г.					29,02	0,12				
ВСЕГО на физобъем (4)					45,93	8,42				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					29,02	0,12				
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 964)					184	34				
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 964)					116					
Итого с накладными и см. прибылью					2339	187				
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 964)					1964					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 964)					1925					
Итого с накладными и см. прибылью					1100					
32	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	4	668,02		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2672		
На единицу в ценах 2001г.					668,02					
ВСЕГО на физобъем (4)					2672					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					14776					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					14776					
33	ТЕР20-02-010-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3200 мм	1 зонт	2	32,4	6,28	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	65	36	13
					18,05	0,12				
На единицу в ценах 2001г.					32,4	6,28				
					18,05	0,12				
ВСЕГО на физобъем (2)					65	13				
					36					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					769	72				
					609					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 609)					597					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 609)					341					
Итого с накладными и см. прибылью					1707					
34	ТССЦ-301-0293 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	2	367,59		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	735		
На единицу в ценах 2001г.					367,59					
ВСЕГО на физобъем (2)					735					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					4065					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					4065					
35	ТССЦ-301-0478 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для зонтов STD 205	т	0,015	8849,2		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	133		
На единицу в ценах 2001г.					8849,2					
ВСЕГО на физобъем (0,015)					133					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					735					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью					735					
Прочие										
36	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,8	43,6	43,6	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	78		78
На единицу в ценах 2001г.					43,6	43,6				
ВСЕГО на физобъем (1,8)					78	78				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					429	429				
37	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	1,8	6,96	6,96	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	13		13
На единицу в ценах 2001г.					6,96	6,96				
ВСЕГО на физобъем (1,8)					13	13				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					72	72				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								80128	5221	5789
										362
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53)								502455	88390	31843
										6130
Накладные расходы								73130		
Сметная прибыль								48546		
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								46347		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								11784		
Кровли								55585		
Деревянные конструкции								24671		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительные металлические конструкции							401117		
	Теплоизоляционные работы							14654		
	Стены (ремонтно-строительные)							10374		
	Отделочные работы							20707		
	Печные работы (ремонтно-строительные)							2331		
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							9412		
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							26648		
	Погрузо-разгрузочные работы							429		
	Перевозка грузов автотранспортом							72		
	Итого							624131		
	В том числе:									
	Материалы							382222		
	Машины и механизмы							31843		
	ФОТ							94520		
	Накладные расходы							73130		
	Сметная прибыль							48546		
	Строительный контроль 2,14%							13356		
	Итого							637487		
	Проектные работы 2%							12750		
	Итого							650237		
	Непредвиденные затраты 1%							6502		
	Итого с непредвиденными							656739		
	НДС 18%							118213		
	ВСЕГО по смете							774952		

Составил: ШКН - / Киселевская М.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Р.С. / Сагадеев Р.С.
(должность, подпись, расшифровка)