

Гранд-СМЕТА

ОГЛАСОВАНО:

о. заместителя генерального директора по капитальному ремонту
збайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов

И.И. Галданов

30.06.2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: г. Чита, ул. Мостовая, д. 21

31.06.2016г.

Собственник: И.И. Галданов

Собственник: И.И. Галданов

г. Чита, ул. Мостовая, д. 21

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 89-2016

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 1407,903 тыс. руб.

Средства на оплату труда 231,264 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1729,38 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш	Мат-ы
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	7,8836 788,36/100	145,43	34,13		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93, МАТ=5,53	1147	878	269	
					111,3							
На единицу в ценах 2001г					145,43	34,13						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					111,3							
	ВСЕГО на физобъем (7,8836)				1147	269						
					878							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				16345	1480						
					14865							
	Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 865)				12487							
					7135							
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 865)				7135							
	Итого с накладными и см. прибылью				35967							
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7,8836 788,36/100	151,16	43,07		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1192	852	340	
					108,09	5,62					44	
	На единицу в ценах 2001г.				151,16	43,07						
					108,09	5,62						
	ВСЕГО на физобъем (7,8836)				1192	340						
					852	44						
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				16294	1870						
					14424	745						
	Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 15 169)				10770							
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 15 169)				7888							
	Итого с накладными и см. прибылью				34952							
3	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон	100 окон	0,04 4/100	2445,06	11,59		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	98	98		
					2433,47							
	На единицу в ценах 2001г.				2445,06	11,59						
					2433,47							
	ВСЕГО на физобъем (0,04)				98							
					98							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				1659							
					1659							
	Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1 659)				1178							
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 659)				863							
	Итого с накладными и см. прибылью				3700							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР53-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	1 м3 кладки	3,01	1169	31,74	882,81	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3519	766	96	2657
					254,45	5,25					16	
На единицу в ценах 2001г.					1169	31,74	882,81					
					254,45	5,25						
ВСЕГО на физобъем (3,01)					3519	96	2657					
					766	16						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					28189	528	14693					
					12968	271						
Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 13 239)					9664							
Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 13 239)					7414							
Итого с накладными и см. прибылью					45267							
5	ТЕР46-02-009-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: вент. шахт (применительно)	100 м2	0,227 22,70/100	235,48			1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	53	53		
					235,48							
На единицу в ценах 2001г.					235,48							
					235,48							
ВСЕГО на физобъем (0,227)					53							
					53							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					897							
					897							
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 897)					753							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 897)					431							
Итого с накладными и см. прибылью					2081							
6	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: вент. каналов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8961 89,61/100	1480,08	102,9	763,42	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1326	550	92	684
					613,76	51,6					46	
На единицу в ценах 2001г.					1480,08	102,9	763,42					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					613,76	51,6						
	ВСЕГО на физобъем (0,8961)				1326	92	684					
					550	46						
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				13601	506	3783					
					9312	779						
	Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 091)				8073							
	Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 091)				3734							
	Итого с накладными и см. прибылью				25408							
7	ТЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Известковая окраска водными составами : по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8961 89,61/100	166,97	2,14	89,99	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	150	67	2	81
					74,84	0,12						
	На единицу в ценах 2001г.				166,97	2,14	89,99					
					74,84	0,12						
	ВСЕГО на физобъем (0,8961)				150	2	81					
					67							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				1593	11	448					
					1134							
	Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 134)				907							
	Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 134)				420							
	Итого с накладными и см. прибылью				2920							
8	ТЕР08-01-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпичная кладка вент. шахт (применительно)	1 м3 кладки	5,03	407,28	27,72	340	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2049	199	139	1711
					39,56	1,59					8	
	На единицу в ценах 2001г.				407,28	27,72	340					
					39,56	1,59						
	ВСЕГО на физобъем (5,03)				2049	139	1711					
					199	8						
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				13596	765	9462					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					3369	135						
	Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 504)				3259							
	Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 504)				1892							
	Итого с накладными и см. прибылью				18747							
9	ТЕРп58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,2202 122,02/100	5657,13	31,32	4477,62	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	6903	1401	38	5464
					1148,19							
	На единицу в ценах 2001г.				5657,13	31,32	4477,62					
					1148,19							
	ВСЕГО на физобъем (1,2202)				6903	38	5464					
					1401							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				54144	209	30216					
					23719							
	Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 23 719)				16840							
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 23 719)				12334							
	Итого с накладными и см. прибылью				83318							
10	ТЕРп58-5-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных прогонов и стоек (применительно)	1 шт.	6	78,03	25,5	41,85	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	468	64	153	251
					10,68							
	На единицу в ценах 2001г.				78,03	25,5	41,85					
					10,68							
	ВСЕГО на физобъем (6)				468	153	251					
					64							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				3314	842	1388					
					1084							
	Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1 084)				770							
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 084)				564							
	Итого с накладными и см. прибылью				4648							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Возведение фановых стояков из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100мм) (применительно)	100 м трубопровода	0,135 13,5/100	7738,5	7,06	7183,82	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1045	74	1	970
					547,62	0,61						
На единицу в ценах 2001г.					7738,5	7,06	7183,82					
ВСЕГО на физобъем (0,135)					547,62	0,61						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1045	1	970					
					74							
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 253)					6623	6	5364					
					1253							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 253)					1228							
Итого с накладными и см. прибылью					702							
					8553							
12	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция канализационных (фановых) стояков пенофолом (применительно)	1 м3 изоляции	0,004	723,88	59,67	499,08	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3	1		2
		723,88 = 1 766,31 - 1,54 x 676,90			165,13							
На единицу в ценах 2001г.					1766,31	59,67	1541,51					
					165,13							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					723,88	59,67	499,08					
					165,13							
ВСЕГО на физобъем (0,004)					3		2					
					1							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					28		11					
					17							
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17)					13							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17)					8							
Итого с накладными и см. прибылью					49							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТССЦ-104-0413 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, толщина 3 мм	м2	1,6	10,44		10,44	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	17			17
На единицу в ценах 2001г.					10,44		10,44					
ВСЕГО на физобъем (1,6)					17		17					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					94		94					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					94							
14	ТЕРп58-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,5563 155,63/100	1900,5	42,4	1631,15	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2958	353	66	2539
На единицу в ценах 2001г.					226,95	5,38					8	
					1900,5	42,4	1631,15					
					226,95	5,38						
ВСЕГО на физобъем (1,5563)					2958	66	2539					
					353	8						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					20380	363	14041					
					5976	135						
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 6 111)					4339							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 6 111)					3178							
Итого с накладными и см. прибылью					27897							
15	ТЕРп58-12-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (брусok 0.05*0.07м)	100 м2	6,3273 632,73/100	1341,71	27,62	1161,86	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	8489	963	175	7351
На единицу в ценах 2001г.					152,23	3,91					25	
					1341,71	27,62	1161,86					
					152,23	3,91						
ВСЕГО на физобъем (6,3273)					8489	175	7351					
					963	25						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					57918	963	40651					
					16304	423						
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 16 727)					11876							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 16 727)					8698							
Итого с накладными и см. прибылью					78492							
16	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,9809 98,09/100	774,88	13,35	732,95	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	760	28	13	719
					28,58	0,98					1	
На единицу в ценах 2001г.					774,88	13,35	732,95					
					28,58	0,98						
ВСЕГО на физобъем (0,9809)					760	13	719					
					28	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					4522	72	3976					
					474	17						
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 491)					442							
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 491)					211							
Итого с накладными и см. прибылью					5175							
17	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	7,8836 788,36/100	297,09	34,77	200,85	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2342	485	274	1583
297,09 = 1 188,09 - 110 x 8,10					61,47	1,59					13	
На единицу в ценах 2001г.					1188,09	34,77	1091,85					
					61,47	1,59						
С учетом стоимости удаленных ресурсов					297,09	34,77	200,85					
					61,47	1,59						
ВСЕГО на физобъем (7,8836)					2342	274	1583					
					485	13						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					18472	1507	8754					
					8211	220						
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 431)					7757							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 431)					3710							
Итого с накладными и см. прибылью					29939							
18	ТССЦ-101-7188 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Пленка пароизоляционная	м2	867,2	3,54		3,54	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3070			3070
На единицу в ценах 2001г.					3,54		3,54					
ВСЕГО на физобъем (867,2)					3070		3070					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					16977		16977					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					16977							
19	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,8651 <i>1186,51/100</i>	237,35	125,38	1,85	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2816	1307	1488	21
На единицу в ценах 2001г.					237,35	125,38	1,85					
ВСЕГО на физобъем (11,8651)					2816	1488	21					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					30428	8184	116					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 416)					17260							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 416)					10760							
Итого с накладными и см. прибылью					58448							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	382,1	15,2		15,2	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	5808			5808
На единицу в ценах 2001г.					15,2		15,2					
ВСЕГО на физобъем (382,1)					5808		5808					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					32118		32118					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					32118							
21	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	334,84	23,53	260,59	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1339	203	94	1042
На единицу в ценах 2001г.					50,72	1,34					5	
ВСЕГО на физобъем (4)					334,84	23,53	260,59					
					50,72	1,34						
					1339	94	1042					
					203	5						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					9716	517	5762					
					3437	85						
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 522)					3170							
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 522)					1514							
Итого с накладными и см. прибылью					14400							
22	ТССЦ-101-0897 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия	компл.	4	22,8		22,8	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	91			91
На единицу в ценах 2001г.					22,8		22,8					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО на физобъем (4)				91		91					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				503		503					
	Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				503							
23	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	7,8836 788,36/100	953,27	525,54	149,41	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	7515	2194	4143	1178
					278,32	33,9					267	
	На единицу в ценах 2001г.				953,27	525,54	149,41					
					278,32	33,9						
	ВСЕГО на физобъем (7,8836)				7515	4143	1178					
					2194	267						
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				66445	22787	6514					
					37144	4520						
	Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41 664)				28748							
	Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 41 664)				24165							
	Итого с накладными и см. прибылью				119358							
24	ЧСИ № 2 (51) п. 2478	Профилированный настил оцинкованный С44, 6-0,7мм	м2	867,2	53,27		53,27	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	46196			46196
	На единицу в ценах 2001г.				53,27		53,27					
	ВСЕГО на физобъем (867,2)				46196		46196					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				255464		255464					
	Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				255464							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,055 55/1000	34949,04		34949,04	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1922			1922
На единицу в ценах 2001г.					34949,04		34949,04					
ВСЕГО на физобъем (0,055)					1922		1922					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					10629		10629					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					10629							
26	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (устройство конька)	100 м плинтуса	1,7642 176,42/100	168,3	24,91	36,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	297	188	44	65
На единицу в ценах 2001г.					168,3	24,91	36,77					
ВСЕГО на физобъем (1,7642)					297	44	65					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3784	242	359					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 183)					2196							
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 183)					1846							
Итого с накладными и см. прибылью					7826							
27	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	97	45,77		45,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	4440			4440
На единицу в ценах 2001г.					45,77		45,77					
ВСЕГО на физобъем (97)					4440		4440					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					24553		24553					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					24553							
28	ТЕР20-02-010-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2600 мм	1 зонт	1	29,16	4,78	6,33	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	29	18	5	6
					18,05							
На единицу в ценах 2001г.					29,16	4,78	6,33					
					18,05							
ВСЕГО на физобъем (1)					29	5	6					
					18							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					366	28	33					
					305							
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 305)					299							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 305)					171							
Итого с накладными и см. прибылью					836							
29	ТЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	45,93	8,42	8,49	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	46	29	8	9
					29,02	0,12						
На единицу в ценах 2001г.					45,93	8,42	8,49					
					29,02	0,12						
ВСЕГО на физобъем (1)					46	8	9					
					29							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					585	44	50					
					491							
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 491)					481							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 491)					275							
Итого с накладными и см. прибылью					1341							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР20-02-010-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2000 мм	1 зонт	1	18,27	2,81	5,92	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	18	10	3	5
На единицу в ценах 2001г.					9,54							
ВСЕГО на физобъем (1)					18,27	2,81	5,92					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					9,54							
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 169)					18	3	5					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 169)					10							
Итого с накладными и см. прибылью					214	17	28					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 169)					169							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 169)					166							
Итого с накладными и см. прибылью					95							
31	ТЕР20-02-010-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3200 мм	1 зонт	1	32,4	6,28	8,07	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	32	18	6	8
На единицу в ценах 2001г.					18,05	0,12						
ВСЕГО на физобъем (1)					32,4	6,28	8,07					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					18,05	0,12						
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 305)					32	6	8					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 305)					18							
Итого с накладными и см. прибылью					382	33	44					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 305)					305							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 305)					299							
Итого с накладными и см. прибылью					171							
32	ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	1	367,59		367,59	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	368			368
Итого с накладными и см. прибылью												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На единицу в ценах 2001г.					367,59		367,59					
ВСЕГО на физобъем (1)					368		368					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2035		2035					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					2035							
33	ТССЦ-301-0292 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	1	327		327	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	327			327
На единицу в ценах 2001г.					327		327					
ВСЕГО на физобъем (1)					327		327					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1808		1808					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					1808							
34	ТССЦ-301-0291 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	1	264,6		264,6	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	265			265
На единицу в ценах 2001г.					264,6		264,6					
ВСЕГО на физобъем (1)					265		265					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1465		1465					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					1465							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт	1	668,02		668,02	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	668			668
На единицу в ценах 2001г.					668,02		668,02					
ВСЕГО на физобъем (1)					668		668					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3694		3694					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					3694							
36	ТЕР12-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (вент. шахты периметром 4,36 и 5,16м)	1 колпак	2	441,91	0,91	426,24	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	884	30	2	852
На единицу в ценах 2001г.					441,91	0,91	426,24					
ВСЕГО на физобъем (2)					884	2	852					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					5231	11	4712					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 508)					467							
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 508)					224							
Итого с накладными и см. прибылью					5922							
37	ТЕР12-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	2	222,15	0,91	213,82	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	444	15	2	427
На единицу в ценах 2001г.					222,15	0,91	213,82					
ВСЕГО на физобъем (2)					444	2	427					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					15							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				2626	11	2361					
					254							
	Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 254)				234							
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 254)				112							
	Итого с накладными и см. прибылью				2972							
38	ТССЦ-101-1691 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления	шт.	60	0,12		0,12	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	7			7
	На единицу в ценах 2001г.				0,12		0,12					
	ВСЕГО на физобъем (60)				7		7					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				39		39					
	Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				39							
39	ТЕР12-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий к стенам и слуховым окнам, вент. шахтам, высотой: более 600 мм с одним фартуком (применительно)	100 м примыканий	0,171 17,1/100	7668,99	178,84	7099,08	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1311	67	31	1213
	На единицу в ценах 2001г.				7668,99	178,84	7099,08					
	ВСЕГО на физобъем (0,171)				391,07	4,4					1	
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				8013	171	6708					
	Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 151)				1059							
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 151)				506							
	Итого с накладными и см. прибылью				9578							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,6787 167,87/100	4680,44	83,34	3503,15	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	7857	1836	140	5881
На единицу в ценах 2001г.					1093,95							
ВСЕГО на физобъем (1,6787)					4680,44	83,34	3503,15					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1093,95							
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31 083)					7857	140	5881					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31 083)					1836							
Итого с накладными и см. прибылью					64375	770	32522					
Итого с накладными и см. прибылью					31083							
Итого с накладными и см. прибылью					27975							
Итого с накладными и см. прибылью					13366							
Итого с накладными и см. прибылью					105716							
41	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза (применительно)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	1,6787 167,87/100	927,79	4,87	703,01	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1557	369	8	1180
На единицу в ценах 2001г.					219,91	0,12						
ВСЕГО на физобъем (1,6787)					927,79	4,87	703,01					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					219,91	0,12						
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 247)					1557	8	1180					
Итого с накладными и см. прибылью					369							
Итого с накладными и см. прибылью					12816	44	6525					
Итого с накладными и см. прибылью					6247							
Итого с накладными и см. прибылью					4998							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 247)					2311							
Итого с накладными и см. прибылью					20125							
42	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,2913 129,13/100	3199,25	60,4	3085,82	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	4131	68	78	3985
					53,03	3,54					5	
На единицу в ценах 2001г.					3199,25	60,4	3085,82					
					53,03	3,54						
ВСЕГО на физобъем (1,2913)					4131	78	3985					
					68	5						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					23617	429	22037					
					1151	85						
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 236)					1137							
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 236)					544							
Итого с накладными и см. прибылью					25298							
43	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,387 38,7/100	264,4	10,43	203,26	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	102	20	4	78
					50,71	0,09						
На единицу в ценах 2001г.					264,4	10,43	203,26					
					50,71	0,09						
ВСЕГО на физобъем (0,387)					102	4	78					
					20							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					792	22	431					
					339							
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 339)					234							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 339)					163							
Итого с накладными и см. прибылью					1189							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,005352 <i>38,7/100</i>	320,34	6,86	282,3	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2			2
На единицу в ценах 2001г.					31,18	0,09						
ВСЕГО на физобъем (0,005352)					320,34	6,86	282,3					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					31,18	0,09	2					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)					2		11					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					11							
45	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11	43,6	43,6		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	480		480	
На единицу в ценах 2001г.					43,6	43,6						
ВСЕГО на физобъем (11)					480	480						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2640	2640						
46	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	11	6,96	6,96		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	77		77	
На единицу в ценах 2001г.					6,96	6,96						
ВСЕГО на физобъем (11)					77	77						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					424	424						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									124618	13204	8271	103143
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53)									839417	223543	45494	570380
Накладные расходы									179079			
Сметная прибыль									115401			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									38048			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									233006			
Стены (ремонтно-строительные)									45267			
Отделочные работы									48453			
Конструкции из кирпича и блоков									18747			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									21096			
Теплоизоляционные работы									90707			
Деревянные конструкции									125793			
Кровли									90685			
Строительные металлические конструкции									417831			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1200			
Погрузо-разгрузочные работы									2640			
Перевозка грузов автотранспортом									424			
Итого									1133897			
В том числе:												
Материалы									570380			
Машины и механизмы									45494			
ФОТ									231264			
Накладные расходы									179079			
Сметная прибыль									115401			
Строительный контроль 2,14%									24265			
Итого									1158162			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проектные работы 2%									23163			
Итого									1181325			
Непредвиденные затраты 1%									11813			
Итого с непредвиденными									1193138			
НДС 18%									214765			
ВСЕГО по смете									1407903			

Составил: Журов В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Талочков З.О.
(должность, подпись, расшифровка)