

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов



УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме расположенном по адресу: г.п.т. Карымское, ул. Братьев Васильевых д.21

Собственник

Собственник

В.В. Иванова
И.И. Иванова

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 188-2016

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 902,818 тыс. руб

Средства на оплату труда 120,627 тыс. руб

Сметная трудоемкость 906,39 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб		Обоснование индекса	Общая стоимость, руб		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт крыши										
Демонтажные работы										
ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр		Разборка покрытий кровель: из волнистых полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,0388 503,88/100	45,43	34,13	ОЗП=16,93 ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	733	561	172
на единицу в ценах 2001г					45,43	34,13				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (5,0388)					733	172				
					561					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					10444	946				
					9498					
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 498)					7993					
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 498)					4521					
Итого с накладными и см. прибылью					22958					
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,0388 503,88/100	151,16	43,07	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	762	545	217
					108,09	5,62				28
На единицу в ценах 2001г.					151,16	43,07				
					108,09	5,62				
ВСЕГО на физобъем (5,0388)					762	217				
					545	28				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					10421	1194				
					9227	474				
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 9 701)					6844					
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 9 701)					5045					
Итого с накладными и см. прибылью					22310					
3	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,03 3/100	2216,9	11,59	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	67	67	
					2205,31					
На единицу в ценах 2001г.					2216,9	11,59				
					2205,31					
ВСЕГО на физобъем (0,03)					67					
					67					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1134					
					1134					
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 134)					800					
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 134)					590					
Итого с накладными и см. прибылью					2524					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов оконных (0,88х1,32)-1шт	100 м2	0,0116 1,16/100	1504,63	250,39	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	17	15	2
					1254,24	94,58				1
На единицу в ценах 2001г.					1504,63	250,39				
ВСЕГО на физобъем (0,0116)					1254,24	94,58				
					17	2				
					15	1				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					265	11				
					254	17				
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 271)					228					
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 271)					129					
Итого с накладными и см. прибылью					622					
5	ТЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных перегородок	100 м2	0,073 7,3/100	419,92	221,27	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	31	15	16
					198,65	83,58				6
На единицу в ценах 2001г.					419,92	221,27				
ВСЕГО на физобъем (0,073)					198,65	83,58				
					31	16				
					15	6				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					342	88				
					254	102				
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 356)					300					
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 356)					169					
Итого с накладными и см. прибылью					811					
6	ТЕРр65-12-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж расширительного бака емкостью: до 2,0 м3	100 шт.	0,01 1/100	3290,7	216,75	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	33	31	2
					3073,95	81,87				1
На единицу в ценах 2001г.					3290,7	216,75				
ВСЕГО на физобъем (0,01)					3073,95	81,87				
					33	2				
					31	1				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					536	11				
					525	17				
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 542)					341					
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 542)					217					
Итого с накладными и см. прибылью					1094					
7	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных люков (0,65x0,65)-3шт	100 м2	0,0127 1.27/100	1004,78	250,39	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	13	10	3
					754,39	94,58				1
На единицу в ценах 2001г.					1004,78	250,39				
					754,39	94,58				
ВСЕГО на физобъем (0,0127)					13	3				
					10	1				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					186	17				
					169	17				
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 186)					157					
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 186)					89					
Итого с накладными и см. прибылью					432					
Монтажные работы										
8	ТЕРp58-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,14 114/100	1900,5	42,4	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2167	259	48
					226,95	5,38				6
На единицу в ценах 2001г					1900,5	42,4				
					226,95	5,38				
ВСЕГО на физобъем (1,14)					2167	48				
					259	6				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					14935	264				
					4385	102				
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 4 487)					3166					
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 4 487)					2333					
Итого с накладными и см. прибылью					20434					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРп53-15-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки вентканалов при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтиров анной поверхности стен	0,2268 22,68/100	27064,94	242,98	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	6138	1009	55
На единицу в ценах 2001г.					4448,58	24,44				6
ВСЕГО на физобъем (0,2268)					27064,94	242,98				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					4448,58	24,44				
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 17 184)					6138	55				
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 17 184)					1009	6				
Итого с накладными и см. прибылью					45444	303				
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 17 184)					17082	102				
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 17 184)					12562					
Итого с накладными и см. прибылью					9623					
Итого с накладными и см. прибылью					67629					
10	ТЕРп58-12-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	3,8988 389,88/100	1341,71	27,62	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	5231	594	108
На единицу в ценах 2001г.					152,23	3,91				15
ВСЕГО на физобъем (3,8988)					1341,71	27,62				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					152,23	3,91				
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 10 310)					5231	108				
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 10 310)					594	15				
Итого с накладными и см. прибылью					35695	594				
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 10 310)					10056	254				
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 10 310)					7274					
Итого с накладными и см. прибылью					5361					
Итого с накладными и см. прибылью					48330					
11	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков , площадь проема до 2 м2 (0,65x0,65)-3шт	100 м2 проемов	0,0127 1,27/100	50918,26	1329,62	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	647	14	17
На единицу в ценах 2001г.					1082,94	133,44				2
ВСЕГО на физобъем (0,0127)					50918,26	1329,62				
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 10 310)					1082,94	133,44				
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 10 310)					647	17				
Итого с накладными и см. прибылью					14	2				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3737	94				
					237	34				
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 271)					245					
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 271)					116					
Итого с накладными и см. прибылью					4098					
12	ТССЦ-101-0926 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия	компл.	3	93,84		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93, МАТ=5,53	282		
На единицу в ценах 2001г.					93,84					
ВСЕГО на физобъем (3)					282					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1559					
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					1559					
13	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий к слуховым окнам и к печным трубам из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0648 6,48/100	9780,47	25,09	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93, МАТ=5,53	634	56	2
На единицу в ценах 2001г.					862,54	2,44				
ВСЕГО на физобъем (0.0648)					9780,47	25,09				
					862,54	2,44				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					634	2				
					56					
					4144	11				
					948					
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 948)					870					
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 948)					419					
Итого с накладными и см. прибылью					5433					
14	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,7369 73,69/100	774,88	13,35	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93, МАТ=5,53	571	21	10
На единицу в ценах 2001г.					28,58	0,98				1
					774,88	13,35				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					28,58	0,98				
		ВСЕГО на физобъем (0,7369)			571	10				
					21	1				
		Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"			3397	55				
					356	17				
		Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 373)			337					
		Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 373)			160					
		Итого с накладными и см. прибылью			3894					
15	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж конька из профилированного листа (гнутого профиля)	100 м	0,38 38/100	168,3	24,91	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	64	41	9
					106,62					
		На единицу в ценах 2001г.			168,3	24,91				
					106,62					
		ВСЕГО на физобъем (0,38)			64	9				
					41					
		Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"			821	50				
					694					
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 694)			478					
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 694)			401					
		Итого с накладными и см. прибылью			1700					
16	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	19	45,77		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	870		
		На единицу в ценах 2001г.			45,77					
		ВСЕГО на физобъем (19)			870					
		Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"			4811					
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)								
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)								
		Итого с накладными и см. прибылью			4811					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	334,84	23,53	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1005	152	71
					50,72	1,34				4
На единицу в ценах 2001г					334,84	23,53				
ВСЕГО на физобъем (3)					50,72	1,34				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1005	71				
					152	4				
					7288	391				
					2573	68				
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 641)					2384					
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 641)					1131					
Итого с накладными и см. прибылью					10803					
18	ТССЦ-101-0897 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия	компл.	3	22,8		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	68		
На единицу в ценах 2001г.					22,8					
ВСЕГО на физобъем (3)					68					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					376					
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					376					
19	ТЕР10-01-027-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка оконного блока (0,88х1,32)-1шт	100 м2 проемов	0,0116 (0,88*1,32)/100	52419,44	417,74	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	608	46	5
					3974,98					
На единицу в ценах 2001г.					52419,44	417,74				
					3974,98					
ВСЕГО на физобъем (0,0116)					608	5				
					46					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3887	28				
					779					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 779)					703					
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 779)					334					
Итого с накладными и см. прибылью					4924					
20	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5,0388 503,88/100	297,09	34,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1497	310	175
		297,09 = 1 188,09 - 110 x 8,10			61,47	1,59				8
На единицу в ценах 2001г.					1188,09	34,77				
					61,47	1,59				
С учетом стоимости удаленных ресурсов					297,09	34,77				
					61,47	1,59				
ВСЕГО на физобъем (5,0388)					1497	175				
					310	8				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					11807	963				
					5248	135				
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 383)					4942					
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 383)					2379					
Итого с накладными и см. прибылью					19128					
21	ТССЦ-101-7188 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пленка пароизоляционная	м2	554,268 503,88*1,1	3,54		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1962		
На единицу в ценах 2001г.					3,54					
ВСЕГО на физобъем (554,268)					1962					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					10850					
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					10850					
Устройство покрытия кровли из профлиста										
22	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	5,0388 503,88/100	953,27	525,54	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	4803	1402	2648
					278,32	33,9				171
На единицу в ценах 2001г.					953,27	525,54				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					278,32	33,9				
	ВСЕГО на физобъем (5,0388)				4803	2648				
					1402	171				
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				42464	14564				
					23736	2895				
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26 631)				18335					
	Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26 631)				15393					
	Итого с накладными и см. прибылью				76192					
23	ФССЦ-101-3039 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профилированный настил окрашенный: С44-1000-0,7	т	3,73 503,88*7,4/1000	13925,87		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	51943		
	На единицу в ценах 2001г.				11604,89					
	Козэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "Перевод ФЕР в ТЕР МАТ=1,2 к расх."				13925,87					
	ВСЕГО на физобъем (3,73)				51943					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				287245					
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				287245					
24	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0353 35,3/1000	34949,04		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1234		
	На единицу в ценах 2001г.				34949,04					
	ВСЕГО на физобъем (0,0353)				1234					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				6824					
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				6824					
25	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: стропильных ног из досок	100 м	0,805 80,5/100	2254,45	18,25	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1815	821	15
	На единицу в ценах 2001г.				1019,36					
					2254,45	18,25				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1019,36					
ВСЕГО на физобъем (0,805)					1815	15				
					821					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					19397	83				
					13900					
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 13 900)					9806					
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 13 900)					7228					
Итого с накладными и см. прибылью					36431					
26	ТЕР60-10-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	100 труб	0,03 3/100	1629,76	119,06	1. ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	49	29	4
					958,01	11,98				
На единицу в ценах 2001г.					1629,76	119,06				
					958,01	11,98				
ВСЕГО на физобъем (0,03)					49	4				
					29					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					601	22				
					491					
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 491)					326					
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 491)					247					
Итого с накладными и см. прибылью					1174					
Огнезащита деревянных элементов кровли										
27	ТЕР26-02-018-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2 обрабатываем ой поверхности	5,0746 507,46/100	254,03	176,51	1. ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1289	384	896
					75,66	1,78				9
На единицу в ценах 2001г.					254,03	176,51				
					75,66	1,78				
ВСЕГО на физобъем (5,0746)					1289	896				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					384	9				
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				11479	4928				
					6501	152				
	Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 653)				5090					
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 653)				3167					
	Итого с накладными и см. прибылью				19736					
28	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	233,4	15,2		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3548		
	На единицу в ценах 2001г.				15,2					
	ВСЕГО на физобъем (233,4)				3548					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				19620					
	Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				19620					
29	ТЕРр61-31-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,2268 22,68/100	1904,68	2,09	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	432	248	
	На единицу в ценах 2001г.				1904,68	2,09				
	ВСЕГО на физобъем (0,2268)				432					
					248					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				5217					
					4199					
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 4 199)				2820					
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 4 199)				1680					
	Итого с накладными и см. прибылью				9717					
30	ТЕРр62-37-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска известковыми составами дымовых труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2268 22,68/100	120,17	0,91	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	27	21	
	На единицу в ценах 2001г.				120,17	0,91				
	ВСЕГО на физобъем (0,2268)				93,1					
					27					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19,7	43,6	43,6	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	859		859
На единицу в ценах 2001г.					43,6	43,6				
ВСЕГО на физобъем (19,7)					859	859				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					4725	4725				
34	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	19,7	6,96	6,96	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	137		137
На единицу в ценах 2001г.					6,96	6,96				
ВСЕГО на физобъем (19,7)					137	137				
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					754	754				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								90013	6851	5502
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53)										274
								575712	115988	30265
										4639
Накладные расходы								89165		
Сметная прибыль								62235		
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								24821		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								130028		
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								1094		
Стены (ремонтно-строительные)								67629		
Деревянные конструкции								45275		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровли								35412		
Строительные металлические конструкции								376772		
Печные работы (ремонтно-строительные)								1174		
Теплоизоляционные работы								19736		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								9717		
Малярные работы (ремонтно-строительные)								773		
Отделочные работы								9202		
Погрузо-разгрузочные работы								4725		
Перевозка грузов автотранспортом								754		
Итого								727112		
В том числе:										
Материалы								429459		
Машины и механизмы								30265		
ФОТ								120627		
Накладные расходы								89165		
Сметная прибыль								62235		
Строительный контроль 2,14%								15560		
Итого								742672		
Проектные работы 2%								14853		
Итого								757525		
Непредвиденные расходы 1%								7575		
Итого с непредвиденными								765100		
НДС 18%								137718		
ВСЕГО по смете								902818		

Составил: ММЗ / Киселевская М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А. / Тардаков З.А.
(должность, подпись, расшифровка)