

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов

_____/ В.Г. Татаркин
"14" 08 2015 г.

г. Шилка, ул. Лазо, д. 21
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу: г. Шилка, ул. Лазо, д. 21
"08" 08 2015 г.

Собственник: _____

Собственник: _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-16/1
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ _____ 463,989 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 69,884 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 578,86 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1-2 квартал 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт крыши										
Разборка										
1	ТЕР46-04-008-04 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,6408 364,08/100	145,43	34,13	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	529	405	124
На единицу в ценах 2001г.					111,3					
					145,43	34,13				
					111,3					
ВСЕГО на физобъем (3,6408)					529	124				
					405					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					6459	647				
					5812					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 812)					4882					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 812)					2790					
Итого с накладными и см. прибылью					14131					
2	ТЕРр58-1-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,6408 364,08/100	151,16	43,07	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	550	394	156
					108,09	5,62				20
На единицу в ценах 2001г.					151,16	43,07				
					108,09	5,62				
ВСЕГО на физобъем (3,6408)					550	156				
					394	20				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					6468	814				
					5654	287				
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 5 941)					4218					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 5 941)					3089					
Итого с накладными и см. прибылью					13775					
3	ТЕРр58-2-2 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02 2/100	2216,9	11,59	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	44	44	
					2205,31					
На единицу в ценах 2001г.					2216,9	11,59				
					2205,31					
ВСЕГО на физобъем (0,02)					44					
					44					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					631					
					631					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 631)					448					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 631)					328					
Итого с накладными и см. прибылью					1407					
Общестроительные работы										

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр60-7-3 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м труб	0,009 0,9/100	5192,65	130,33	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	47	42	1
					4652,12	24,29				
На единицу в ценах 2001г.					5192,65	130,33				
					4652,12	24,29				
ВСЕГО на физобъем (0,009)					47	1				
					42					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					629	5				
					603					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 603)					398					
Сметная прибыль 50% = 63%*0.8 ФОТ (от 603)					302					
Итого с накладными и см. прибылью					1329					
5	ТССЦ-404-0274 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	0,0612	2075,52		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	127		
На единицу в ценах 2001г.					2075,52					
ВСЕГО на физобъем (0,0612)					127					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					679					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 50% = 63%*0.8 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					679					
6	ТЕРр61-31-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,261	1904,68	2,09	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	497	286	1
					1094,56					
На единицу в ценах 2001г.					1904,68	2,09				
					1094,56					
ВСЕГО на физобъем (0,261)					497	1				
					286					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					5233	5				
					4104					
Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 4 104)					2750					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4 104)					1642					
Итого с накладными и см. прибылью					9625					
7	ТЕРр62-37-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29 29/100	120,17	0,91	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	35	27	
На единицу в ценах 2001г.					93,1					
ВСЕГО на физобъем (0,29)					120,17	0,91				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					93,1					
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 387)					35					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 387)					27					
Итого с накладными и см. прибылью					430					
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 387)					387					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 387)					263					
Итого с накладными и см. прибылью					155					
8	ТЕРр58-12-2 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (брус 50*70)	100 м2	3,641	1341,71	27,62	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4885	554	101
На единицу в ценах 2001г.					152,23	3,35				12
ВСЕГО на физобъем (3,641)					1341,71	27,62				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					152,23	3,35				
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 8 122)					4885	101				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 8 122)					554	12				
Итого с накладными и см. прибылью					31108	527				
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 8 122)					7950	172				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 8 122)					5767					
Итого с накладными и см. прибылью					4223					
9	ТЕР09-04-002-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	3,6408 364,08/100	1124,38	654,9	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4094	1165	2384
На единицу в ценах 2001г.					320,07	42,38				154
Кoeffициенты к позиции:					951,65	523,92				
					278,32	33,9				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,38	654,9				
ВСЕГО на физобъем (3,6408)					320,07	42,38				
					4094	2384				
					1165	154				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					32078	12444				
					16718	2210				
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 928)					13060					
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 928)					10978					
Итого с накладными и см. прибылью					56116					
10	ЧСИ №2 (№47) 2014 п.2576	Профилированный лист оцинкованный С44-1000-0,7 с полимерным покрытием RAL 8017 (коричневый)	м2	400,49	74,24		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	29732		
На единицу в ценах 2001г.					74,24					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					74,24					
ВСЕГО на физобъем (400,49)					29732					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					159066					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					159066					
11	ТССЦ-101-1810 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,00961 9,61/1000	34949,04		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	336		
На единицу в ценах 2001г.					34949,04					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					34949,04					
ВСЕГО на физобъем (0,00961)					336					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1798					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)					1798					
Итого с накладными и см. прибылью						31,14	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	58	37	9
12	ТЕР09-03-050-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (конек -применительно)	100 м плинтуса	0,3034 30,34/100	190,52					
На единицу в ценах 2001г.					122,61					
Кoeffициенты к позиции:					168,3	24,91				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					106,62					
ВСЕГО на физобъем (0,3034)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					190,52	31,14				
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 531)					122,61					
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 531)					58	9				
Итого с накладными и см. прибылью					37					
ВСЕГО на физобъем (0,3034)					642	47				
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 531)					531					
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 531)					366					
Итого с накладными и см. прибылью					308					
ВСЕГО на физобъем (17)					1316					
13	ТССЦ-101-5468 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	17	45,77		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	778		
На единицу в ценах 2001г.					45,77					
Кoeffициенты к позиции:					45,77					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					778					
ВСЕГО на физобъем (17)					4162					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)					4162					
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-003-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	348,33	29,41	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	697	117	59
					58,33	1,68				3
На единицу в ценах 2001г.					334,84	23,53				
					50,72	1,34				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					348,33	29,41				
					58,33	1,68				
ВСЕГО на физобъем (2)					697	59				
					117	3				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					4774	308				
					1679	43				
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722)					1550					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722)					740					
Итого с накладными и см. прибылью					7064					
15	ТЕР26-02-018-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации	100 м2 обрабатываем ой поверхности	7,3721 737,21/100	189,17	101,24	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1395	635	746
					86,09	1,18				9
На единицу в ценах 2001г.					157,69	80,99				
					74,86	0,94				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					189,17	101,24				
					86,09	1,18				
ВСЕГО на физобъем (7,3721)					1395	746				
					635	9				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					13081	3894				
					9112	129				
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 241)					7116					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 241)					4436					
Итого с накладными и см. прибылью					24633					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТССЦ-113-8070 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	152,6	15,2		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2320		
На единицу в ценах 2001г.					15,2					
Коэффициенты к позиции:					15,2					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (152,6)					2320					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					12412					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					12412					
17	ТЕР10-01-023-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,36 36/100	782,5	16,69	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	282	12	6
На единицу в ценах 2001г.					32,87	1,23				
Коэффициенты к позиции:					774,88	13,35				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					28,58	0,98				
ВСЕГО на физобъем (0,36)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1615	31				
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 172)					172					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 172)					155					
Итого с накладными и см. прибылью					74					
18	ТЕРр58-20-7 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	100 м	0,2 20/100	1802,06	4,34	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	360	133	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					666,93	0,52				
					1802,06	4,34				
На единицу в ценах 2001г.					666,93	0,52				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					360	1				
					133					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3123	5				
					1909					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1 909)					1355					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 909)					993					
Итого с накладными и см. прибылью					5471					
19	ТЕР12-01-015-03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,13 313/100	114,15	43,46	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	357	221	136
		96,24 = 1 188,09 - 0,05 x 4 017,00 - 110 x 8,10			70,69	1,99				6
На единицу в ценах 2001г.					1188,09	34,77				
					61,47	1,59				
С учетом стоимости удаленных ресурсов					96,24	34,77				
					61,47	1,59				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					114,15	43,46				
					70,69	1,99				
ВСЕГО на физобъем (3,13)					357	136				
					221	6				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3881	710				
					3171	86				
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 257)					2996					
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 257)					1433					
Итого с накладными и см. прибылью					8310					
20	ЧСИ №2 (47) п. 612	Пленка Спандекс пароизоляция (1,6*37,5)	м2	329	2,55		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	839		
На единицу в ценах 2001г.					2,55					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:					2,55					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (329)					839					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					4489					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					4489					
21	ТЕР12-01-009-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,61 61/100	6867,87	30,69	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4189	169	19
					276,33	2,45				1
На единицу в ценах 2001г.					6825,69	24,55				
					240,29	1,96				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					6867,87	30,69				
					276,33	2,45				
ВСЕГО на физобъем (0,61)					4189	19				
					169	1				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					23929	99				
					2425	14				
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 439)					2244					
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 439)					1073					
Итого с накладными и см. прибылью					27246					
22	ТЕРp58-10-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,24 24/100	6765,1	11,81	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1624	68	3
					281,52					
На единицу в ценах 2001г.					6765,1	11,81				
					281,52					
ВСЕГО на физобъем (0,24)					1624	3				
					68					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					9301	16				

Гранд-смета										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					976					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 976)					693					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 976)					508					
Итого с накладными и см. прибылью					10502					
23	ТЕРр58-10-3 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,08	3978,13	7,27	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	318	39	1
					488,84					
На единицу в ценах 2001г.					3978,13	7,27				
					488,84					
ВСЕГО на физобъем (0,08)					318	1				
					39					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2052	5				
					560					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 560)					398					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 560)					291					
Итого с накладными и см. прибылью					2741					
Вывоз мусора										
24	ТЕРр69-9-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,055 5,5/100	1395,22		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	77	77	
					1395,22					
На единицу в ценах 2001г.					1395,22					
					1395,22					
ВСЕГО на физобъем (0,055)					77					
					77					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1105					
					1105					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 1 105)					729					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 105)					442					
Итого с накладными и см. прибылью					2276					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТССЦпг01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,5	43,6		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	240	240	
					43,6					
На единицу в ценах 2001г.					43,6					
					43,6					
ВСЕГО на физобъем (5,5)					240					
					240					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3444					
					3444					
26	ТССЦпг03-21-01-010 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	5,5	11,87	11,87	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	65		65
На единицу в ценах 2001г.					11,87	11,87				
ВСЕГО на физобъем (5,5)					65	65				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					339	339				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								54475	4665	3812
										205
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)								332930	66943	19897
										2941
Накладные расходы								49389		
Сметная прибыль								33806		
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								14131		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								74992		

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Печные работы (ремонтно-строительные)								2009		
								9625		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								848		
Малярные работы (ремонтно-строительные)								222459		
Строительные металлические конструкции								8909		
Деревянные конструкции								37045		
Теплоизоляционные работы								40048		
Кровли								2276		
Прочие ремонтно-строительные работы								3444		
Погрузо-разгрузочные работы								339		
Перевозка грузов автотранспортом								416125		
Итого										
В том числе:								246090		
Материалы								19897		
Машины и механизмы								69884		
ФОТ								49389		
Накладные расходы								33806		
Сметная прибыль								-1919		
Понижение начальной максимальной цены								414206		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								49783		
Затраты на оплату НДС за материалы и услуги $(МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18$										
								463989		
ВСЕГО по смете										

Составил: Толстикова Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Крылов С.Н.
(должность, подпись, расшифровка)