

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов

/ В.Г. Татаркин

2015 г.

г. Шилка, ул. Лазо, д. 9
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу: г. Шилка, ул. Лазо, д. 9
"18" 08 2015 г.

Собственник: *Мартенко В.И.*

Собственник: *Бороздова*

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-43/1
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость _____ 110,666 тыс. руб.

строительных работ _____ 24,968 тыс. руб.

монтажных работ _____ 73,496 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 16,862 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 127,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1-2 квартал 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	ТЕРр67-3-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж кабеля	100 м	1,84 184/100	67,8	0,32	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	125	124	1
					67,48	0,1				
					67,8	0,32				
					67,48	0,1				
					125	1				
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1,84)										

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					124					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1784	5				
					1779					
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1 779)					1281					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 779)					925					
Итого с накладными и см. прибылью					3990					
2	ТЕРp67-4-3 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,05 5/100	45,21	0,97	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2	2	
					44,24	0,31				
На единицу в ценах 2001г.					45,21	0,97				
					44,24	0,31				
ВСЕГО на физобъем (0,05)					2					
					2					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					29					
					29					
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 29)					21					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 29)					15					
Итого с накладными и см. прибылью					65					
3	ТЕРp67-4-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,04 4/100	40,88		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2	2	
					40,88					
На единицу в ценах 2001г.					40,88					
					40,88					
ВСЕГО на физобъем (0,04)					2					
					2					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					29					
					29					
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 29)					21					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 29)					15					
Итого с накладными и см. прибылью					65					
Монтаж										

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРм08-02-374-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2	1 шт.	2	486,45	440,79	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	973	60	882
					30,24	34,22				68
На единицу в ценах 2001г.					486,45	440,79				
					30,24	34,22				
ВСЕГО на физобъем (2)					973	882				
					60	68				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					5631	4604				
					861	976				
					1488					
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 837)					955					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 837)					8074					
Итого с накладными и см. прибылью					13,46	1,51	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	27	24	3
5	ТЕРм08-03-599-с3 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	11,95	0,05				
					82,75	3,78				
На единицу в ценах 2001г.					29,87	0,12				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					13,46	1,51				
					11,95	0,05				
					27	3				
ВСЕГО на физобъем (2)					24					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					360	16				
					344					
					279					
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 344)					179					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 344)					818					
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРм08-03-600-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	6,05	2,6	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	6	3	3
					3,02	0,12				
					6,05	2,6				
					3,02	0,12				
					6	3				
					3					
					59	16				
					43					
					35					
					22					
					116					
					254,51	1,29	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2291	120	12
					13,31					
					254,51	1,29				
					13,31					
					2291	12				
					120					
					13336	63				
					1722					
					1395					
					895					
					15626					
					4401,55	1773,98	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	176	31	71
					784,99	459,92				18
					4401,55	1773,98				
					784,99	459,92				
					176	71				

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					31	18				
					1212	371				
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			445	258				
					569					
		Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 703)			366					
		Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 703)			2147					
		Итого с накладными и см. прибылью			205,68	137,12	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	411	44	274
10	ТЕРм08-02-369-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	1 шт.	2						
					22,04	10,51				21
					205,68	137,12				
		На единицу в ценах 2001г.			22,04	10,51				
		ВСЕГО на физобъем (2)			411	274				
					44	21				
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			2559	1430				
					631	301				
		Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 932)			755					
		Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 932)			485					
		Итого с накладными и см. прибылью			3799					
11	ТЕРм08-03-526-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Монтаж устройства защиты от импульсных напряжений (применительно)	1 шт.	2	260,82	4,13	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	562	40	8
					19,79	0,12				
					280,82	4,13				
		На единицу в ценах 2001г.			19,79	0,12				
		ВСЕГО на физобъем (2)			562	8				
					40					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			3366	42				
					574					
		Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 574)			465					
		Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 574)			298					
		Итого с накладными и см. прибылью			4129					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРм08-03-591-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02 2/100	696,98	21,8	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	14	7	
					351,16	0,37				
					696,98	21,8				
					351,16	0,37				
					14					
					7					
					137					
					100					
					81					
					52					
					270					
					293,2	10,38	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	404	91	14
					66,34	0,49				1
					293,2	10,38				
					66,34	0,49				
					404	14				
					91	1				
					2979	73				
					1306	14				
					1069					
					686					
					4734					
					1720,97	64,73	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2371	277	89
					200,87	1,34				2
					1720,97	64,73				
					200,87	1,34				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (1,378)					2371	89				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					277	2				
					15167	465				
					3975	29				
					3243					
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 4 004)					2082					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 4 004)					20492					
Итого с накладными и см. прибылью					554,13	59,81	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	277	35	30
16	ТЕРм08-02-471-04 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,5 5/10						
На единицу в ценах 2001г.					69,97	1,71				1
ВСЕГО на физобъем (0,5)					554,13	59,81				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					69,97	1,71				
					277	30				
					35	1				
					1793	157				
					502	14				
					418					
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 516)					268					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 516)					2479					
Итого с накладными и см. прибылью					1030,66	86,03	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	155	21	13
17	ТЕРм08-02-472-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,15 15/100						
На единицу в ценах 2001г.					140,1	2,69				
ВСЕГО на физобъем (0,15)					1030,66	86,03				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					140,1	2,69				
					155	13				
					21					
					1016	68				
					301					
					244					
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 301)					157					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 301)					1417					
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр69-2-4 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	0,02 2/100	101,03	20,7	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2	2	
					80,33					
На единицу в ценах 2001г.					101,03	20,7				
					80,33					
ВСЕГО на физобъем (0,02)					2					
					2					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					29					
					29					
					19					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 29)					12					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 29)					60					
Итого с накладными и см. прибылью										
19	ТЕРр69-2-5 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,04 2*2/100	25,31	5,19	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1	1	
					20,12					
На единицу в ценах 2001г.					25,31	5,19				
					20,12					
ВСЕГО на физобъем (0,04)					1					
					1					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					14					
					14					
					9					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 14)					6					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 14)					29					
Итого с накладными и см. прибылью										
20	ТЕРм08-02-144- 03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	1,2 120/100	133,8		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	161	157	
					131,18					
На единицу в ценах 2001г.					133,8					
					131,18					
ВСЕГО на физобъем (1,2)					161					
					157					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2274					
					2253					
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2 253)					1825					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 253)					1172					
Итого с накладными и см. прибылью					5271					
21	ТЕРр69-4-2 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий : в чистых перегородках	100 отверстий	0,04 4/100	789,46	0,65	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	32	21	
					531,98	0,21				
					789,46	0,65				
На единицу в ценах 2001г.					531,98	0,21				
					32					
ВСЕГО на физобъем (0,04)					21					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					360					
					301					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 301)					199					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 301)					120					
Итого с накладными и см. прибылью					679					
22	ТССЦпг01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05	43,6		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2	2	
					43,6					
					43,6					
На единицу в ценах 2001г.					43,6					
					2					
ВСЕГО на физобъем (0,05)					2					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					29					
					29					
23	ТССЦпг03-21-01-005 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,05	6,96	6,96	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6,96	6,96				
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,05)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Материалы										
24	ТССЦ-501-8199 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	1000 м	0,01 10/1000	25423,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	254		
На единицу в ценах 2001г.					25423,66					
ВСЕГО на физобъем (0,01)					254					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1359					
25	ТССЦ-501-8199 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0,0892 89,2/1000	9682,1		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	864		
На единицу в ценах 2001г.					9682,1					
ВСЕГО на физобъем (0,0892)					864					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					4622					
26	ТССЦ-501-8191 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,0386 38,6/1000	4882,1		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	188		
На единицу в ценах 2001г.					4882,1					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					188					
	ВСЕГО на физобъем (0,0386)				1006					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"									
28	ТССЦ-301-1380 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Трубки защитные гофрированные	м	137,8	9,67		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1333		
					9,67					
	На единицу в ценах 2001г.				1333					
	ВСЕГО на физобъем (137,8)				7132					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"									
29	ТССЦ-509-5666 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30)	шт.	2	240,35		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	481		
					240,35					
	На единицу в ценах 2001г.				481					
	ВСЕГО на физобъем (2)				2573					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"									
30	ТССЦ-509-8210 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А	шт.	1	393,31		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	393		
					393,31					
	На единицу в ценах 2001г.				393					
	ВСЕГО на физобъем (1)				2103					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТССЦ-509-2229 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.	8	9,53		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	76		
На единицу в ценах 2001г.					9,53					
ВСЕГО на физобъем (8)					76					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					407					
33	ТССЦ-509-2227 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.	1	12,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	13		
На единицу в ценах 2001г.					12,66					
ВСЕГО на физобъем (1)					13					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					70					
34	ТССЦ-509-1614 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство защиты УЗИП (применительно)	шт.	2	230,64		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	461		
На единицу в ценах 2001г.					230,64					
ВСЕГО на физобъем (2)					461					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2466					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТССЦ-509-4585 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	шт.	2	6,21		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	12		
На единицу в ценах 2001г.					6,21					
ВСЕГО на физобъем (2)					12					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					64					
36	ТССЦ-509-0760 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Светильники НББ 01-60	шт.	2	42,74		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	85		
На единицу в ценах 2001г.					42,74					
ВСЕГО на физобъем (2)					85					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					455					
37	Прайс литс т.к. Электросила	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума	шт	4	79,87		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	319		
На единицу в ценах 2001г.					79,87					
ВСЕГО на физобъем (4)					319					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1707					
38	ТССЦ-503-0461 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разветвительная коробка У994	шт.	2	19,25		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	39		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					19,25					
На единицу в ценах 2001г.						39				
ВСЕГО на физобъем (2)						209				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								12512	1064	1400
										111
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)								76334	15269	7308
										1593
Накладные расходы								13418		
Сметная прибыль								8712		
Итого по смете:								24968		
Итого Строительные работы								73496		
Итого Монтажные работы										
								98464		
Итого										
В том числе:								53757		
Материалы								7308		
Машины и механизмы								16862		
ФОТ								13418		
Накладные расходы								8712		
Сметная прибыль								985		
Строительный контроль 1%								99449		
Итого								-137		
Понижение начальной максимальной цены								99312		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								11354,00		
Затраты на уплату НДС за материалы и услуги $(МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18$										
								110666,00		
ВСЕГО по смете										

Составил: Толстикова Л.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Кривошеина Е.А.

(должность, подпись, расшифровка)