

Гранд-СМЕТА

ОГЛАСОВАНО:


заместитель генерального директора по капитальному ремонту

абайкальского фонда капитального

ремонта многоквартирных домов

_____ / Е.Н. Кривуля

" _____ 2016г.



УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: г. Чита, ул. Чкалова, д. 145

" _____ 2016 г.

Собственник: *Верещини А.В.*

Собственник: *Борисов Е.В.*

г. Чита, ул. Чкалова, д. 145

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 135 - 2016

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1222,927 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 188,499 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1404,7 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2016 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель. из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,2719 627,19/100	145,43	34,13		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	912	698	214	
					111,3							
					145,43	34,13						

На единицу в ценах 2001г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					111,3							
	ВСЕГО на физобъем (6,2719)				912	214						
					698							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				12994	1177						
					11817							
	Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 817)				9926							
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 817)				5672							
	Итого с накладными и см. прибылью				28592							
2	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (брусок 0,05x0,05; доска 0,05x0,20)	100 м2 кровли	6,2719 <i>627,19/100</i>	151,16	43,07		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	948	678	270	
					108,09	5,62					35	
	На единицу в ценах 2001г.				151,16	43,07						
					108,09	5,62						
	ВСЕГО на физобъем (6,2719)				948	270						
					678	35						
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				12964	1485						
					11479	593						
	Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 12 072)				8571							
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 12 072)				6277							
	Итого с накладными и см. прибылью				27812							
3	ТЕРр58-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,04 <i>4/100</i>	2445,06	11,59		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	98	98		
					2433,47							
	На единицу в ценах 2001г.				2445,06	11,59						
					2433,47							
	ВСЕГО на физобъем (0,04)				98							
					98							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				1659							
					1659							
	Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1 659)				1178							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 659)					863							
Итого с накладными и см. прибылью					3700							
4	ТЕРр58-5-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	100 м	0,8598 85,98/100	4208,36	60,69	2922,06	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3618	1054	52	2512
На единицу в ценах 2001г.					1225,61							
ВСЕГО на физобъем (0,8598)					4208,36	60,69	2922,06					
					1225,61							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3618	52	2512					
					1054							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					32021	286	13891					
					17844							
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 17 844)					12669							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 17 844)					9279							
Итого с накладными и см. прибылью					53969							
5	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,7132 71,32/100	774,88	13,35	732,95	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	553	20	10	523
На единицу в ценах 2001г.					28,58	0,98					1	
ВСЕГО на физобъем (0,7132)					774,88	13,35	732,95					
					28,58	0,98						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					553	10	523					
					20	1						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					3286	55	2892					
					339	17						
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 356)					320							
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 356)					153							
Итого с накладными и см. прибылью					3759							
6	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,0961 109,61/100	1900,5	42,4	1631,15	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2083	249	46	1788

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					226,95	5,38					6	
На единицу в ценах 2001г.					1900,5	42,4	1631,15					
ВСЕГО на физобъем (1,0961)					226,95	5,38						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2083	46	1788					
					249	6						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					14357	253	9888					
					4216	102						
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 4 318)					3066							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 4 318)					2245							
Итого с накладными и см. прибылью					19668							
7	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (брусok 0,05*0,07м)	100 м2	5,1758 517,58/100	1341,71	27,62	1161,86	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	6944	788	143	6013
					152,23	3,91					20	
На единицу в ценах 2001г.					1341,71	27,62	1161,86					
					152,23	3,91						
ВСЕГО на физобъем (5,1758)					6944	143	6013					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					788	20						
					47380	787	33252					
					13341	339						
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 13 680)					9713							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 13 680)					7114							
Итого с накладными и см. прибылью					64207							
8	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	334,84	23,53	260,59	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1674	254	118	1302
					50,72	1,34					7	
На единицу в ценах 2001г.					334,84	23,53	260,59					
					50,72	1,34						
ВСЕГО на физобъем (5)					1674	118	1302					
					254	7						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					12149	649	7200					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4300	119						
	Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 419)				3977							
	Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 419)				1900							
	Итого с накладными и см. прибылью				18026							
9	ТССЦ-101-0897 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия	компл.	5	22,8		22,8	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	114			114
	На единицу в ценах 2001г.				22,8		22,8					
	ВСЕГО на физобъем (5)				114		114					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				630		630					
	Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				630							
10	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,0273 <i>802,73/100</i>	237,35	125,38	1,85	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1905	884	1006	15
	На единицу в ценах 2001г.				237,35	125,38	1,85					
	ВСЕГО на физобъем (8,0273)				110,12	1,46					12	
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				1905	1006	15					
	Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 169)				884	12						
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 169)				20582	5533	83					
	Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 169)				14966	203						
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 169)				11680							
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 169)				7281							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с накладными и см. прибылью					39543							
11	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	258,5	15,2		15,2	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3929			3929
На единицу в ценах 2001г.					15,2		15,2					
ВСЕГО на физобъем (258,5)					3929		3929					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					21727		21727					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					21727							
12	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	6,2719 <small>627,19/100</small>	297,09	34,77	200,85	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1863	386	218	1259
$297,09 = 1\ 188,09 - 110 \times 8,10$					61,47	1,59					10	
На единицу в ценах 2001г.					1188,09	34,77	1091,85					
С учетом стоимости удаленных ресурсов					297,09	34,77	200,85					
ВСЕГО на физобъем (6,2719)					1863	218	1259					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					14696	1199	6962					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 704)					6168							
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 704)					2950							
Итого с накладными и см. прибылью					23814							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТССЦ-101-7188 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пленка пароизоляционная	м2	689,909 627,19*1,1	3,54		3,54	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2442			2442
На единицу в ценах 2001г.					3,54		3,54					
ВСЕГО на физобъем (689,909)					2442		2442					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					13504		13504					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					13504							
14	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	6,2719 627,19/100	953,27	525,54	149,41	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	5979	1746	3296	937
На единицу в ценах 2001г.					953,27	525,54	149,41					
ВСЕГО на физобъем (6,2719)					5979	3296	937					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					52870	18128	5182					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33 166)					22885							
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33 166)					19236							
Итого с накладными и см. прибылью					94991							
15	ЧСИ № 2 (51) п. 2478	Профилированный настил оцинкованный С44, б-0,7мм	м2	690	53,27		53,27	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	36756			36756
На единицу в ценах 2001г.					53,27		53,27					
ВСЕГО на физобъем (690)					36756		36756					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					203261		203261					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					203261							
16	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0483 <i>48,3/1000</i>	34949,04		34949,04	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1688			1688
На единицу в ценах 2001г.					34949,04		34949,04					
ВСЕГО на физобъем (0,0483)					1688		1688					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					9335		9335					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					9335							
17	ТЕР09-03-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,7152 <i>71,52/100</i>	168,3	24,91	36,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	120	76	18	26
На единицу в ценах 2001г.					168,3	24,91	36,77					
ВСЕГО на физобъем (0,7152)					120	18	26					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1530	99	144					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 287)					888							
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 287)					746							
Итого с накладными и см. прибылью					3164							
18	ТССЦ-101-5468 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	39	45,77		45,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1785			1785

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	На единицу в ценах 2001г.				45,77		45,77					
	ВСЕГО на физобъем (39)				1785		1785					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				9871		9871					
	Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				9871							
19	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,9726 <i>97,26/100</i>	3199,25	60,4	3085,82	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3112	52	59	3001
					53,03	3,54					3	
	На единицу в ценах 2001г.				3199,25	60,4	3085,82					
	ВСЕГО на физобъем (0,9726)				3112	59	3001					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				17801	325	16596					
	Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 931)				857							
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 931)				410							
	Итого с накладными и см. прибылью				19068							
20	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,292 <i>29,2/100</i>	264,4	10,43	203,26	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	77	15	3	59
					50,71	0,09						
	На единицу в ценах 2001г.				264,4	10,43	203,26					
	ВСЕГО на физобъем (0,292)				77	3	59					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				597	17	326					
	Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 254)				175							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 254)			122							
		Итого с накладными и см. прибылью			894							
21	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,292 <i>29,2/100</i>	320,34	6,86	282,3	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	94	9	2	83
					31,18	0,09						
		На единицу в ценах 2001г.			320,34	6,86	282,3					
					31,18	0,09						
		ВСЕГО на физобъем (0,292)			94	2	83					
					9							
		Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"			622	11	459					
					152							
		Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 152)			105							
		Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 152)			73							
		Итого с накладными и см. прибылью			800							
22	ТЕРр58-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка желобов	100 м труб и покрытий	0,9726 <i>97,26/100</i>	63,93	0,23		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	62	62		
					63,7							
		На единицу в ценах 2001г.			63,93	0,23						
					63,7							
		ВСЕГО на физобъем (0,9726)			62							
					62							
		Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"			1050							
					1050							
		Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1 050)			746							
		Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 050)			546							
		Итого с накладными и см. прибылью			2342							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР12-01-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,9726 <i>97,26/100</i>	6825,69	24,55	6560,85	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	6639	234	24	6381
					240,29	1,96					2	
На единицу в ценах 2001г.					6825,69	24,55	6560,85					
ВСЕГО на физобъем (0,9726)					240,29	1,96						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					6639	24	6381					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 996)					234	2						
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 996)					39381	132	35287					
Итого с накладными и см. прибылью					3962	34						
Итого с накладными и см. прибылью					3676							
Итого с накладными и см. прибылью					1758							
Итого с накладными и см. прибылью					44815							
24	ТЕР12-01-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий к вентшактам, воздуховодам, слуховым окнам, фановым трубам с одним фартуком (к фановым трубам - фольга на битуме)(применительно)	100 м примыканий	0,6801 <i>(64,24+3,77)/100</i>	7668,99	178,84	7099,08	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	5216	266	122	4828
					391,07	4,4					3	
На единицу в ценах 2001г.					7668,99	178,84	7099,08					
ВСЕГО на физобъем (0,6801)					391,07	4,4						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					5216	122	4828					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 554)					266	3						
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 554)					31873	671	26699					
Итого с накладными и см. прибылью					4503	51						
Итого с накладными и см. прибылью					4190							
Итого с накладными и см. прибылью					2004							
Итого с накладными и см. прибылью					38067							
Вентшахты и вентканалы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1,79	1169	31,74	882,81	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2093	455	57	1581
					254,45	5,25					9	
На единицу в ценах 2001г.					1169	31,74	882,81					
ВСЕГО на физобъем (1,79)					254,45	5,25						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2093	57	1581					
					455	9						
Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 7 855)					16760	314	8743					
Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 7 855)					7703	152						
Итого с накладными и см. прибылью					5734							
					4399							
					26893							
26	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен вентшафт кирпичных	100 м2	0,559 55,9/100	159,74			1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	89	89		
На единицу в ценах 2001г.					159,74							
ВСЕГО на физобъем (0,559)					159,74							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					89							
					89							
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 507)					1507							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 507)					1507							
Итого с накладными и см. прибылью					1266							
					723							
					3496							
27	ТЕР46-04-003-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	1 м3	1,03	574,76	459,55	22,57	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	592	95	473	24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					92,64	41,04					42	
На единицу в ценах 2001г.					574,76	459,55	22,57					
ВСЕГО на физобъем (1,03)					92,64	41,04						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					592	473	24					
					95	42						
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 319)					4343	2602	133					
					1608	711						
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 319)					1948							
Итого с накладными и см. прибылью					1113							
					7404							
28	ТЕР08-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка армированных стен (вент. каналов) (применительно)	1 м3 кладки	1,03	946,11	37,45	862,53	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	974	48	39	887
					46,13	4,89					5	
На единицу в ценах 2001г.					946,11	37,45	862,53					
ВСЕГО на физобъем (1,03)					46,13	4,89						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					974	39	887					
					48	5						
Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 898)					5933	215	4905					
					813	85						
Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 898)					835							
Итого с накладными и см. прибылью					485							
					7253							
29	ТССЦ-204-0066 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	0,05475 <i>54,75/1000</i>	7241		7241	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	396			396
На единицу в ценах 2001г.					7241		7241					
ВСЕГО на физобъем (0,05475)					396		396					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2190		2190					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					2190							
30	ТЕР15-02-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: вент. канала	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8379 <i>83,79/100</i>	1480,08	102,9	763,42	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1240	514	86	640
					613,76	51,6					43	
На единицу в ценах 2001г.					1480,08	102,9	763,42					
ВСЕГО на физобъем (0,8379)					1240	86	640					
					514	43						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					12714	473	3539					
					8702	728						
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 430)					7544							
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 430)					3489							
Итого с накладными и см. прибылью					23747							
31	ТЕР15-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Известковая окраска водными составами : по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8379 <i>83,79/100</i>	166,97	2,14	89,99	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	140	63	2	75
					74,84	0,12						
На единицу в ценах 2001г.					166,97	2,14	89,99					
					74,84	0,12						
ВСЕГО на физобъем (0,8379)					140	2	75					
					63							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1493	11	415					
					1067							
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 067)					854							
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 067)					395							
Итого с накладными и см. прибылью					2742							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фановые трубы, воздухопроводы, дефлекторы												
32	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена частей канализационного стояка (разборка чугунного стояка, устройство полиэтиленового стояка)	1 шт.	6	36,76		13,26	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	221	141		80
		36,76 = 177,12 - 1,53 x 91,74			23,5							
На единицу в ценах 2001г.					177,12		153,62					
					23,5							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					36,76		13,26					
					23,5							
ВСЕГО на физобъем (6)					221		80					
					141							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2829		442					
					2387							
Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 2 387)					2101							
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 387)					1146							
Итого с накладными и см. прибылью					6076							
33	ТССЦ-302-3342 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 200 мм	м	16,2	131,94		131,94	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2137			2137
На единицу в ценах 2001г.					131,94		131,94					
ВСЕГО на физобъем (16,2)					2137		2137					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					11818		11818					
Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					11818							
34	ТССЦ-507-4203 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Муфта полиэтиленовая для труб диаметром 200 мм	шт.	6	44,54		44,54	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	267			267

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		На единицу в ценах 2001г.			44,54		44,54					
		ВСЕГО на физобъем (6)			267		267					
		Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"			1477		1477					
		Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 0)										
		Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 0)										
		Итого с накладными и см. прибылью			1477							
35	ТЕР26-01-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов: (фановых стояков) пенофолом (применительно)	1 м3 изоляции	0,031	723,88	59,67	499,08	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	22	5	2	15
		723,88 = 1 766,31 - 1,54 x 676,90			165,13							
		На единицу в ценах 2001г.			1766,31	59,67	1541,51					
					165,13							
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			723,88	59,67	499,08					
					165,13							
		ВСЕГО на физобъем (0,031)			22	2	15					
					5							
		Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"			179	11	83					
					85							
		Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 85)			65							
		Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 85)			41							
		Итого с накладными и см. прибылью			285							
36	ТССЦ-104-0413 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, толщина 3 мм	м2	10,8465 10,33*1,05	10,44		10,44	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	113			113
		На единицу в ценах 2001г.			10,44		10,44					
		ВСЕГО на физобъем (10,8465)			113		113					
		Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"			625		625					
		Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
		Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с накладными и см. прибылью			625							
37	ТЕР20-02-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над фановыми трубами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	1 зонт	6	7,59	1,68	2,04	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	46	23	10	13
					3,87							
		На единицу в ценах 2001г.			7,59	1,68	2,04					
					3,87							
		ВСЕГО на физобъем (6)			46	10	13					
					23							
		Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"			516	55	72					
					389							
		Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 389)			381							
		Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 389)			218							
		Итого с накладными и см. прибылью			1115							
38	ТССЦ-301-0277 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	6	46,2		46,2	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	277			277
		На единицу в ценах 2001г.			46,2		46,2					
		ВСЕГО на физобъем (6)			277		277					
		Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"			1532		1532					
		Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
		Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
		Итого с накладными и см. прибылью			1532							
39	ТССЦ-101-1691 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления	шт.	24	0,12		0,12	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	3			3
		На единицу в ценах 2001г.			0,12		0,12					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО на физобъем (24)					3		3					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					17		17					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					17							
40	ТЕРр65-30-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 периметром 2780 мм (P=2,52м)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,2505 <i>25,05/100</i>	252,23	24,26		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	63	57	6	
На единицу в ценах 2001г.					227,97	9,17					2	
ВСЕГО на физобъем (0,2505)					252,23	24,26						
					227,97	9,17						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					63	6						
					57	2						
Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 999)					998	33						
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 999)					965	34						
Итого с накладными и см. прибылью					629							
					400							
					2027							
41	ТЕР20-01-001-12 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3200 мм (P=2520 мм)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,2505 <i>25,05/100</i>	1111,62	126,91	350,61	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	278	159	32	87
На единицу в ценах 2001г.					634,1	3,79					1	
ВСЕГО на физобъем (0,2505)					1111,62	126,91	350,61					
					634,1	3,79						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					278	32	87					
					159	1						
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 709)					3349	176	481					
					2692	17						
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 709)					2655							
Итого с накладными и см. прибылью					1517							
					7521							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦ-301-1795 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (P=2520)	м2	25,05	111,05		111,05	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2782			2782
На единицу в ценах 2001г.					111,05		111,05					
ВСЕГО на физобъем (25,05)					2782		2782					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					15384		15384					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					15384							
43	ТССЦ-101-1691 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления	шт.	20	0,12		0,12	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2			2
На единицу в ценах 2001г.					0,12		0,12					
ВСЕГО на физобъем (20)					2		2					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					11		11					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					11							
44	ТЕР26-01-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция воздуховодов пенофолом (применительно)	1 м3	0,075	447,43	62,7	219,29	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	34	12	5	17
447,43 = 11 442,98 - 1,03 x 10 675,29					165,44							
На единицу в ценах 2001г.					11442,98	62,7	11214,84					
С учетом стоимости удаленных ресурсов					447,43	62,7	219,29					
ВСЕГО на физобъем (0,075)					34	5	17					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					12							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				325	28	94					
					203							
	Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 203)				156							
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 203)				97							
	Итого с накладными и см. прибылью				578							
45	ТССЦ-104-0413 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, толщина 3 мм	м2	26,3025 <i>25,05*1,05</i>	10,44		10,44	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	275			275
	На единицу в ценах 2001г.				10,44		10,44					
	ВСЕГО на физобъем (26,3025)				275		275					
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				1521		1521					
	Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью				1521							
46	ТЕР20-02-010-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	2	45,93	8,42	8,49	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	92	58	17	17
	На единицу в ценах 2001г.				45,93	8,42	8,49					
					29,02	0,12						
	ВСЕГО на физобъем (2)				92	17	17					
					58							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				1170	94	94					
					982							
	Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 982)				962							
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 982)				550							
	Итого с накладными и см. прибылью				2682							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР20-02-010-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3600 мм	1 зонт	4	39,91	7,84	8,38	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	160	95	31	34
					23,69	0,12						
На единицу в ценах 2001г.					39,91	7,84	8,38					
					23,69	0,12						
ВСЕГО на физобъем (4)					160	31	34					
					95							
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					1967	171	188					
					1608							
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 608)					1576							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 608)					900							
Итого с накладными и см. прибылью					4443							
48	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	2	668,02		668,02	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	1336			1336
На единицу в ценах 2001г.					668,02		668,02					
ВСЕГО на физобъем (2)					1336		1336					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					7388		7388					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					7388							
49	ТССЦ-301-0294 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	4	598,4		598,4	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	2394			2394
На единицу в ценах 2001г.					598,4		598,4					
ВСЕГО на физобъем (2)					1336		1336					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					7388		7388					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					7388							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На единицу в ценах 2001г.					598,4		598,4					
ВСЕГО на физобъем (4)					2394		2394					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					13239		13239					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					13239							
50	ТССЦ-101-1691 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления	шт.	45	0,12		0,12	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	5			5
На единицу в ценах 2001г.					0,12		0,12					
ВСЕГО на физобъем (45)					5		5					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					28		28					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					28							
51	ТЕР20-02-012-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 1000 мм	1 дефлектор	4	62,36	10,25		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	249	208	41	
На единицу в ценах 2001г.					52,11	0,24					1	
Кoeffициенты к позиции:					174,92	25,63	19,01					
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					130,28	0,61						
ВСЕГО на физобъем (4)					62,36	10,25						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					52,11	0,24						
ВСЕГО на физобъем (4)					249	41						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					208	1						
Итого с накладными и см. прибылью					3747	226						
ВСЕГО на физобъем (4)					3521	17						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 538)					3467							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 538)					1981							
Итого с накладными и см. прибылью					9195							
52	ТЕР20-02-012-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 1000 мм	1 дефлектор	4	174,92	25,63	19,01	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	700	521	103	76
					130,28	0,61					2	
На единицу в ценах 2001г.					174,92	25,63	19,01					
					130,28	0,61						
ВСЕГО на физобъем (4)					700	103	76					
					521	2						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					9808	567	420					
					8821	34						
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 855)					8678							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 855)					4959							
Итого с накладными и см. прибылью					23445							
53	ТССЦ-101-1691 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления	шт.	32	0,12		0,12	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	4			4
На единицу в ценах 2001г.					0,12		0,12					
ВСЕГО на физобъем (32)					4		4					
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					22		22					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью					22							
Водосточные трубы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕРр58-10-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0,72 72/100	7156,83	7,27	6471,77	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	5153	488	5	4660
					677,79							
	На единицу в ценах 2001г.				7156,83	7,27	6471,77					
					677,79							
	ВСЕГО на физобъем (0,72)				5153	5	4660					
					488							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				34060	28	25770					
					8262							
	Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 8 262)				5866							
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 8 262)				4296							
	Итого с накладными и см. прибылью				44222							
55	ТЕРр58-10-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0,06 6/100	4515,16	7,27	3482,02	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	271	62		209
					1025,87							
	На единицу в ценах 2001г.				4515,16	7,27	3482,02					
					1025,87							
	ВСЕГО на физобъем (0,06)				271		209					
					62							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				2206		1156					
					1050							
	Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1 050)				746							
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 050)				546							
	Итого с накладными и см. прибылью				3498							
56	ТЕРр58-10-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,06 6/100	7705	7,27	6782,02	1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	462	55		407
					915,71							
	На единицу в ценах 2001г.				7705	7,27	6782,02					
					915,71							
	ВСЕГО на физобъем (0,06)				462		407					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					55							
	Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"				3182		2251					
					931							
	Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 931)				661							
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 931)				484							
	Итого с накладными и см. прибылью				4327							
Прочие												
57	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11,41	43,6	43,6		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	497		497	
На единицу в ценах 2001г.					43,6	43,6						
ВСЕГО на физобъем (11,41)					497	497						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					2734	2734						
58	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	11,41	6,96	6,96		1 ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53	79		79	
На единицу в ценах 2001г.					6,96	6,96						
ВСЕГО на физобъем (11,41)					79	79						
Всего с учетом " ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53"					435	435						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									112057	10717	7086	94254
											417	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,93; ЭМ=5,5; ЗПМ=16,93; МАТ=5,53)									741642	181439	38977	521226

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											7060	
	Накладные расходы								146911			
	Сметная прибыль								96368			
	Итого по смете:											
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								39493			
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								223738			
	Деревянные конструкции								22416			
	Теплоизоляционные работы								64280			
	Кровли								139266			
	Строительные металлические конструкции								320619			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1694			
	Стены (ремонтно-строительные)								26893			
	Конструкции из кирпича и блоков								9443			
	Отделочные работы								26489			
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								19371			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								86023			
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								2027			
	Погрузо-разгрузочные работы								2734			
	Перевозка грузов автотранспортом								435			
	Итого								984921			
	В том числе:											
	Материалы								521226			
	Машины и механизмы								38977			
	ФОТ								188499			
	Накладные расходы								146911			
	Сметная прибыль								96368			
	Строительный контроль 2,14%								21077			
	Итого								1005998			
	Проектные работы 2%								20120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									1026118			
Непредвиденные затраты 1%									10261			
Итого с непредвиденными									1036379			
НДС 18%									186548			
ВСЕГО по смете									1222927			

Составил:

Вел. Волынец Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

А. Зубков
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СДО:

А. Талдамов В.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 14

(четырнадцать) листах

Сотрудник Забайкальского
фонда капитального ремонта
многоквартирных домов

Сотрудник В.В. Зерин

